ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 20/2.015
"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO EN EL BARRIO JARDIN DEL SUR"

En el Distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, se conviene en formalizar la presente adenda al contrato **nº 20-2.015 para "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO EN EL BARRIO JARDIN DEL SUR"**, firmado en fecha cuatro del mes de septiembre del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Cambyreta y el Arq. Juan Manuel Paiva Zawadski con C.I. Nº 1.599.371 y**RUC Nº 1599371- 0**, consistente en una adenda modificatoria del monto y plazo, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:-

Art. 1 – OBJETO DE LA ADENDA: Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos complementariossegún el siguiente detalle:

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
1	Trabajos Preliminares		
1.1	Replanteo y Marcación	m²	10
2	Excavaciones		
2.1	Para zapatas	m³	2,6
3	HºAº		
3.1	Vigas de fundación (0,20 x 0,30)	m³	0,6
3.2	Encadenado superior (0,15 x 0,27)	ml	9,45
4	Mampostería de Elevación		
4.1	De ladrillos comunes una cara a la vista con junta de 2 cm; 0,15 m	m²	11,55
4.2	De ladrillos huecos 6 agujeros una cara a la vista con junta de 1,5 cm; 0,15 m	m²	23,5
5	Tinglado		
5.1	Techo de chapas galvanizadas Nº 26 + pintura antióxido + aislante termoacústico doble cara de aluminio e= 10 mm	m²	10,5
6	Instalación Eléctrica		
6.1	Instalación eléctrica cocina	Gl	1
7	Desague Cloacal		
7.1	Desagüe Cloacal cocina	Gl	1
8	Instalación de Agua Corriente		
8.1	Instalación de agua corriente cocina	Gl	1
9	Rubros no contemplados		
9.1	Plaqueta conmemorativa	Un.	1
9.2	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12
9.3	Muro de nivelación, mampostería 0,30m	m2.	7
9.4	Aislación horizontal 0,30m	ml.	77

Art. 2 PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: El precio total de los trabajos asciende a la suma de **(Gs.12.306.549) GUARANIES DOCE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE.** Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla:

Lic. Norma Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Sr. Javier Pereira
INTENDENTE MUNICIPAL
CAMBYRETA

Juan Manuel Paiva Z.
ARQUITECTO
Reg. MOPC Nº 3.665

Nº	DESCRIPCIÓN	U.M.	CAN-TIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Replanteo y Marcación	m²	10	2.625	26.250
2	**Excavaciones**				
2.1	Para zapatas	m³	2,6	21.000	54.600
3	**HºAº**				
3.1	Vigas de fundación (0,20 x 0,30)	m³	0,6	1.464.750	878.850
3.2	Encadenado superior (0,15 x 0,27)	ml	9,45	73.500	694.575
4	**Mampostería de Elevación**				
4.1	De ladrillos comunes una cara a la vista con junta de 2 cm; 0,15 m	m²	11,55	60.900	703.395
4.2	De ladrillos huecos 6 agujeros una cara a la vista con junta de 1,5 cm; 0,15 m	m²	23,5	60.900	1.431.150
5	**Tinglado**				
5.1	Techo de chapas galvanizadas Nº 26 + pintura antióxido + aislante termoacústico doble cara de aluminio e= 10 mm	m²	10,5	136.500	1.433.250
6	**Instalación Eléctrica**				
6.1	Instalación eléctrica cocina	Gl	1	525.000	525.000
7	**Desagüe Cloacal**				
7.1	Desagüe Cloacal cocina	Gl	1	525.000	525.000
8	**Instalación de Agua Corriente**				
8.1	Instalación de agua corriente cocina	Gl	1	525.000	525.000
9	**Rubros no contemplados**				
9.1	Plaqueta conmemorativa	Unid.	1	160.479	160.479
9.2	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12	300.000	3.585.000
9.3	Muro de nivelación, mampostería 0,30m	m2.	7	120.000	840.000
9.4	Aislación horizontal 0,30m	ml.	77	12.000	924.000

Art. 3 FORMA DE PAGO: Los pagos serán por certificado de obras. La certificación se realizará a la recepción provisoria de la obra.----------

Art. 4 CRONOGRAMA DE TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto de la presente adenda a más tardar a los 5(cinco) días computados a partir de la firma de la presente adenda y a culminar los mismos a más tardar a los (18) diecioco días contados desde el inicio de los trabajos. ----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DE ENCABEZAMIENTO.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Iñaz Marina Gauto
Secretaria General Interina

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arq. Juan Manuel Paiva Zawadski
EL CONTRATISTA

Juan Manuel Paiva Z.
ARQUITECTO
Reg. MOPC Nº 3.665