ANEXO 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÍTEMS NUEVOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

28. Losa de H°A° en acceso a propiedades

28.1 DESCRIPCIÓN.

En los lugares indicados en el proyecto y/u ordenados por la fiscalización, así como los accesos a propiedades privadas y boca calles se ejecutarán losas de H°A° apoyadas en mampostería de piedra bruta, que tendrán las secciones y longitudes previstas en los planos o según indique la fiscalización.

28.2 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de la preservación del medio ambiente, la empresa contratista, antes del inicio de la ejecución de este Ítem deberá seguir las indicaciones previas, dadas por la fiscalización y que tenga relación con esta sección.

28.3 METERIALES

Para la ejecución de los trabajos el tipo de Hormigón a emplear se de Clase C21 (fck=210 kg/cm2) y deberá satisfacer los requisitos requeridos en la sección Hormigón Estructural.

Las varillas de acero a emplear el las losas tendrán una resistencia fyk=4200 kg/cm2, armadas según indicadas en los detalles de los planos, según se trate de losas para acceso a propiedades o baca calles.

28.4 EJECUCIÓN

El hormigonado será de la clase especificada mas arriba, la consolidación del Hormigón deberá realizarse mediante vibración u otros métodos aceptables por parte de la fiscalización.

Los moldes deberán quedar en el lugar como mínimo 24 horas, hasta que el Hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir que se retiren los moldes sin afectar a la estructura hormigonada. La construcción de la losa podrá ser prefabricado o insitu.

La terminación de las losas será del tipo liso, los equipos y personal para la terminación deberán ser aprobados por la fiscalización de forma que tengan el acabado previsto.

El Hormigón deberá ser humedecido y conservado húmedo durante siete días, utilizando arena o lonas cubiertas de humedad suficiente.

28.5 METODO DE MEDICIÓN

Las losas de H°A° serán medidas en **metros cúbicos (m3)** de estructuras de H°A° ejecutados y aprobados por la fiscalización.

28.6 FORMA DE PAGO

Las estructuras serán pagadas de acuerdo al precio unitario del ítem "**Losa de H°A° en acceso a propiedades".**

El precio y pago será por la compensación completa por la preparación, equipos, materiales, mano de obra, ejecución, terminación y todo lo necesario para la satisfactoria ejecución del ítem.

Ing. Juan Ramón Vera
14 de Julio S.A.

ING. JORGE D. BECKER
Fiscal - M.O.P.C.