Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 – 241 094 E-mail: uncadmin@gmail.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Concepción, 18 de julio del 2016.-

ADENDA Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Nº 01**, con relación a la licitación por Contratación Directa Nº 029/16 "***Instalaciones Eléctricas y de Transformador de Distribución de 315 KVA al Nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas***" **ID Nº 313.215; C.C.: CD-28005-16-122781**, con fecha de emisión 21-06-2016, procedimiento realizado conforme a los **Art. 62** de la Ley 2051/03, y del **Art. 85** del Decreto Nº 21.909/03, que al respecto se aclara cuanto sigue:

Que a partir de la presente Adenda y por Resolución Rec. Nº 220/16, de fecha 12 de julio del 2016, se **AMPLIA EL MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa **ELECTROSERV – LUIS FARIÑA AQUINO, RUC Nº 2121003-9**, por un total de **Gs. 5.186.520** (Guaraníes cinco millones ciento ochenta y seis mil quinientos veinte), equivalente al **11,39393673 %,** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación UNC Nº 015/2016, de fecha 20 de junio del corriente año; El compromiso asumido está previsto en el Programa del Rectorado (Tipo 1 – Prog. 1 - Sub Prog. 0); **Objeto de Gasto 520** "CONSTRUCCIONES"; **F.F. 10** (Recurso del Tesoro.

La ampliación de los montos se dará conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros / ORIGINAL	Descripción de Rubros / AMPLIADO	Unidad de medida	Cant.	Precio Total Ampliado	Porcentaje Total Ampliado
02	72102201-9996	Provisión y montaje de 2 (dos) gabinetes metálicos con llave disyuntor de 500 Amper, cada una regulable de 200 Amper a 500 Amper.	***Refuerzo en montaje de 2 (dos) gabinetes metálicos con llave disyuntor de 500 amper c/u regulable de 200 amper a 500 amper.***	Global	01	5.186.520	11,39393673 %
03	72102201-9996	Provisión y colocación de 48 metros de cable de Cu aislado de 150 mm2 para alimentador principal para dos transformadores de 300 y 315 KVA respectivamente.	***Ampliar colocación de 4 mts. Cable Cu aislado de 150 mm2 para alimentador principal de 02 (dos) transformadores de 300 y 315 KVA***				
04	72102201-9996	Provisión y Montaje de 5 disyuntores de 200 amper cada uno para limitadora por sección de Distribución en Baja Tensión	***Calibrar montaje de 5 disyuntores de 200 amper c/u para limitadora por sección de distribución en baja tensión***				
06	72102201-9996	Provisión y colocación de 96 metros de cable de Cu aislado de 70 mm2.	***Ampliación y colocación de 10 (diez) mts. De cable de Cu aislado de 70 mm2***				
07	72102201-9996	Provisión y colocación de 40 prensa a comprensión para cable de 70/70	***Ampliación y colocación de 8 (ocho) prenda de compresión para cable de 70/70***				
08	72102201-9996	Provisión y colocación de 5 puesta a tierra para baja tensión con 2 jabalinas cada una de 2,5 metros, con cobre desnudo de 25 mm2.	***Ampliación y colocación de puesta a tierra para baja tensión, con 02 (dos) jabalinas c/u, de 2,5 mts., con cobre desnudo de 25 mm2.***				
09	72102201-9996	Provisión y colocación de 24 pg para cable de 70 mm2	***Ampliación y colocación de 04 (cuatro) pg. para cable de 70 mm2.***				
10	72102201-9996	Provisión y colocación de 8 pg para cable de 150 mm2.	***Ampliación y colocación de 01 (uno) pg. para cable de 150 mm2.***				
11	72102201-9996	Provisión y colocación de 16 terminales de Cu para cable de 150 mm2	***Ampliación y colocación de 04 (cuatro) terminales de Cu para cable de 150 mm2***				

Universidad Nacional de Concepción – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – FCEA – Decanato – Concepción - Paraguay

Ing. Com. Gerardo Lang Ferri
Decano de la F.C.E.A
Contratante

Sr. Luis Fariña Aquino
Rep. legal – ELECTROSERV
Contratista

ELECTROSERV
ELECTRICIDAD FABRICA DE COLUMNAS DE H° A
RUC 2121003 - 9
MANDUVIRA C/ TIMBO - BARRIO SAN LUIS
CONCEPCION - PY CEL.: (0982) 223 827

Universidad Nacional de Concepción – Secretaría General – Concepción - Paraguay

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Universidad Nacional de Concepción – RECTORADO – Concepción - Paraguay

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector de la UNC
Contratante