MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

ADENDA Nª 01/19

CONTRATO N° 75/2019
Modalidad: CONTRATACION DIRECTA N° 71/2019

En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los 4 días del mes de Noviembre del año dos mil DIECINUEVE; entre la Municipalidad de Luque, en adelante la MUNICIPALIDAD domiciliada en la CALLE PROF. GUILLERMO LEOZ Nº 411 C/CALLEJON MARIA AUXILIADORA, República del Paraguay, representada para este acto por EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL ABOG. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, el Secretario General, Abg. JUAN JOSE QUINTANA CANTERO, con C.I. Nº 2.364.807, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero y, quienes fijan domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sita en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora de esta ciudad, por una parte, denominada en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma **ARQ. REBEKA CACERES SAGUIER**, domiciliada en Calle Maka (Luque), República del Paraguay, representada en este acto por José Manuel Giménez, con Cédula de Identidad N°: 5.289.593,denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONTRATACION DIRECTA N° 71/19, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y VEREDA, ESC. BAS. N° 3785, LA AMISTAD, CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, ESC. BAS. N° 3784, SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, ESC. BAS. N° 6359, SAN ANTONIO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

17. -CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS (Art. 62, Ley N° 2051).-

En consideración al Memorando de la de la Dirección de Obras Públicas Municipales; el Memorando de Auditoría Interna y la autorización establecida por la Resolución de Intendencia Municipal, a las prescripciones contenidas en el art. 62 de la Ley 2051/03, modificase las especificaciones técnicas de la obra encargada, de conformidad a las necesidades establecidas elaborado por la mencionada dirección y que pasan a ser parte integrante del contrato, de acuerdo a las prescripciones legales.-

18- MODIFICASE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA DEL CONTRATO correspondiente a la planilla de la **CLAUSULA SEXTA** teniendo en cuenta el **MEMORANDUM DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**, y atento a lo establecido en la cláusula precedente y los antecedentes del mencionado proceso licitatorio, modificase, la planilla de computo métrico verificado en la cláusula sexta del contrato vinculante a este proceso administrativo y atendiendo a lo establecido en el Artº 62 DE LA Ley N° 2051/03 y Artº 85. Convenios modificatorios en obras quedando como lo constatado en la planilla. ADJUNTO AL ESCRITO.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados. –

Representante de ARQ. REBEKA CACERES SAGUIER
José Manuel Giménez
C.I. N° 5.289.593

Abg. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque

Abog. Juan José Quintana Cantero.
Secretario General

PLANILLA DE ADENDA MODIFICATORIA							
N°	RUBRO	CONTRATO				MEDICION	MONTO
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACTUAL	ACUMULADO
Esc. Bas. N° 3785 Amistad							
1	Cartel de Obra Estandar Municipal	Un.	1.00	950,397	950,397	1.00	950,397
2	Replanteo y marcación de Obra Vial	m2	339.50	3,290	1,116,955	339.50	1,116,955
3	Limpieza y preparacion de Terreno	m2	339.50	5,189	1,761,666	339.50	1,761,666
4	Excavacion para muro de contencion de PBC	m3	5.18	41,257	213,711	5.18	213,711
5	Muro de contencion de PBC	m3	5.18	456,849	2,366,478	5.18	2,366,478
6	Relleno y compactacion de tierra gorda	m3	140.49	81,626	11,467,637	140.49	11,467,637
7	Remocion y reposicion de empedrado existente	m2	28.00	37,333	1,045,324	28.00	1,045,324
8	Cordon de H°A° prefabricado	ml	90.80	50,494	4,584,855	90.80	4,584,855
9	Pavimento tipo Empedrado	m2	311.50	57,581	17,936,482	311.50	17,936,482
10	Enripiado de piedra para terminación	m2	339.50	5,695	1,933,453	339.50	1,933,453
11	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombro)	Gl.	1.00	760,888	760,888	1.00	760,888
12	Limpieza y preparación de terreno	m2	307.58	5,442	1,673,850	307.58	1,673,850
13	Replanteo y marcación de obras	m2	307.58	3,290	1,011,938	307.58	1,011,938
14	Demolición de piso de hormigón	m2	1.00	33,536	33,536	1.00	33,536
15	Relleno de tierra gorda	m3	18.67	81,056	1,513,316	18.67	1,513,316
16	Piso de Hormigón con contrapiso en acceso peatonal (e: 12cm.)	m2	5.70	253,735	1,446,290	5.70	1,446,290
17	Rampa de H° para acceso vehicular.	m2	9.12	253,735	2,314,063	9.12	2,314,063
18	Alisada de regularización de piso de acceso peatonal.	m2	10.04	34,928	350,677	10.04	350,677
19	Cordon de mamposteria, incluye revoque y pintura a la cal.	ml	83.63	24,044	2,010,800	83.63	2,010,800
20	Contrapiso de cascotes e:0,10cm.	m2	156.14	43,028	6,718,392	156.14	6,718,392
21	Piso baldosón de H° de 40x40cm. (color gris) - incluye material y mano de obra	m2	121.83	62,643	7,631,797	121.83	7,631,797
22	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 40x40cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	m2	34.31	95,547	3,278,218		-
	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 30x30cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	m2	23.68	95,547		23.68	2,262,553
23	Área verde (colocación de césped en panes con base de abono)	m2	101.64	21,893	2,225,205	101.64	2,225,205
24	Construcción de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señalética y buñas antideslizantes) - ver detalle	un	2.00	297,521	595,042	2.00	595,042
25	Basurero metálico con clasificador de Residuos (ver detalle)	un.	1.00	405,596	405,596	1.00	405,596
26	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombro)	gl	1.00	511,078	511,078	1.00	511,078
Esc. Bas. N° 3784 San Roque Gonzalez de Santacruz.							
1	Cartel de Obra estándar	gl	1.00	950,398	950,398	1.00	950,398
2	Limpieza y preparación de terreno	gl	1.00	609,976	609,976	1.00	609,976
3	Desmonte y nivelación de suelo blando	m2	155.90	42,141	6,569,782	155.90	6,569,782
4	Replanteo, marcación y nivelación de obras	m2	331.51	3,290	1,090,668	331.51	1,090,668
5	Destronque de árbol	gl	1.00	316,525	316,525		-
6	Reposicion de Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	34.30	50,367	1,727,588	26.34	1,326,667
7	Alisada de cemento (esp 2cm) para regularizacion de piso de hormigon existente en acceso vehicular.	m2	29.31	34,929	1,023,769	29.31	1,023,769
8	Construcción de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señalética y buñas antideslizantes) - ver detalle	un	3.00	297,521	892,563	3.00	892,563
9	Rebaje de cemento para terminación de piso - incluye material y mano de obra	m2	0.79	81,626	64,485	0.79	64,485
10	Contrapiso de cascotes e:0,10cm.	m2	304.55	43,028	13,104,177	304.55	13,104,177
11	Piso baldosón de H° de 40x40cm. (color gris) - incluye material y mano de obra	m2	255.42	62,643	16,000,275	255.42	16,000,275
12	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 40x40cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	m2	49.25	95,547	4,705,690		-
	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 30x30cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	m2	36.95	95,547		36.95	3,530,462
13	Área verde (colocación de césped en panes con base de abono)	m2	98.61	21,893	2,158,869	98.61	2,158,869
14	Basurero metálico con clasificador de Residuos (ver detalle)	un.	1.00	405,596	405,596	1.00	405,596

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

15	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombro)	gl	1.00	511,078	511,078	1.00	511,078
				Esc. Bas. N° 6359 SAN ANTONIO			
1	Cartel de Obra estándar	gl	1.00	950,398	950,398	1.00	950,398
2	Limpieza y preparación de terreno (incluye limpieza de canal pluvial a cielo abierto existente)	gl	1.00	609,976	609,976	1.00	609,976
3	Replanteo y marcación de obras	m2	251.03	3,290	825,889	251.03	825,889
4	Desmonte manual de suelo blando	m2	19.92	42,141	839,449	19.92	839,449
5	Relleno y apisonado (sector tramo 1)	m3	10.80	42,141	455,123	10.80	455,123
6	Demolición de piso canto rodado existente	m2	2.25	8,099	18,223	5.50	44,545
7	Demolición muro PBC para rebaje y construccion de rampas.	m3	0.58	234,247	135,863	0.58	135,863
8	Remoción de portón de acceso existente	gl	1.00	145,660	145,660	1.00	145,660
9	Rampa tipo tapa de H°A° para canal a cielo abierto, con terminación de buñas antideslizantes - incluye material y mano de obra	m3	0.54	1,865,995	1,007,637	0.54	1,007,637
10	Construcción de rampa peatonal de H° con terminación de buñas antideslizantes - incluye material y mano de obra	m2	16.83	230,956	3,886,989	19.79	4,570,619
	Construcción piso de H° - incluye material y mano de obra	gl	1.00	1042532		1.00	1,042,532
11	Construcción de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señalética y buñas antideslizantes) - ver detalle	un	2.00	297,521	595,042	2.00	595,042
12	Ducto de mamposteria para caños existentes, incluye registros con tapa. (sector tramo 1)	ml	18.70	65,175	1,218,773		
	Revoque de cimiento PBC de fachada de aulas a dos capas con hidrófugo - incluye material y mano de obra	m2	4.25	35,245		4.25	149,791.25
13	Cordón de mamposteria (sector tramo 2) incluye revoque y pintura a la cal.	m2	12.38	103,519	1,281,565	15.43	1,597,298
14	Contrapiso de cascotes.	m2	134.63	43,028	5,792,860	152.46	6,560,049
15	Piso baldosón de H° de 40x40cm. (color gris) - incluye material y mano de obra	m2	106.4	62,643	6,665,215	127.1	7,959,420
16	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 40x40cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	m2	28.19	95,547	2,693,470		
	Piso baldosón de H° inclusivo táctil direccional y alerta de 30x30cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	m2	25.40	95,547		25.40	2,426,894
17	Revoque de mampostería de nivelación a dos capas con hidrófugo - incluye material y mano de obra	m2	6.90	35,245	243,191	6.90	243,191
18	Baranda metálica, h: 0,90 mts. con terminación de pintura sintética - incluye material y mano de obra	ml	2.40	177,805	426,732	2.40	426,732
19	Portón de acceso metálico corredizo con rieles y con terminación de pintura sintética - incluye material y mano de obra	un	1.00	1,824,613	1,824,613	1.00	1,824,613
20	Cartelería metálica con nombre y logo de la Institución Educativa (incluye colocación)	gl	1.00	646,043	646,043	1.00	646,043
21	Basurero metálico con clasificador de Residuos (ver detalle)	un.	1.00	405,596	405,596	1.00	405,596
22	Área verde (colocación de césped en panes con base de abono)	m2	37.98	21,894	831,534	43.20	945,821
23	Limpieza Final de obra (incluye retiro de escombro)	gl	1.00	511,081	511,081	1.00	511,081
				TOTAL	**158,000,000**	TOTAL	158,000,000

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque