Ítems del llamado PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL con ID: 412692			Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	
Fecha : 21/11/2022			UNIDAD:	global
a) Equipos a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
				0
				0
			A) TOTAL GS.	0
b) Mano de Obra	Cantidad Trabajador	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
				0
				0
			B) TOTAL GS.	0
C) Producción del equipo p/h Costo Horario (A+B)				0
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C=D				0
e) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
Trabajos Preliminares				
Movilizacion	gloval	1	5.000.000	5.000.000
Limpieza general de la zona de obra	gloval	1	5.000.000	5.000.000
Obrador	gloval	1	5.000.000	5.000.000
Excavaciones				
Movimiento de suelo, excavaciones y desmonte de tierra	m3	130,00	120.000	15.600.000
Estructura de hormigón armado				
Pilotes de H°A° de 0,80m	m3	29,00	3.500.000	101.500.000
Cabezal de Hº Aº s/ pilotes	m3	16,00	4.000.000	64.000.000
Fundaciones				
Hormigón ciclópeo	m3	17,00	2.000.000	34.000.000
Estructuras de Hormigón Armado				
Guardarruedas - Cordon de protección de Hº Aº	m3	1,00	3.500.000	3.500.000
Losa de Hº Aº sobre puente	m3	10,00	3.500.000	35.000.000
Losa de Hº Aº de acceso y/o aproximación	m3	10,00	3.500.000	35.000.000
Vigas Longitudinales de Hº Aº	m3	4,00	3.500.000	14.000.000
Vigas Trasversales de Hº Aº	m3	3,00	3.500.000	10.500.000
Platea de Hº	m3	8,50	3.000.000	25.500.000
Barandas metalicas de caño galbanizado de 2"	ml	12,00	100.000	1.200.000
Defensa				
Pantallas de Hormigón ciclópeo	m3	15,00	2.000.000	30.000.000
Trabajos complementarios				
Limpieza final	un	1,00	3.060.000	3.060.000
			E) TOTAL GS.	387.860.000
f) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
				0
				0
			F) TOTAL GS.	0
COSTO DIRECTO TOTAL [D+E+F]			Gs.	387.860.000
GASTOS GENERALES [% s/ (CDT)] (GG)			Gs.	26.688.647
BENEFICIOS E IMPUESTOS [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs.	103.637.162
COSTO UNITARIO [CDT+ G.G+ BEL] (CU)			Gs.	518.185.808
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)			Gs.	51.818.581
COSTO UNITARIO TOTAL			**Gs**	**570.004.389**
COSTO UNITARIO ADOPTADO (Multiplo inferior de 10.000)			**Gs**	**570.000.000**

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA