ANEXO I

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LlamadoMOPC Nº.: 51/2019

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

Obra: LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

ÍTEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) GUARANIES	CANTIDADES			PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	
					ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	DIFERENCIA AUMENTO / DISMINUCION	ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectárea	7.705.470	18,01	39,59	21,58	138.775.515	305.059.557
2	72103003-001	Demolición y Remoción de Estructuras Existentes	Global	72.160.659	1,00	1,00	0,00	72.160.659	72.160.659
3	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros Cúbicos	42.766	812,25	25.303,98	24.491,73	34.736.684	1.082.150.009
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros Cúbicos	52.093	589,44	589,44	0,00	30.705.698	30.705.698
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros Cúbicos	58.856	951,51	10.545,50	9.593,99	56.002.073	620.665.948
6	72131701-016	Terraplén	Metros Cúbicos	43.222	162.450,00	161.806,29	-643,71	7.021.413.900	6.993.591.466
7	72131701-004	Sub Rasante Mejorada CBR≥20%	Metros Cúbicos	53.297	95.150,54	110.745,92	15.595,38	5.071.238.330	5.902.425.298
8	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros Cuadrados	142.990	264,00	17.599,01	17.335,01	37.749.360	2.516.482.440
9	72131701-004	Sub Base Granular Estabilizada CBR≥80 %	Metros Cúbicos	121.281	87.287,54	68.456,46	-18.831,08	10.586.320.139	8.302.467.925
10	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR≥100 %	Metros Cúbicos	149.083	81.138,72	65.257,56	-15.881,16	12.096.403.794	9.728.792.817
11	72131701-004	Riego de Imprimacion	Litros	9.027	607.200,00	392.556,00	-214.644,00	5.481.194.400	3.543.603.012
12	72131701-004	Riego de Liga	Litros	8.188	169.350,00	215.440,54	46.090,54	1.386.637.800	1.764.027.142
13	72131701-004	Regularización con Concreto Asfáltico	Toneladas	470.540	2.375,00	4.736,46	2.361,46	1.117.532.500	2.228.693.888
14	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros Cúbicos	1.295.466	23.841,00	26.002,38	2.161,38	30.885.204.906	33.685.199.209
15	72103003-001	Demolicion de Cabeceras de Alcantarillas Existentes	Metros Cúbicos	686.764	166,30	89,50	-76,80	114.208.853	61.465.378
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº Ø 0.80 m	Metros	1.819.222	10,00	731,00	721,00	18.192.220	1.329.851.282
17	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº Ø 1.20 m	Metros	2.738.810	28,00	-	-28,00	76.686.680	-
18	72131701-017	Alcantarilla Tubular Doble de Hº Aº Ø 1.20 m	Metros	5.280.538	4,00	-	-4,00	21.122.152	

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS A
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LlamadoMOPC Nº.: 51/2019

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

Obra: LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

ÍTEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) GUARANIES	CANTIDADES			PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	
					ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	DIFERENCIA AUMENTO / DISMINUCION	ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
19	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1.00 m x 1.00 m	Metros	3.403.839	60,00	492,00	432,00	204.230.340	1.674.688.788
20	72131701-017	Cabeceras Alcantarillas Tubulares	Metros Cúbicos	1.509.658	46,90	582,08	535,18	70.802.960	878.741.729
21	72131701-017	Cabeceras Alcantarillas Celulares	Metros Cúbicos	2.878.130	119,40	205,03	85,63	343.648.722	590.102.994
22	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros	183.137	386,91	6.854,50	6.467,59	70.857.537	1.255.312.567
23	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros Cúbicos	1.241.218	4.028,72	4.519,80	491,08	5.000.519.781	5.610.057.116
24	72151909-001	Mamposteria de P.B.C.	Metros Cúbicos	866.429	20,00	20,00	0,00	17.328.580	17.328.580
25	72131701-017	Badén de Hormigón	Metros Cúbicos	1.255.121	72,00	72,00	0,00	90.368.712	90.368.712
26	72131701-018	Traslado de Alambradas	Metros	28.065	13.685,60	13.685,60	0,00	384.086.364	384.086.364
27	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros Cuadrados	100.456	13.392,00	18.605,10	5.213,10	1.345.306.752	1.868.993.926
28	72131701-001	Señalización Vertical	Metros Cuadrados	1.659.046	45,94	158,22	112,28	76.216.573	262.494.258
29	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	22.952	13.950,00	13.950,00	0,00	320.180.400	320.180.400
30	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	75.159	1.395,00	1.395,00	0,00	104.846.805	104.846.805
31	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	43.382.814	2,00	2,00	0,00	86.765.628	86.765.628
32	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros Cuadrados	8.419	174.270,00	184.483,00	10.213,00	1.467.179.130	1.553.162.377
33	72131701-019	Baranda de Contención Vehicular	Metros	315.030	600,00	600,00	0,00	189.018.000	189.018.000
34	72141204-001	Dársena para Pesaje	Unidad	394.756.272	1,00	1,00	0,00	394.756.272	394.756.272
35	72131701-001	Iluminación en Intersecciones	Unidad	18.775.851	30,00	30,00	0,00	563.275.530	563.275.530
36	72131701-999	Protección Forestal en Áreas de Préstamo	Unidad	67.882.652	13,00	13,00	0,00	882.474.476	882.474.476
37	72101703-002	Vereda de Hormigón Simple	Metros Cuadrados	81.058	6.000,00	10.320,00	4.320,00	486.348.000	836.518.560

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

PLANILLA COMPARATIVA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LlamadoMOPC Nº.: 51/2019

CONTRATO S.G. Nº 292/2019

Obra: LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD con ID: 364.906

LOTE 3: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2

ÍTEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) GUARANIES	CANTIDADES			PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	
					ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	DIFERENCIA AUMENTO / DISMINUCION	ORIGINAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
38	72131702-001	Puente de Hormigón Armado L=10m - Km 50	Metros	71.571.781	10,00	10,00	0,00	715.717.810	715.717.810
39	72131702-001	Puente de Hormigón Armado L=20m - Arroyo Aguapey	Metros	66.131.000	20,00	20,00	0,00	1.322.620.000	1.322.620.000
40	72131702-001	Puente de Hormigón Armado L=20m - Arroyo Urutau	Metros	56.712.976	20,00	20,00	0,00	1.134.259.520	1.134.259.520
41	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	37.359.472	24,00	29,00	5,00	896.627.328	1.083.424.688
42	72131701-004	Movilización	Global	2.786.702.532	1,00	1,00	0,00	2.786.702.532	2.786.702.532
		ITEMS NUEVOS							
43		Traslado de Red de Cañerias de Agua Potable	Metros	63.875	-	22.351,00	22.351,00	-	1.427.670.125
44		Construccion y Adecuación de Red Electrica de Media Tension	Kilómetros	36.684.878	-	34,50	34,50	-	1.265.628.291
45		Construccion y Adecuación de Red Electrica de Baja Tension	Kilómetros	9.890.458		34,50	34,50	-	341.220.801
46		Demolición y Remoción Cordones Cuneta y Simple Existentes	Metros	35.230	-	3.084,55	3.084,55	-	108.668.697
47		Cordón Simple de Hormigón	Metros	97.028	-	5.669,90	5.669,90	-	550.139.057
48		Excavación en Roca	Metros Cúbicos	99.444	-	40.040,00	40.040,00	-	3.981.737.760
49		Relleno Granular	Metros Cúbicos	119.626	-	6.468,00	6.468,00	-	773.740.968
50		Lomadas (Escuelas, Hospitales, Iglesias)	Unidad	7.121.019	-	43,00	43,00	-	306.203.817
							TOTAL	**93.200.423.415**	**111.528.248.876**
									119,66%

Ing. Cristobal Cohene C.
Supervisor de Obra
DV - MOPC

OMAR E. BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL
LT S.A.

LT S.A.

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL