Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

ADENDA N°1 - Ampliación de Monto y Plazo del Contrato "Construcción de Obras en el Campus y Filial Capitán Meza" Plurianual 2022 - 2023" Lote N° 02- ID Nº 419.782.----------

Contrato N° 74/2022
ADENDA N° 01

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los ocho días del mes de junio del año dos mil vientres; entre la **Universidad Nacional de Itapúa (UNI)**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por el **Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene,** refrendado por el **Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, por una parte; y por la otra, la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1, domiciliada en la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio II 2do piso - Dpto A, de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por la **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres**, con Cédula de Identidad N° 3.196.480, EL CONTRATISTA, convienen en ampliar el monto y plazo del Contrato N°:74/2022, celebrado en fecha a los 05 días del mes de diciembre de 2022.----------

Que, la **Resolución REC Nº 186/2023**, autoriza la suscripción de una Adenda para ampliar el monto y plazo del **Contrato N°: 74/2022,** vigente entre la **UNI** y la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1; de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 10/2022** Contrato "Construcción de Obras en el Campus y Filial Capitán Meza" Plurianual 2022 - 2023" Lote N° 02- ID Nº 419.782, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de **Gs. 58.900.700 (guaraníes cincuenta y ocho millones novecientos mil setecientos)**, a ser ejecutados en un plazo de **30 (treinta) días**, de acuerdo al Memo N° 061/2023 de la Dirección General de Administración y Finanzas, al Dictamen N° 25/2023 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 38/2023 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, realizándose las siguientes incorporaciones al Contrato: ----------

3. <u>IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.</u>

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2023	1	001	01	01	522	30	88	07	**58.900.700**

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

4. DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1							
"OBRAS EN EL CAMPUS- Filial Capitán Meza - PLURIANUAL 2022-2023"							
ADENDA N° 1 LOTE 2							
Filial Capitán Meza							
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**	**Observaciones**
1	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**					
1.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	3,70	70.000	**259.000**	Precio de Contrato
2	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**					
2.1		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	128,50	109.000	**14.006.500**	Precio de Contrato
3	**72131601-003**	**Cimiento**					
3.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20,55	390.000	**8.014.500**	Precio de Contrato
4	**72131601-005**	**Mampostería**					
4.1		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,20m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	93,00	110.000	**10.230.000**	Precio de Contrato
5	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dinteles**					
5.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. Sobre y debajo de aberturas	Metro lineal	64,00	32.000	**2.048.000**	Precio de Contrato
6	**72131601-008**	**Revoques**					
6.1		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	5,00	30.000	**150.000**	Precio de Contrato
7	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**					

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa RECTOR SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

7.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones, incluye machimbrado de madera sobre la estructura que se adjuntan en plano de calculo estructural.	Metros cuadrados	4,88	300.000	**1.464.000**	Precio de Contrato
7.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	4,88	40.000	**195.200**	Precio de Contrato
7.3		Babeta de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	11,20	194.000	**2.172.800**	Precio de Contrato Lote 1 Ingeniería
7.4		Techo de chapa de zinc sinusoidal N°26	Metros cuadrados	7,52	160.000	**1.203.200**	Justificación de Precios
8	**7213160 1-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**					
8.1		Cajas metálicas rectangulares	Unidad	13,00	7.000	**91.000**	Precio de Contrato
8.2		Provisión y colocación de Postes de hormigón de 7 metros	Unidad	4,00	1.700.000	**6.800.000**	Justificación de Precios
8.3		Provisión e instalación para Línea aerea con cable preensamblado 2x25mm2, incluye elementos de sujeción y accesorios	Metro lineal	130,00	35.000	**4.550.000**	Justificación de Precios
8.4		Provisión e instalación de alumbrado de alumbrado publico, incluye foco led	Unidad	4,00	500.000	**2.000.000**	Justificación de Precios
8.5		Tablero Seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 12 llaves TM	Unidad	1	770.000	**770.000**	Justificación de Precios

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285 1

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

		y 1 llave de corte general.					
8.6		Provisión e Instalación de cable de 6 mm2 (de Tablero Principal a Seccional)	Metro lineal	40	37.000	**1.480.000**	Justificación de Precios
8.7		Provisión y colocación de foco y portafocos de 40 w	Unidad	8	95.000	**760.000**	Justificación de Precios
8.8		Provisión y colocación de llave TM 1x16	Unidad	2	50.000	**100.000**	Justificación de Precios
8.9		Provisión y colocación Cable 2 mm2	Metro lineal	100	5.000	**500.000**	Justificación de Precios
8.10		Provisión y colocación de Punto, incluye cables	Unidad	2	70.000	**140.000**	Justificación de Precios
8.11		Provisión y colocación Caño Corrugado 3/4 "	Metro lineal	37	6.500	**240.500**	Justificación de Precios
9	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**				
9.1		Provisión e Instalación de llave de paso 3/4" cromado con campana	Unidad	4,00	280.000	**1.120.000**	Justificación de Precios
9.2		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	1,00	156.000	**156.000**	Precio de Contrato
9.3		Caño de 75 mm para ventilación	Metro lineal	6,00	75.000	**450.000**	Justificación de Precios
					Total	**58.900.700**	
Total: guaraníes cincuenta y ocho millones novecientos mil setecientos							

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LA OBRA.

(…) Que el plazo de ejecución de las obras será de 30 (treinta) días, contados a partir de la firma del acta de inicio de las obras de la presente adenda (…). ----------

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Itapúa

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ADENDA.

La garantía para el fiel cumplimiento de la Presente Adenda se regirá por Póliza de Seguro, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma de la misma. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 (diez) % del monto adendado. El plazo de vigencia de esta garantía deberá coincidir con el del Contrato Adendado. (…) ----------

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente. ------

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente. ------

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres
C.I N°: 3.196.480
Contratista

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Prof Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Abg. Nestor Ibañez Miranda
Secretario General