ARQUITECTURA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

Caacupé, 26 de junio de 2020

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador III Dpto. de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras Gobernación III Dpto. de Cordillera

Presente:

Referencia: Contrato Nº 100/2019

Me dirijo a usted(es) y por su(vuestro) intermedio a donde corresponda, en mi función de Fiscal de Obras de la **GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA** (Contrato Nº 80/2019), a los efectos de mencionar(les) la necesidad de ejecución de rubros adicionales a los contemplados originalmente en planilla de computo métrico y presupuesto, cláusula sexta del **contrato Nº 100/2019** celebrado entre la firma **"CONSULTORA SAN MIGUEL"**, con RUC: 422628-3, representada por el **Sr. Cristino Jara López**, con C.I.P. Nº 422.628 y nuestra Institución Departamental bajo la denominación de **"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL".**

A continuación, se detalla en planilla los rubros, cuyas ejecuciones serán solicitadas a través del presente informe, con sus respectivas justificaciones:

UBICACIÓN: Calle "Labradores" – Barrio "Inmaculada" – Ciudad de Eusebio Ayala.

Trabajos ADICIONALES								
Ítem	Rubro	UM	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado	Justificación
18	Replanteo y marcación	m2	2.773,24	3.711,24	938	1.500	1.407.000	Necesarios para enmarcar los límites de la superficie a ser construida.
19	Perfilada caja de empedrado	m3	832	1.113	281	11.000	3.091.000	Para regularizar la superficie a ser intervenida. (Ancho, niveles, etc).
20	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y terminación con virutas de piedra triturada 6ta.	m2	2.326,14	3.264,14	938	33.500	31.423.000	Mejorar la situación actual de la calzada, que no se encuentra en condiciones aptas para el tránsito vehicular y peatonal de los habitantes de la zona.

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

JTS
ARQUITECTURA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

a	Cordón de Hº masa.	ml		268	-	30.000	8.040.000	Límite y contención del ancho del empedrado. Evita desmoronamientos de los mismos.
total, IVA incluido							43.961.000	

La Fiscalización de Obras verificó que la obra (Construcción de Empedrado de Calles) en proceso de construcción en la calle "Labradores" del barrio "Inmaculada" de la ciudad de Eusebio Ayala, efectivamente requiere la ejecución de los rubros citados más arriba para la conclusión satisfactoria en términos técnicos y estéticos de los trabajos contemplados en planilla original.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación de los trabajos mencionados más arriba, que serán ejecutados en carácter de **"Trabajos Adicionales N° 01"** por valor de **Gs. 43.961.000 (Guaraníes Cuarenta y Tres Millones, Novecientos Sesenta y Un Mil.).**

Esperando una respuesta favorable, me despido hasta momento deseando a cada uno feliz resto de jornada.

Atte.

Arq. José Sugastti Toledo
Fiscal de Obras

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera