ADDENDA Nº 03

CONTRATO Nº 79/2014.

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE PROYECTO 4TA ETAPA ZONA MICRO CENTRO . (AMPLIACION DE MONTO DE CONTRATO)

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 07 días del mes de diciembre del año dos mil quince, la Municipalidad de Ciudad del Este, con domicilio en la Avenida Pioneros del Este y Avenida Eusebio Ayala, representada por el Intendente Municipal **Sr. ALBERTO RODRIGUEZ FLORENTIN** y por el Secretario General **Abog. OSCAR W. OCAMPOS C.,** en adelante La Municipalidad; y la empresa **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.** con RUC Nº **80020191 - 4**, con domicilio en con domicilio en la calle Antequera Nº 1775 de la ciudad de Encarnación, debidamente representado por el **Ing. DANIEL UMSZA GUCH,** con Cedula de Identidad Nº 1.041.195, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Addenda al Contrato 79/2014 de Ejecución de Obra Pública, individualizado como **LPN Nº 13/14 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE PROYECTO 4TA ETAPA ZONA MICRO CENTRO**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID 277913.
La presente Addenda ha sido autorizada por la Resolución Nº 9313/IM de fecha 25 de noviembre de 2015.

CLAUSULA PRIMERA:
Se procede a la Ampliación del Monto del Contrato , debido a la necesidad de realizar algunos trabajos adicionales en la obra de referencia, conforme al siguiente detalle:

Items	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
TRABAJOS ZONA ENTRE RUTA 7 Y AVENIDA ADRIAN JARA					
1	Remosion de cordon existente	ml	300,00	25.000	7.500.000
2	Colocación de cordones nuevos	ml	300,00	50.000	15.000.000
3	Reposicion de asfalto	ml	300,00	65.000	19.500.000
4	Muro piedra contencion cordones	ml	65,00	150.000	9.750.000
5	Limpieza de registro y conductos pluviales existentes	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
6	Tapa registro pluvial existente	gl	1,00	600.000	600.000
7	Demolicion de estructuras sobrantes de shopping	gl	1,00	10.500.000	10.500.000
8	Limpieza y acarreo de estructuras y otros sobrantes shopping	gl	1,00	25.000.000	25.000.000
9	Relleno y nivelacion para patio de comidas y casillas	m^3	704,00	40.541	28.540.864
10	Muro de piedra bruta	m^2	135,00	440.154	59.420.790
11	Viga de HoAo	ml	120,00	160.000	19.200.000
12	Pilares de HoAo	ml	80,00	160.000	12.800.000
13	Anclajes de HoAo	un	25,00	850.000	21.250.000
14	Baranda metalica	ml	85,00	360.000	30.600.000
15	Adecuacion de escalera existente	gl	1,00	55.000.000	55.000.000
16	Arreglo y reparacion de revoque, pintura, baranda viaducto lado Av. Argana	gl	1,00	18.000.000	18.000.000
17	Coronamiento prefabricado de hormigon para muro	ml	250,00	140.000	35.000.000
18	Desague pluvial c/rejilla de piso	nl	45,00	300.000	13.500.000
20	Desague pluvial patio de comidas hasta avenida argana	gl	1,00	12.800.000	12.800.000
21	Demoliciones, ajustes de escaleras, desniveles, contenciones y otros en veredas Avenida Adrian Jara	ml	556,00	250.000	139.000.000
	MONTOS PARCIALES				**541.461.654**
TRABAJOS ZONA CASILLAS					
1	Registros electricos	un	18,00	231.660	4.169.880
2	Electroducto 2 pulgadas	ml	650,00	40.541	26.351.650
3	Casilla para Cambistas	gl	1,00	45.000.000	45.000.000
4	Acometida de agua para parada de taxi	un	18	3.000.000	54.000.000
5	Acometida de cloaca para parada de taxi	un	18	4.000.000	72.000.000
6	Reposición de asfalto en acometidas parada de taxi	gl	1	35.000.000	35.000.000
	MONTOS PARCIALES				**236.521.530**
TRABAJOS RELATIVOS A ANDE					
1	Rotura de asfalto	ml	473,97	144.000	68.251.680
2	Excavación para asiento de cañerias	ml	473,97	78.000	36.969.660

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

3	Relleno de zanja	ml	473,97	60.000	28.438.200
4	Reposición de acometida agua essap	un	27,00	360.000	9.720.000
5	Registro en mamposteria 0,60 x 0,90 x 1,00	un	10,00	420.000	4.200.000
6	Cañeria PEAD 160 mm 6kg/cm^2	ml	1.421,91	144.000	204.755.040
7	Electroducto 2 pulgadas para iluminación	ml	947,94	54.000	51.188.760
8	Union de Juntas por soldadura termica caño PEAD	un	120,00	216.000	25.920.000
9	Proteccion mecanica c/ ladrillos	ml	473,97	18.000	8.531.460
10	Asiento para caño pead de arena lavada e = 40 cm	ml	473,97	72.000	34.125.840
11	Columnas troncoconicas Hormigón	un	15,00	4.169.880	62.548.200
	MATERIALES EN STOCK EN CDE				
12	Caños PEAD 160 mm 6 kg/cm^2	ml	1.081,63	84.000	90.856.920
	MONTOS PARCIALES				**625.505.760**
TRABAJOS RELATIVOS A COPACO					
1	Ajustes en registros existentes	gl	1,00	25.000.000	25.000.000
2	Registro tipo 3 0,40 x 0,40 x 0,70 con tapa según plano	un	41,00	350.000	14.350.000
3	Tapa de Registro tipo 3	un	41,00	100.000	4.100.000
4	Registro tipo 4 0,50 x 1,00 x 0,80 con tapa según plano	un	32,00	350.000	11.200.000
5	Tapa de Registro tipo 4	un	32,00	120.000	3.840.000
6	Excavacion y releno para cañerias en veredas	ml	1.616,00	45.000	72.720.000
7	Excavacion y relleno para cañerias en calles c/ rotura y reposicion de asfalto	ml	150,00	200.000	30.000.000
8	Cañeria pvc 100 mm simple con colchon de arena	ml	904,00	45.000	40.680.000
9	Cañeria pvc 100 mm doble con colchon de arena	ml	712,00	80.000	56.960.000
10	Cañeria pvc 100 mm doble para cruce de calles con colchon de arena	ml	150,00	80.000	12.000.000
11	Proteccion mecanica c/losetas en cruce de calles	ml	150,00	300.000	45.000.000
12	Proteccion mecanica c/ ladrillos	ml	1.466,00	15.000	21.990.000
	MONTOS PARCIALES				**337.840.000**
TRABAJOS RELATIVOS A PROVEEDORES DE CABLE Y TELEFONIA MOVIL					
1	Ajustes en Niveles de cañerias de Copaco para cruce transversal	gl	1,00	70.000.000	70.000.000
2	Registro tipo 5 (0,40 x 0,40 x 0,70) con tapa metálica y piso blanghino hasta linea de edificación	un	94,00	350.000	32.900.000
3	Tapa de Registro tipo 5	un	94,00	100.000	9.400.000
4	Registro tipo 6 (0,50 x 1,00 x 0,80) con tapa metálica y piso blanghino hasta linea de edificación	un	94,00	480.000	45.120.000
5	Tapa de Registro tipo 6	un	94,00	120.000	11.280.000
6	Rotura de vereda, excavacion y relleno hasta nivel existente para cañerias en veredas	ml	2.552,00	80.000	204.160.000
7	Excavacion y relleno para cañerias en calles c/ rotura y reposicion de asfalto	ml	127,00	240.000	30.480.000
8	Excavacion y relleno para cañerias en calles c/ rotura y reposicion de asfalto en calle **Adrian Jara**	ml	60,00	500.000	30.000.000
9	Cañeria pvc **100 mm cuadruple** con colchon de arena en vereda (lineas y acometida)	ml	2.552,00	190.000	484.880.000
10	Cañeria pvc **100 mm cuadruple** para cruce de calles con colchon de arena	ml	187,00	260.000	48.620.000
11	Protección mecanica c/losetas en cruce de calles	ml	187,00	300.000	56.100.000
12	Protección mecanica c/ ladrillos	ml	2.552,00	30.000	76.560.000
13	Limpieza final	ml	2.552,00	22.000	56.144.000
	MONTOS PARCIALES				**1.155.644.000**
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**2.896.972.944**

CLAUSULA SEGUNDA:
Siguen vigente las demás cláusulas estipuladas en el Contrato Nº 79/2014 y en las Adendas 01 y 02.

Para todos los efectos del Contrato, las partes fijan los siguientes domicilios: La Municipalidad, en la Avenida Pioneros del Este y Eusebio Ayala, de Ciudad del Este, y EL CONTRATISTA en la dirección denunciada más arriba.

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DEL ESTE
Intendencia

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Alto Paraná – Paraguay

Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.)

Para todo o cualquier desacuerdo o controversia en la ejecución o interpretación de la presente Addenda del Contrato, serán aplicados los mecanismos descriptos en el Capítulo Segundo del Título Octavo de la Ley No. 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Oscar Ocampos Cardozo
Secretario General

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

Sr. Alberto Rodriguez Florentin
Intendente Municipal

Ing. Daniel Umsza Guch
C.I. Nº 1.041.195
CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima