MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

ADENDA N° 01

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2016 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO ID 312.631

Entre la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, domiciliada en María Auxiliadora Ruta VI km 117 Itapúa- Paraguay, representada en este acto por el Sr. Víctor Casas Pincoski, en su carácter de Intendente, con cedula de identidad N° 665.198, y por la Sra. Dolly Romero Acosta, en su carácter de Secretaria General de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira, con cedula de identidad N° 3.556.118, denominada en adelante la CONTRATANTE; por una parte, y, por la otra el Ingeniero Jorge Díaz Lavigne con cedula de identidad N° 903.416 domiciliado en calle Chaco Boreal N° 2328 c/ Cerro Cora , República del Paraguay, denominada en adelante LA CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES", convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRAS 05/2016 PARA LA SUSTITUCION DEL RUBRO ITEM II POR OTRO RUBRO EN VIRTTUD DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA DICHA SUSTITUCION.**

Clausula 1. Objeto:

El presente convenio tiene por objeto la Sustitución del Rubro ITEM II DEL CONTRATO "CALLE YATYTAY ENTRE AVENIDA MARIA AUXILIADORA Y EMILIANO R. FERNANDE" por LAS "CALLES FULGENCIO YEGROS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE FULGENCIO YEGROS Y PADRE LOPPATA" en el marco del Contrato de Obras N° 05/2016 derivado de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/2016 adjudicada a la firma Unipersonal del Ing. Jorge Díaz Lavigne.

Clausula 2. Rubros

Los demás rubros contemplados en las planillas de cómputos métricos de las distintas obras enmarcadas en virtud del Contrato de Obras 05/2016 no sufrirán ninguna modificación a excepción del ITEM II "CALLE YATYTAY ENTRE AVENIDA MARIA AUXILIADORA Y EMILIANO R. FERNANDEZ" cuya sustitución no acarreara ningún costo adicional al Contrato suscripto.

Clausula 3. Precio unitario y el importe a pagar por las obras:

RUBRO A NO SER EJECUTADO POR SUSTITUCION

2. CALLE YATYTAY ENTRE AVDA MARIA AUXILIADORA Y EMILIANO R. FERNANDEZ					
	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1288,20	611	787.090
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1288,20	611	787.090
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	85,88	26.263	2.255.466
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1288,20	655	843.771
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1288,20	328	422.530

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD TOMAS ROMERO PEREIRA * SECRETARIA GENERAL *

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA * INTENDENCIA *

7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1288,20	2.000	2.576.400
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	366,00	68.823	25.189.218
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	10,00	62.767	627.670
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1095,56	32.725	35.852.201
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1095,56	1.964	2.151.680
12	Compactación , inicial y final.	M2	1095,56	1.056	1.156.911
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1288,20	611	787.090
	SUB-TOTAL 2				**74.090.963**

RUBRO A EJECUTAR POR SUSTITUCION

2. 1.CALLE FULGENCIO YEGROS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE					
	Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	640,00	611	391.040
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	640,00	611	391.040
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	8,00	26.263	210.104
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	640,00	655	419.200
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	640,00	328	209.920
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	640,00	2.000	1.280.000
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	160,00	68.823	11.011.680
9	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	540,80	1.964	1.062.131
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	540,80	1.964	1.062.131
11	Compactación, inicial y final.	M2	540,80	1.056	571.085
12	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	640,00	611	391.040
	SUB-TOTAL 2.1				**34.288.766**

2. 2. CALLE SIN NOMBRE ENTRE FULGENCIO YEGROS Y PADRE LOPATA					
	Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	752,00	611	459.472
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	752,00	611	459.472
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	8,37	26.263	219.819

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD TOMAS ROMERO PEREIRA
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	752,00	655	492.560
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	752,00	328	246.656
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	752,00	2.000	1.504.00
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	190,00	68.823	13.076.370
9	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	621,92	32.725	20.352.332
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	621,92	1.964	1.221.451
11	Compactación , inicial y final.	M2	621,92	1.056	656.748
12	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	752,00	611	459.472
	SUB-TOTAL 2.2				**39.802.198**
	TOTAL				**74.090.964**

Los demás puntos del Contrato original permanecen invariables.

En prueba de conformidad se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 08 ocho días del mes de julio del año 2016.

Sra. Dolly Romero Acosta
Secretaria General

Sr. Victor Casas Pincoski
Intendente Municipal

Ing. Jorge Díaz Lavigne
Contratista
JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL