Educación
Tarea de todos
Paraguay Katupyry

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 02/2016

El Ministerio de Educación y Ciencias, con RUC Nº 80005190-4, denominado "LA CONTRATANTE", representado para éste acto por el Ing. Félix Hermann Kemper, Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en el Edificio Natura, 1er piso, sito en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, autorizada a suscribir la presente Adenda por el artículo 3° de la Resolución Ministerial Nº 18.067 del 03 de julio del 2017, por una parte; y por la otra parte la firma "**Constructora FENAR** de Nery Passi Rumich Ayala", con RUC Nº 720953-3, denominada EL CONTRATISTA, domiciliada en la calle Lugano Nº 1007 c/ Avda. Colon de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en éste acto por el Sr. Nery Passi Rumich Ayala, con Cédula de Identidad N° 720.953; denominadas en conjunto "LAS PARTES", de común acuerdo, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato suscripto en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 " Construcción, y Reposición de la Escuela Básica y Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asunción-Proyecto 111", la cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIAR el monto del Contrato Nº 02/2016, suscripto entre la firma Constructora FENAR y este Ministerio, en el marco de la Licitación Publica Nacional Nº 02/2016 "Construcción, y Reposición de la Escuela Básica y Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asunción-Proyecto 111"- ID Nº 307.561 por la suma de Guaraníes Ciento Setenta y Ocho Millones Novecientos Ocho Mil Seiscientos (Gs. 178.908.600). .----------

CLÁUSULA SEGUNDA: CONCEDER un plazo de 36 días para la culminación de las obras contempladas en el convenio modificatorio de obras públicas, a contar desde la suscripción de la adenda de ampliación de monto por trabajos adicionales. ----------

CLÁUSULA TERCERA: Esta Adenda al contrato *ut supra* mencionado, forma parte integrante del mismo, por tanto, las demás cláusulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas.----------

En fe de lo cual y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la presente Adenda, en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de julio del año dos mil diez y siete.----------

NERY PASSI RUMICH AYALA
Constructora FENAR
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FENAR

Ing. FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

TEKOMBO'E HA TEMBIGUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: "Construcción y Reparación de la Escuela y Colegio Nuestra Señora de la Asunción - Proyecto 111"

CONTRATO N°: **02/2016** LPN 02/2016 - PAC 307561
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA FENAR** Fecha de inicio: 22/08/2016
Monto del contrato: **1.450.402.241**
OBRAS ADICIONALES

PLANILLA DE RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	PRECIOS DEL CONTRATO N° 02/2016				CANTIDADES COMPLEMENTARIAS			
		Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total
	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION								
1	**BLOQUE ADMINISTRATIVO**								
	Contrapiso H° de cascotes (terminacion en galeria)	m2	5,30	23.000	121.900	m2	24,80	23.000	570.400
	Aberturas Metálicas								
	Puerta de acceso de doble hoja								
	Hoja de puerta de 1.20x2.10 sin marco	Un.	2,00	1.000.000	2.000.000	Un.	1,00	1.000.000	1.000.000
	Registro de 0.40x0.40 para los desagues cloacales y aguas servidas de los baños.	Un.	1,00	200.000	200.000	Un.	3,00	200.000	600.000
	Bloque de aulas-Planta Alta								
	Contrapiso H° de cascotes (planta alta aulas y galeria)	m2	0,00	10.000	0	m2	216,20	10.000	2.162.000
	BLOQUE INFORMATICA								
	Aberturas Metálicas								
	Puerta de acceso de doble hoja								
	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco.	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Hoja de puerta de 1.20x2.10 sin marco	Un.	1,00	900.000	900.000	Un.	1,00	9.000.000	9.000.000
	Registro de 0.40x0.40 para los desagues cloacales y aguas servidas de los baños.	Un.	2,00	200.000	400.000	Un.	2,00	200.000	400.000
	CONSTRUCCION NUEVA								
	a-Bloque de 2 aulas de 7,20x7,20 en planta baja								
	Estructura de H°A								
	Losa de H°A°	m2	12,35	1.700.000	20.995.000	m2	2,60	1.700.000	4.420.000
	Muro de nivelación								
	De 0,30 cm	m2	5,90	130.000	767.000	m2	23,50	130.000	3.055.000
	Ventanas corredizas(frontal y posterior) Planta Baja	m2	0,00	300.000	0	m2	35,28	300.000	10.584.000
	Rejas para todas las ventanas (frontal y posterior) PB	m2	0,00	180.000	0	m2	35,28	180.000	6.350.400
	b- Bloque de 2 aulas de 7.20 x 7.20 en planta alta								
	Contrapiso de H° de cascotes (Planta alta: aulas y galeria)	m2	0,00	10.000	0	m2	131,00	10.000	1.310.000
	Ventanas corredizas(frontal y posterior)PA	m2	0,00	300.000	0	m2	35,28	300.000	10.584.000
	Rejas para todas las ventanas (frontal y posterior) PA	m2	0,00	180.000	0	m2	35,28	180.000	6.350.400
	OBRAS EXTERIORES								
	Vallado perimetral en pista deportiva 68,00x3,20- acceso por Venezuela								
	Limpieza y preparación del terreno	m2	0,00	5.000	0	m2	230,00	5.000	1.150.000
	Relleno y Apisonado	m3	0,00	30.000	0	m3	6,52	30.000	195.600
	Caño negro de 2 1/2 con pared gruesa de 6.00 mts	Un.	0,00	370.000	0	Un.	26,00	370.000	9.620.000
	Caño negro de 1 con pared gruesa de 6 .00 mts	Un.	0,00	18.000	0	Un.	54,00	18.000	972.000
	Tejido de Alambre Romboidal (malla de 2-calibre 14)	m2	0,00	17.000	0	m2	260,00	17.000	4.420.000
	Alambre liso galvanizado n°12	KG	0,00	17.000	0	KG	11,00	17.000	187.000
	Cimentación para base de columna de la valla	Un.	0,00	180.000	0	Un.	24,00	180.000	4.320.000
	Pintura de los caños con antioxido y sintético	M2	0,00	19.000	0	M2	53,00	19.000	1.007.000
	Mano de obra	GL	0,00	11.500.000	0	GL	1,00	11.500.000	11.500.000
	Iluminación acceso por Venezuela								
	Limpieza y preparación del terreno	m2	0,00	5.000	0	m2	32,00	5.000	160.000
	Tablero TS16 de 6 AG c/barras de fases, neutro y tierra.	Un.	0,00	1.000.000	0	Un.	1,00	1.000.000	1.000.000
	Instalación de tablero TS16 de 10AG	BOC.	0,00	150.000	0	BOC.	3,00	150.000	450.000
	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	0,00	70.000	0	BOC.	40,00	70.000	2.800.000
	Columnas de H° A° de 9/150	Un.	0,00	1.200.000	0	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
	Proyectores HNF-440 y lámparas HPL-N 1000W	Un.	0,00	2.200.000	0	Un.	3,00	2.200.000	6.600.000
	Registro 30x30x60cm	Un.	0,00	300.000	0	Un.	3,00	300.000	900.000
	Relleno y compactacion entre el bloque de 6 aulas y nueva construccion 4 aulas	M3	0,00	30.000	0	M3	245,00	30.000	7.350.000
	Relleno con arena gorda la superficie	M3	0,00	45.000	0	M3	230,00	45.000	10.350.000
	Canal de desague a cielo abierto de 0,60 y 1,20cms de ancho								
	Limpieza para canal de desague de 1,20 cms (79ml de largo)	m2	118,50	20.000	2.370.000	m2	8,00	20.000	160.000
	Canal de desague de 1,20 cms de ancho	ml	79,00	170.000	13.430.000	ml	17,00	170.000	2.890.000
	Camineros de pastillones de H°1,80 X 1,20 (circulacion)								
	Pastillones de H°								
	Pastillones de H°	m2	253,50	150.000	38.025.000	m2	32,00	150.000	4.800.000

CONSTRUCTORA FE
Nery R

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Asunción

ING. FELIX KEMPER GONZALE
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

	Cordón de borde de mampostería de 0,15 p/ apoyo de pastillón de H°	m2	28,50	77.000	2.194.500	m2	14,00	77.000	1.078.000
	Muro de piedra bruta-terminación								
	Revoque de mampostería sobre el muro de piedra	m2	13,85	19.000	263.150	m2	6,00	10.000	60.000
	Relleno de rendijas en el muro de piedra	m2	16,50	10.000	165.000	m2	21,00	17.000	357.000
	Pintura al latex color ceramico (arriba y costado)	m2	33,65	17.000	572.050	m2	6,00	17.000	102.000
	Inst. Sanitaria Exterior (desague cloacal y agua corriente)								
	Desague cloacal (conexión con los distintos bloques)								
	a-Caño de PVC de 100 mm	ml	96,50	20.000	1.930.000	ml	6,00	19.000	114.000
	b-Codo de 100mm	Un.	2,00	30.000	60.000	Un.	2,00	30.000	60.000
	Agua Corriente (conexión con los distintos bloques)								
	a-Caño de PBV de 3/4	ml	95,00	12.000	1.140.000	ml	13,00	19.000	247.000
	b-Caño de PVC de 1/2	ml	7,50	10.000	75.000	ml	6,00	19.000	114.000
	c- Unión sencilla de 2/4	Un.	10,00	10.000	100.000	Un.	24,00	19.000	456.000
	d-Codo de 3/4	Un.	7,00	10.000	70.000	Un.	11,00	19.000	209.000
	e-Tee de 3/4	Un.	1,00	10.000	10.000	Un.	5,00	19.000	95.000
	f-Codo de 3/4 con reducción de 1/2	Un.	2,00	12.000	24.000	Un.	4,00	19.000	76.000
	Arregio de caminero de pastillones de H° y echar árbol								
	Realizar juntas de dilatación con relleno de H° asfaltico para evitar rajaduras	ml	9,00	30.000	270.000	ml	217,00	30.000	6.510.000
	Echar árbol(para acceso al bloque administrativo)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	gl	6,00	1.000.000	6.000.000
	2 AULAS DE PREESCOLAR								
	Relleno y apisonado de interiores	m3	68,48	30.000	2.054.400	m3	68,00	30.000	2.040.000
	Bloque Aulas existentes (escuela)								
	Pintura de paredes de latex exteriores a la derecha e izquierda	m2	0,00	17.000	0	m2	1.247,00	17.000	21.199.000
	Pintura de pilares al latex exteriores a la derecha e izquierda	m2	0,00	17.000	0	m2	151,40	17.000	2.573.800
	Vallado perimetral de chapa ondulada (protección de obra)	gl	0,00	8.000.000	0	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
	TOTAL DE RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES								178.908.600

CONSTRUCTORA RIVAR
Nery Rumuli Ayala

ING. FELIX KEMPER GONZALEZ
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas
y Proyectos