ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° MT 04/2019

En el Distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil veinte, entre la Municipalidad de Trinidad, con RUC 80025598-4, domiciliada sobre la Avda. Santísima Trinidad del Centro urbano, en el barrio denominado Jardín, del Distrito de Trinidad, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg. ARISTIDES AGUILAR CUELLA**, con Cédula de Identidad **N° 1.305.682**, y la Srta. **JAQUELINE EDITH CACERES,** con Cédula de Identidad **N° 2.431.922**, **Intendente y Secretaria Municipal** respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el señor **JORGE OMAR GARCIA R., con C.I. N° 1.736.600 y RUC 1736600-6, Propietario de la firma unipersonal denominado METALURGICA PIRAPO, con domicilio sobre la calle Estrella y Paraguarí del distrito de Pirapó-Itapúa- Paraguay,** denominada en adelante el CONTRATISTA, convienen en realizar la adenda ampliatoria al contrato N° MT 04/2019 firmado a los tres días del mes de diciembre del dos mil diecinueve en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 04/2019 PARA -"CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DEL BARRIO CENTRO DE TRINIDAD" PLURIANUAL ID 370.102.**----------

1. OBJETO

1.1 Por medio de la presente adenda, las partes contratantes amplían el contrato N° 04/19 para - **"CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DEL BARRIO CENTRO DE TRINIDAD" PLURIANUAL ID 370.102,** inicialmente pactado entre las partes; por medio de la Resolución **N° 39/20** de fecha 28 de febrero del 2020, dictado por la Intendencia Municipal, y aprobado por Resolución de la Junta Municipal N° 16/2020 de fecha 02 de Marzo conforme al informe técnico presentada por la Arq. Gloria Bordón de Christ, encargada de la fiscalización de obras y a las previsiones establecidas en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el art. 85 del Decreto 2992/19 "por el cual se reglamenta la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".----------

1.2 Los ítems de la planilla de computo métrico ampliados con sus respectivos precios y cantidades se detallan en el siguiente cuadro:

Planilla de obras adicionales:

Items contenidos en planilla contractual

N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	sub totales	% respecto al precio contractual
2	*72131601-004*	***Colocacion de hormigón armado***					5.110.560	0,96%
2.1		Zapatas de hormigon armado	M3	1,10	1.404.000	1.544.400		
2.2		Columnas de 20 x 20 cm: para soporte de mamposteria, sector terraza. Diferencia . Colocación de columnas cada 3m	M3	1,25	1.404.000	1.755.000		
2.4		Viga SUPERIOR de 0,15 x 0,20 de hormigon armado, para soporte de paredes de alturas superiores a 2,40m	M3	1,29	1.404.000	1.811.160		
3	*72131601-005*	***Mampostería***					1.331.200	0,25%
3.2		Mampostería de Nivelación altura de nivel + 0,52; de ladrillos comunes de 0,30 m para contención de tierra de relleno de escenario	M2	10,40	128.000	1.331.200		
4	*72131601-008*	***Revoques***					1.140.800	0,21%
4.3		Revoque Exterior a dos capas con hidrófugo (1:4:16) sector terraza-diferencia	m2	36,80	31.000	1.140.800		

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Jorge Omar García
Metalúrgica Pirapó
Contratista

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SECRETARIA GENERAL
TRINIDAD - ITAPÚA

Jaquelline Edith Cáceres
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
INTENDENCIA
TRINIDAD - ITAPÚA

Abg. Aristides Aguilar Cuella
Intendente Municipal

	Items no contenidos en planilla contractual							
N°	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	sub totales	
1	*72141511-001*	***Servicio de Excavación Estructural***					1.458.000	0,27%
1.1		Relleno y apisonado	M3	32,40	45.000	1.458.000		
2	*72102209-9995*	***Asentamiento / Cimiento de Hormigon***					7.790.800	1,46%
2.1	72000000	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado inferior y superior para cimiento y soporte de mamposteria en sector terraza 0,20 x 0,20 Varillas de 6 y 8 mm	ML	54,00	70.200	3.790.800		
2.2	72000000	Cimiento de tapa de Hormigón Armado de pozo ciego con columnas y encadenados correspondientes en area de paso vehicular	GL	1,00	4.000.000	4.000.000		
3	*72101607-007*	***Construcción de Pared***					4.224.000	0,79%
3.1	72101607	Construcción de pared de 0,30m ladrillos comunes. Altura de nivel 1,00m sector terraza	M2	33,00	128.000	4.224.000		
4	*72101607-006*	***Revoque de pared***					7.015.500	1,31%
4.1	72100000	Revoque Exterior a dos capas con hidrófugo (1:4:16)	m2	135,00	31.000	4.185.000		
4.2	72100000	Azotada impermeable(1:3), espesosr 0,5cm (para zona de revestimiento de s de piedra arenisca lajas)	m2	153,00	18.500	2.830.500		
5	*72102602-007*	***Desmontaje y/o Colocacion de mamparas***					8.268.750	1,55%
5.1	72000000	Colocación de Mamparas divisorias para ambientes de sanitarios sexados, en placa 35mm, uncluye oerta, herrajes y accesorios	M2	22,05	375.000	8.268.750		
6	*72102508-9999*	***Instalacion y/o reparación de espejos para pared***					700.000	0,13%
6.1	72100000	Colocacion de espejos con accesorios en baños sexados	GL	1,00	700.000	700.000		
7	*72101510-005*	***Construccion de Desagüe Pluvial***					9.450.000	1,77%
7.1		Canal sumidero de hormigón en masa (canal para el costado lateral de la obra que linda con el vecino con pendiente hacia la fachada frontal, con registro en la terraza y dos caños de 100 mm que salen al cordón de la vereda	ML	26,00	300.000	7.800.000		
7.2		Colocación de caño de 150 mm para desagüe pluvial, incluye registro de 1mx1m con rejilla de varillas	GL	1,00	1.650.000	1.650.000		
8	*72102702-002*	***Revestimiento de pisos***					4.710.400	0,88%
8.1	72100000	Piso de Terraza frontal y caminero perimetral.	M2	36,80	128.000	4.710.400		
		PRECIO TOTAL				**51.200.010**	**51.200.010**	**9,57%**

2- TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL: Los demás términos del contrato N° 04/19 ratificados por este acto quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO.----------

Jorge Omar Garcia	*Jaqueline Edith Cáceres*	*Lic. Artides Aguilar Cuella*
Metalúrgica Pirapó	*Secretaria General*	*Intendente Municipal*

METALURGICA PIRAPO