DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, el Consorcio Concret Mix S.A. – Ocho A S.A., domiciliada en la Avda. Artigas N° 1921 – Edificio Automotor – 3er. Piso, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. Rubén Darío Bogarín Canale, con Cédula de Identidad N° 623.802, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 al Contrato Nº 5689/2014, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 914/2013, "Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional", Lote 4, ID 251396, bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 2, forma parte del Contrato N° 5689/2014, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 14 de julio de 2014, en el marco de Licitación Pública Internacional ANDE Nº 914/2013 "Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional", Lote 4.

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 2, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planilla adjunta, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras, al amparo del Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

CLAUSULA TERCERA: PRECIOS.

El monto total de este Convenio Modificatorio N° 2, para el Lote 4 es de ₲ 2.018.549.868 (dos mil dieciocho millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho guaraníes), IVA Incluido.

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

ING. VICTOR ALI A.
JEFE DIVISION DE SUPERVISION
DE GENERACION Y TRANSMISION

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CLAUSULA CUARTA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO MODIFICATORIO.

El crédito presupuestario para el compromiso derivado del presente Convenio será cubierto con fondos de los Bonos Soberanos del Tesoro (Bonos Soberanos I), previstos bajo el rubro 50031.521 – 01 – 30 – 001 – 2017/20173, del Presupuesto del Programa: Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 98.4/2017 de fecha 28 de setiembre de 2017.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

La Ejecución de los Trabajos objeto del presente Convenio Modificatorio Nº 2, será dentro del plazo contractual.

CLAUSULA SEXTA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 2 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio N° 2, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha 23 OCT. 2017

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Rubén Darío Bogarín Canale
C.I. N° 623.802
Consorcio Concret Mix S.A. – Ocho A S.A.
RUC N°

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

CONSORCIO CONCRET MIX S.A.
OCHO A S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA
TECNICA

Ing. Walter Causarano
Gerente Técnico

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

ING. VICTOR ALI A.
JEFE DIVISION DE SUPERVISION
DE GENERACION Y TRANSMISION

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 914/2013

PROYECTO DE REFUERZO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN HERNANDARIAS - LOTE 4

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 - LISTA DE CANTIDADES

ANEXO N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
A	**SUMINISTROS - PRECIOS NO CONTRACTUALES**				
1.1	Cable de Fibra Óptica tipo armored de 24 pares, multimodo de 62,5 um	m	10.000,00	37.654	376.540.000
1.2	Gabinete para Transformador de SSAA 1, armados y cableados en dos tablero de sobreponer de 1500x700x420mm, montaje intemperie, fabricado en chapa de acero BWG12, con puerta frontal soportada por bisagras cromadas 92mm y cerradura tipo manopla, tratamiento superficial de desengrase y decapado por inmersión y terminación en pintura epoxi, conteniendo: • 1 un disyuntor Compact NSX400N, Ie=400A e Icu=50kA, 3 polos, fijo, mando manual, con relé electrónico Micrologic 2.3, Schneider Electric. • 1 un disyuntor Compact NSX250B, Ie=250A e Icu=25kA, 3 polos, fijo, mando manual, con relé termo magnético TM250D, Schneider Electric. • 1 un disyuntor Compact NSX160B, Ie=160A e Icu=25kA, 3 polos, fijo, mando manual, con relé termo magnético TM160D, Schneider Electric. • 3 un contacto auxiliar OF para Compact NSX • 3 un transformador de corriente 400/5, SAC • 1 gl termostato y resistencia 100W, Schneider Electric • 1 gl foco iluminación interna, interruptor final de carrera y toma alimentación • 1 gl barras de cobre, cables, terminales y bornes	Unidad	1,00	21.272.727	21.272.727
1.3	Gabinete para Transformador de SSAA 1 y tablero de transferencia Automática entre SSAA 1 y 2, armados y cableados en dos tablero de sobreponer de 1500x700x420mm, montaje intemperie, fabricado en chapa de acero BWG12, con puerta frontal soportada por bisagras cromadas 92mm y cerradura tipo manopla, tratamiento superficial de desengrase y decapado por inmersión y terminación en pintura epoxi, conteniendo: • 1 un disyuntor Compact NSX400N, Ie=400A e Icu=50kA, 3 polos, fijo, mando manual, con relé electrónico Micrologic 2.3, Schneider Electric. • 2 un disyuntor Compact NSX250B, Ie=250A e/ Icu=25kA, 3 polos, fijo, mando manual, con relé termo magnético TM250D, Schneider Electric. • 3 un contacto auxiliar OF para Compact NSX 2 un contactor LC1F185M7, 3 polos, Ie=265A , bobina 220VCA, 50/60Hz, Schneider Electric • 2 un bloque de contacto auxiliar LADN11 1NA1NC, Schneider Electric • 1 un contacto auxiliar OF para Compact NSX • 3un transformador de corriente 400/5, SACI • 1 gl termostato y resistencia 20W, Schneider Electric • 1 gl foco iluminación interna, interruptor final de carrera y toma alimentación • 1 gl barras de cobre, cables, terminales y bornes	Unidad	1,00	31.259.092	31.259.092
1.4	Tablero General de Iluminación y tomas, incluye montaje y todos los accesorios para el correcto funcionamiento.	Unidad	1,00	10.572.939	10.572.939
1.5	Provisión de Percha Portacables	Unidad	200,00	180.000	36.000.000
1	**SUMINISTROS - PRECIOS CONTRACTUALES**				
1.7	Conjunto de aisladores de 66 kV, incluyendo provisión de todo lo indicado en los planos correspondientes				
a	Cadena de Aisladores de anclaje de 72,5 kV - Tipo Simple p/ conductor ACSR 636 MCM, Capacidad de Ruptura mínima de 120 kN, completa con aisladores, herrajes y grapas de anclaje	Unidad	12,00	2.264.502	27.174.024
b	Cadena de Aisladores de suspensión, 72,5 kV - Tipo Simple p/ conductor ACSR 636.MCM, Capacidad de Ruptura Mínima de 80 kN, completa con aisladores, herrajes y grapas de suspensión	m	6,00	2.131.272	12.787.632
				Total Suministros:	515.606.414
B	**OBRAS CIVILES - PRECIOS NO CONTRACTUALES**				
1.	**OBRAS CIVILES DE PATIO**				
a	Construcción Muralla Perimetral con tratamiento de ladrillo visto	ml	350,00	1.371.471	480.014.850
b	Remoción de cerco existente y construcción de cerco provisorio.	gl	1,00	53.945.689	53.945.689
c	Construcción de registro de salida alimentadores con tapa metálica - Medidas similares a registro de baterías - Ductos de 48 unid.	Un	1,00	5.147.393	5.147.393
d.	Batería de ductos de 48 tubos salida alimentadores	m	2,10	2.542.862	5.340.010
e.	Mampostería de nivelación sobre borde canaleta pluvial existente h = 0,30	m	64,00	85.635	5.480.640
f.	Provisión y colocación de cañerías de 2" p/ alimentación casa de control existente				
g.	Tubo galvanizado de 2" con perchas	m	35,80	143.163	5.125.235
h.	Tubos de PVC de 2" enterrado	m	44,70	41.939	1.874.673
i.	Construcción de registros 0,40x0,40x0,30 con tapa de H°A°	Un	3,00	334.574	1.003.722
j.	Provisión y colocación de tapas metálicas en vereda	m2	4,24	675.000	2.862.000
k.	Baranda metalica en terraza Casa de control	m2	18,62	1.275.000	23.740.500
l.	Provisión y montaje de Porton vehicular metalico, de caño cuadrado 40 x 40 x 2 mm y enchapado N° 18 de 3 x 3 metros de 2 hojas. Incluye montaje y fabricación de abrazaderas 3 unidades por lado para bisagras con refuerzos para marcos. Incluye Pintura anti oxido de porton y accesorios.	gl	1,00	11.025.000	11.025.000
m.	Provisión y montaje de Porton Peatonal metalico, de caño cuadrado 40 x 40 x 2 mm y enchapado N° 18 de 1 x 3 metros de 1 hoja. Incluye montaje y fabricación de abrazaderas 3 unidades para bisagras con refuerzos para marcos. Incluye Pintura anti oxido de porton y accesorios.	gl	1,00	2.325.000	2.325.000

Contrato 5683/14

VERIFICACION TECNICA
Ing. Juan Andrés Roche
Oficina de Auditoría Técnica

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 914/2013

PROYECTO DE REFUERZO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN HERNANDARIAS - LOTE 4

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 - LISTA DE CANTIDADES

ANEXO N°	DESCRIPCiON	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
n.	Pilares de H°A° montantes de portones- Reforzados	m3	2,00	4.017.435	8.034.870
o.	Alambrada perimetral patio BC Y SSAA	gl	1,00	32.979.171	32.979.171
p.	Tapas de H°A° (1,00x0,40x0,05)m	Und	150,00	243.000	36.450.000
q.	Refuerzo H°A° cilindrico para Torre T1X-0,80 diametro,H=0,60	Und	4,00	1.227.773	4.911.092
r.	Refuerzo H°A° cilindrico para seccionador-0,50 diametro,H=0,60	Und	4,00	587.850	2.351.400
s.	Demolición de fundación de TP	gl	1,00	510.678	510.678
t.	Provisión, fundación y Montaje de Tanque para agua tipo copa de 5000 litros, incluyendo instalación electrica del mismo(Motobomba, electroductos, caja de conexión, sistema de arranque automatico, etc.) y tubos de interconexión con sala de control nueva.	Unidad	1,00	19.138.500	19.138.500
2.	**SECTOR ESTACIONAMIENTO Y ADYACENCIAS DE LA CASA DE CONTROL EXISTENTE**				
a.	Corte, excavación, incluye el retiro y la eliminación del material extraído	m³	143,61	99.920	14.349.511
b.	Relleno y compactación con suelo del lugar	m³	12,75	85.581	1.091.158
c.	Canal a cielo abierto revestido con ladrillo y revoque - 0,50	ml	58,80	581.153	34.171.796
d.	Provisión y colocación de Empastado	m²	163,20	22.436	3.661.555
e.	Remoción y reposición de Empedrado	m²	50,00	391.145	19.557.250
f.	Empedrado para estacionamiento	m²	422,00	356.428	150.412.616
g.	Remoción de cordón existente	ml	31,54	25.705	810.736
h.	Cordón cuneta	ml	99,60	1.407.784	140.215.286
i.	Vereda para acceso peatonal, incluye excavación y escalera	m²	27,70	379.103	10.501.153
j.	Muralla de protección en piedra bruta	m²	29,30	152.727	4.474.901
3.	**CERCADO DE PATIO DE 66kV**				
a.	Provisión y colocación de Cerco metálico	ml	63,60	1.208.847	76.882.669
b.	Provisión y colocación de Porton de tejido metalico con postes de H°G°	ml	8,00	700.000	5.600.000
3.1	**OBRAS CIVILES DE PATIO - PRECIOS CONTRACTUALES**				
3.1.5	**Fundaciones**				
3.1.5.1	**Para equipos de 66 kV (TP)**				
a.	Excavación	m3	0,75	67.868	50.901
c.	Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones	m3	0,75	74.280	55.710
e.	Provisión y colocación de hormigón clase "180" - (B25)	m3	1,80	2.187.609	3.937.696
f.	Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación	kg	66,30	11.524	764.041
g.	Colocación de pernos de anclaje	Unidad	12,00	63.938	767.256
h.	Provisión y colocación de encofrado	m2	1,88	166.381	313.621
3.1.6	**Provisión y/o montaje de Pórtico (Torres y Vigas) metálicas y de H°A°, estructuras soporte de equipos eléctricos, completo con todos sus accesorios, anillos y puesta a tierra, incluyendo los costos de lo indicado en planos y Especificaciones**				
d.	Torre Tipo T1 X	Unidad	1,00	16.676.431	16.676.431
h.	Estructura Soporte p/ TP 66kV				
	Provisión	Unidad	3,00	3.604.759	10.814.277
	Montaje	Unidad	3,00	1.644.132	4.932.396
3.1.7	**Desmontaje estructura soporte de equipo:**				
a.1	De TP 66kV	Unidad	3,00	1.644.132	4.932.396
				Total Obras Civiles de Patio:	**1.207.233.779**

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

Ing. JULIO E. SILVA

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Contrato 5685/14

24/07/17

VERIFICACION TECNICA
Ing. Juan Andrés Roche
Oficina de Auditoría Técnica

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 914/2013

PROYECTO DE REFUERZO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN HERNANDARIAS - LOTE 4

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 - LISTA DE CANTIDADES

ANEXO N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
C	**OBRAS CIVILES DE CASA DE CONTROL - PRECIOS NO CONTRACTUALES**				
1	**CASA DE CONTROL NUEVA**				
a.	Provisión, Montaje y puesta en servicio del Sistema de Detección de Incendios para la Casa de Control	gl	1,00	38.000.000	38.000.000
				Total Obras Casa de Control Nueva:	**38.000.000**
2	**CASA DE CONTROL EXISTENTE**				
a.	Provisión, Montaje y puesta en servicio del Sistema de Detección de Incendios para la Casa de Control	gl	1,00	32.500.000	32.500.000
b.	Relleno con H° simple canal de cables existente, incluye sala de baterías y veredas	m3	10,00	1.363.263	13.632.630
c.	Provisión y colocación de piso granitico 0,30x0,30	m2	16,00	259.443	4.151.088
d.	Pulido de piso granitico	m2	46,00	52.500	2.415.000
e.	Pinturas - Casa de Control Total - Sala 23 12V - Cocina - Baños - Depósito - Sala de Baterías				
e.1	Cenefa	m2	60,00	78.264	4.695.840
e.2	Aberturas				
e.3	Maderas-Ambas caras	m2	16,32	37.863	617.924
e.4	Metálicas Puertas-Ambas caras	m2	29,46	56.045	1.651.086
e.5	Metálicas Ventanas-Ambas caras	m2	57,00	56.045	3.194.565
e.6	Pilares y Vigas a la Vista	m	72,00	52.799	3.801.528
f.	Baños				
f.1	Provisión y colocación de puerta de madera	m2	1,68	981.452	1.648.839
f.2	Provisión y colocación de cisterna alta, tapa de inodoro, conexión flexible	gl	1,00	361.326	361.326
g.	Cocina				
g.1	Reparación y pintura de muebles existentes	gl	1,00	1.125.000	1.125.000
h.	Depósito - Servicios				
h.1	Provisión y colocación de puerta de madera	m2	2,10	981.452	2.061.049
h.2	provisión estanteria metalica	Un	2,00	1.500.000	3.000.000
h.3	Provisión y colocación de cerraduras	Un	5,00	140.117	700.585
h.4	Provisión y colocación de A.A. tipo Split de 60.000 BTU	Un	2,00	20.286.762	40.573.524
h.5	Reparacion de veredas perimetral	gl	1,00	7.650.000	7.650.000
h.6	Reparacion iluminacion	gl	1,00	1.125.000	1.125.000
3.2	**CASA DE CONTROL EXISTENTE - PRECIOS CONTRACTUALES**				
3.2.11	**Pinturas**				
a.	Paredes Internas	m2	250,00	77.848	19.462.000
a.	Cielo Raso	m2	122,00	77.848	9.497.456
a.	Marquesina	m2	45,00	77.848	3.503.160
b.	Paredes a la vista	m2	147,00	52.799	7.761.453
				Total Obras Casa de Control Nueva y Existente:	**203.129.053**
				Total Obras Civiles:	**1.410.362.832**
4.	**OBRAS ELECTROMECANICAS**				
A	**OBRAS ELECTROMECANICAS - PRECIOS NO CONTRACTUALES**				
1	Desmontaje electromecánico de barra de 66kV existente, con todos sus accesorios, etc., incluye el embalaje, el posterior traslado y reingreso a los depósitos de la ANDE en la Ciudad de Ciudad del Este	Global	1,00	38.363.080	38.363.080
2	Reparación Alumbrado perimetral existente (Pintura de todas las luminarias, cambio de foco, reactancia, condensador, ignitor, limpieza general, etc.) para el correcto funcionamiento	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
3	Montaje de Percha Portacables incluyendo la provisión de su puesta tierra y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	Gl	1,00	7.100.000	7.100.000
4.	**OBRAS ELECTROMECANICAS - PRECIOS CONTRACTUALES**				
4.7	Montaje electromecánico de equipos de potencia de 66 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, rejilla metalicas galvanizadas para operar seccionadores,cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, incluyendo la provisión de materiales menores como caños de hierro galvanizado, cajas de conexión, boquillas, etc., de lo que a seguir se detalla:				
4.7.4	Transformador de Potencial monofásico 66 kV	Unidad	3,00	1.918.154	5.754.462
4.9	Construcción de barras de 66 kV, incluye el montaje de los conectores de potencia, los aisladores de suspensión y anclaje, soportes de barras y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento	Global	1,00	38.363.080	38.363.080
				Total Obras Electromecánicas:	**92.580.622**
				Monto Total Convenio Modificato N°2 (Gs.):	**2.018.549.868**
				Monto del Contrato parte en USD:	**2.142.239,15**
				Monto del Contrato de USD a Gs. (Tasa de Cambio 1 USD = 4.520 Gs.):	**9.682.920.958**
				Monto del Contrato parte en Gs.:	**10.707.544.557**
				Monto del Total del Contrato en Gs.:	**20.390.465.515**
				Incidencia C.M. N°2:	**9,90%**

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

Son Guaraníes : Dos Mil Diez y Ocho Millones, Quinientos Cuarenta y Nueve Mil, Ochocientos Sesenta y Ocho.-(IVA INCLUIDO)

OBS.:
- **Los montos se encuentran actualizados a MAYO de 2017**
- **Cotización del USD a la fecha de prsentación de oferta: 4.520 Gs según BCP**

Contrato 568/14

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

24-07-17

Ing. Juan Andrés Rocle
Oficina de Auditoría Técnica
ANDE

VERIFICACION TECNICA

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº - 4720

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 DEL CONTRATO Nº 5689/2014 – (LOTE 4), SUSCRITO CON EL CONSORCIO CONCRET MIX S.A. – OCHO A S.A., INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 914/2013, PARA PROYECTO DE REFUERZO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL.

Asunción, 10 de octubre de 2017

VISTO: El pedido formulado por Interno GT/DSE/42/2017 de fecha 31 de julio de 2017 del Departamento de Supervisión de Estaciones de la División de Supervisión de Generación y Transmisión, con la aprobación de la Gerencia Técnica, para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2 del Contrato Nº 5689/2014, suscrito con el Consorcio Concret Mix S.A. – Ocho A S.A., inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 914/2013, con ID Nº 251396, para Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional – Lote 4: Ampliación de la Subestación Hernandarias, incluye la provisión y el montaje correspondiente para la ampliación del Patio de 66 kV y de un segundo Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría Nº 36/2017, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 12 de julio de 2017, conforme establecido en el Art. 62º "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que el costo adicional será cubierto con fondos de los Bonos Soberanos del Tesoro (Bonos Soberanos I), previsto en el rubro 50031.521 - 01 - 30 - 001 - 2017/20173, del Presupuesto del Programa: Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 98.4/2017 de fecha 28 de setiembre de 2017;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

Lic. Rubén D. Segarra Canale
Representante Legal

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato N° 5689/2014, suscrito con el Consorcio Concret Mix S.A. – Ocho A S.A., inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 914/2013, para Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional – Lote 4: Ampliación de la Subestación Hernandarias, incluye la provisión y el montaje correspondiente para la Ampliación del Patio de 66 kV y de un segundo Transformador de Potencia Trifásico 66/23 kV – 30 MVA, el cual consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. El monto total del Convenio Modificatorio, es de ₲ 2.018.549.868 (guaraníes dos mil dieciocho millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Lic. Rubén D. Bogarín Canale
Representante Legal

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente