ADENDA N°2

AL CONTRATO N° 15/17 SUSCRIPTO CON LA FIRMA CORPORACION CONSTRUCTIVA SRL EN EL MARCO DE LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN SBE N° 01/17 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA"- ID N°331.368.----------

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, República del Paraguay, representada para este acto por su Director General **LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS,** con Cédula de Identidad N° 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República N° 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.** con RUC N° **80026341-3**, domiciliada en Gral. Brugués N° 668, Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **MARIANO SARQUIS**, con Cédula de Identidad N° 2.329.331, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominada en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"** , acuerdan celebrar la Adenda 02 al Contrato N° 15/2017 para la **"CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SNPP EN SANTA RITA – AD REFERENDUM-PLURIANUAL-2do. LLAMADO"**, ampliación de *monto y plazo* el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente **ADENDA N° 2** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen El **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de la ampliación de monto y plazo de los efectos del Contrato en el marco de la **LPN SBE N° 01/17 "CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA" – ID N° 331.368** y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.-

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 55 de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución del Contrato N° 15/17 Llamado a Licitación Pública Nacional LPN SBE N° 01/17 "**CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA RITA"- ID N° 331.368**. El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales a entera satisfacción de la CONVOCANTE:

El contratista tendrá un plazo de 60 (sesenta) días calendarios a partir de la suscripción de la presente Adenda, para la recepción definitiva y culminación de la obra. Los servicios seguirán siendo realizados, conforme al ANEXO II **"CUADRO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN"**.----------

Mag. Econ. Teresita Céspedes
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
MTESS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Corporación Constructiva S.R.L.
Mariano G. Sarquis
Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
DIRECCION GENERAL

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)

El monto total de la presente Adenda asciende a la suma **Gs. 223.300.447-(Guaraníes doscientos veintitrés millones trescientos mil cuatrocientos cuarenta y siete) conforme al detalle expresado en el ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".**----------

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 2, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN-REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 06 DÍAS DEL MES DE Julio DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

MARIANO SARQUIS
Cedula de Identidad N° 2.329.331
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

RAMÓN MACIEL ROJAS
Director General
SERVICIO NACIONA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · DIRECCION GENERAL

RUC N° 80026341-3

Mag. Econ. Teresita Céspedes
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
MTESS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO 1

CUADRO DE AMPLIACION

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
2	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Trabajos Preliminares. Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	15	1.078	16.170
4	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Movimiento de Suelo. Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	0,34335	20.554	7.057
6	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Estructuras de Hormigón Armado. Vigas de fundación de hormigón armado 0.3X0.50	Metros cúbicos	3	1.548.961	4.646.883
17	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Cimiento de Piedra Bruta Colocada. Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10	Metros cúbicos	2,4416	221.881	541.745
18	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Mamposteria de Nivelación. Mamposteria de nivelación 0,3 m de anchox0,85 alto (dosaje 1:2:8)	Metros cuadrados	16	114.679	1.834.864
19	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Aislacion horizontal y vertical. Aislación horizontal y vertical con aplicación de asfalto	Metro lineal	7,86	22.049	173.305
21	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Mamposteria de Elevación. Mamposteria de elevación 0,15 m ladrillo cumún	Metros cuadrados	134	70.277	9.417.118
22	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Dintel sobre aberturas / envarillado .Envarillado sobre aberturas 2 varilla 8mm	Metro lineal	7,86	15.870	124.738
23	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Pisos. Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado	Metros cuadrados	911	28.986	26.406.246
32	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Revoque y Revestimiento ceramico piso/pared. Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	Metros cuadrados	50	25.112	1.255.600
33	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Revoque y Revestimiento ceramico piso/pared. Revestimiento ceramico .PEI II.	Metros cuadrados	202	58.494	11.815.788
34	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Mamparas de placas de yeso acartonado con estructura de perfiles galvanizado . Mamparas de placas de yeso acartonado con estructura de perfiles galvanizado	Metros cuadrados	590	98.046	57.847.140

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
44	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA. Aberturas. Provisión y colocación de puerta tipo placa0,90x2,10 m. incluye Marco de lapacho, hoja placa de cedro , contramarco, pintado con barniz, herrajes y cerraduras	Unidad	2	739.237	1.478.474
69	INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACION ELECTRICA. ALIMENTACIONES. TS(TABLERO SECCIONAL) - EN MODULO CABLE NYY 70 mm.	Metros	150	74.437	11.165.550
73	INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACION ELECTRICA. TABLEROS. TS(TABLERO SECCIONAL) - EN MODULO Y AULAS	Unidad Medida Global	1	4.355.120	4.355.120
82	INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIONES ELECTRICAS. Toma corrientes monofasico universal	Unidad	8	69.971	559.768
84	INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIONES ELECTRICAS. Boca para secamanos	Unidad	1	82.992	82.992
85	INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIONES ELECTRICAS. Boca p/Toma corriente con puesta a tierra polarizado PC	Unidad	14	126.671	1.773.394
87	INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIONES ELECTRICAS. Boca p/Toma aereo industrial.	Unidad	9	116.766	1.050.894
89	INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIONES ELECTRICAS. Boca p/ Toma corriente industrial con puesta a tierra	Unidad	14	147.874	2.070.236
96	INSTALACIONES ESPECIALES. LUMINARIAS. Toma corrientes monofasico universal	Unidad	8	69.971	559.768
97	INSTALACIONES ESPECIALES. LUMINARIAS. Toma corriente con puesta a tierra polarizado PC	Unidad	23	126.671	2.913.433
99	INSTALACIONES ESPECIALES. LUMINARIAS. Toma aereo industrial.	Unidad	23	116.766	2.685.618
105	INSTALACIONES ESPECIALES. BANDEJAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS. Bandeja Portacables de 450 MM Ala 64 2 MT	Unidad	4	237.754	951.016
125	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA. ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS. Dispensario de Jabón Líquido	Unidad	6	116.655	699.930
126	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA. ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS. Dispensario para toallas interfoliadas	Unidad	6	117.766	706.596

Corporación Constructiva S.R.L.
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
131	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA. ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS. Bacha de acero inox.	Unidad	9	224.422	2.019.798
135	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA. ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS. Llave de Paso 1/2"	Unidad	23	118.877	2.734.171
137	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA. ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS. Mesada de granito pulido y zocalo 10 cms.Blanco Dallas.	Unidad	6	2.400.382	14.402.292
139	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA. ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS. Duchas con griferia y mezcladora. provision e instalacion	Unidad	9	893.244	8.039.196
144	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños. Alimentación a bachas ø3/4 (2° p°)	Unidad	9	322.190	2.899.710
146	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños. Rejilla de piso sifonada.	Unidad	7	41.658	291.606
150	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños. Camara de inspecciondesagueCloacal.con doble tapa sellada	Unidad	2	213.368	426.736
151	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños. Cañeria de Desague Pluvial y Bajadas y codos embutidas en muros	Metro lineal	65	84.325	5.481.125
154	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños. Cañeria de desague cloacal 100mm. Desde camaraseptica a red que va a Planta de Tratamiento.	Metro lineal	25	38.163	954.075
155	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO. Tendido de tuberías desde las bombas hasta BIE H° G° 2 1/2	Metro lineal	60	257.197	15.431.820
159	AULAS/AREA ADMINISTRATIVA-STA.RITA. INSTALACIONES ESPECIALES. ALIMENTACIONES. TG (TABLERO GENERAL)- CABLE NYY 70 mm.	Metros	30	122.210	3.666.300

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
160	AULAS/AREA ADMINISTRATIVA-STA.RITA. INSTALACIONES ESPECIALES. ALIMENTACIONES. TS(TABLERO SECCIONAL) - PLANTA ALTA CABLE NYY 25 mm.	Metros	150	58.328	8.749.200
174	AULAS/AREA ADMINISTRATIVA-STA.RITA. INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIONES ELECTRICAS. Boca para extractor	Unidad	4	87.302	349.208
248	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños/cañeriastermofusion. Desengrasador en cocina	Unidad	7	121.099	847.693
255	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños/cañeriastermofusion. Desvios a columnas desde tanque superior, columna distribución (PPP), desvios en planta baja, alimentación a c. servicio (PPP)	Metro lineal	10	150.000	1.500.000
257	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños/cañeriastermofusion. CamaraSeptica.Pozo ciego 2,00 x 3,5.	Unidad	1	4.169.028	4.169.028
261	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Distribución interior en baños/cañeriastermofusion. Cañeria de desague cloacal 100mm. General y desde camaraseptica a Planta de Tratamiento.	Metro lineal	10	110.000	1.100.000
271	HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO. PANELES FOTOVOLTAICOS. (ENERGIA SOLAR). Calefones solares	Unidad	1	5.099.046	5.099.046
Precio Total					**223.300.447**

ANEXO II

CUADRO DE PLAZOS DE EJECUCION

Plazos	Días
Plazo de Ejecución Original	310
Plazo ampliado - precipitaciones (ADENDA 1)	(+)55
Plazo ampliado - trabajos adicionales (ADENDA 2)	(+)60
Total	=425

- El **plazo de ejecución** contractual para le culminación y recepción final de la obra asciende a 425 días calendarios, contados a partir del cobro del Anticipo Financiero----------