MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

MEMORÁNDUM

A: INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Miguel Ángel Soria Rivas.

C.c. U.O.C. (Unidad Operativa de Contrataciones)
Sr. Marcelo Fabian Denis Alfonzo.

DE: Fiscal de Obras
Arq. Perla Quiroga.

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE "**ADECUACION DE CAMINO Y ENRIPIADO EN CHINO CUE 1° LINEA 8 DE DICIEMBRE"** adjudicado por, **ID N.º 412874**

Por la presente me dirijo a usted en el marco **CONTRATO N.º 20/2022**, para la "**ADECUACION DE CAMINO Y ENRIPIADO EN CHINO CUE 1° LINEA 8 DE DICIEMBRE "**, adjudicado por, ID N.º **412874**, adjudicado a la Empresa **Sr. Jaime Aloisio Beuren – CONSTRUTORA KM.Ruc:5696057-3.** a los efectos de presentar un informe de solicitud de ampliación de rubros, debido a la necesidad de ampliar cantidades, los cuales no fueron previstos en el proyecto inicial por lo tanto no se encuentra computados en el proyecto original, por lo que recomendamos ampliar determinados ítems existente para una mejor funcionabilidad y finalidad.

Es importante mencionar que, al momento de realizar la ejecución de las adecuaciones de camino, se constató otra problemática de zona inundable de la misma localidad, se recomienda hacer un levantamiento topográfico y pegadores de agua para darle mayor uso de los causes naturales.

Este pedido obedece a la necesidad de subsanar el inconveniente en la localidad para su mejor conexión y salida vial.

Por lo tanto, solicitamos la consideración del mismo para la mejorar la seguridad, adjuntamos planilla de cómputo métrico y presupuesto de los rubros a ser considerados.

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD AMPLIADA	TOTAL ANTERIOR+AMPLIADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra 100x200cm	UNID	1		1	1.448.426	1.448.426
2	Replanteo, marcación y topografía	ML	200	150	350	12.462	4.361.700
3	Anchar el camino Para que quede con 8 metros de rodamiento	ML	200	150	350	8.350	2.922.500
4	Adecuación de camino con (Pegadores de agua y reductores de velocidad)	ML	200	150	350	18.850	6.597.500
5	Limpieza de tierra cabecera do tubos	M3	150		150	29.096	4.364.400
6	Relleno y compactación de tierra	M3	200	15	215	36.180	7.778.700
7	Muro para cabeceras dos tubos Hº Aº ciclo	M3	20	2	22	1.889.911	41.578.042

8	Base de hormigom para tubos y cabecera Hº Aº espesor 0,10 v arilla 8 mm malla 0,20x0,20cm	M4	6	2	8	2.399.706	19.197.648
9	Provisión y colocación de tubos Hº Aº Tubular 80x100x8cm	UNID	10	5	15	923.451	13.851.765
10	Quitar tubo 100cm pasa calle y reponer de vuelta	UNID	8		8	442.751	3.542.008
11	Provisión de Enripiado, esparcido y compactado	M2	1.600	245	1.845	24.606	45.398.070
12	Tensores de varilla para atajar los tubos de hormigón	MT	36	10	46	24.922	1.146.412
13	Limpieza final de la obra	gl	1		1	3.921.501	3.921.501
						TOTAL	156.108.672

MONTO INICIAL	130.142.493
MONTO AMPLIADA	25.966.179
MONTO TOTAL	156.108.672

Ante todo, lo expuesto, solicito a la Intendencia la autorización correspondiente para proceder. Salvo mejor consideración.

Atentamente, es mi informe.

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC Nº 3.538

Arq. Perla Quiroga
Fiscal de Obras