ANEXO 1

Pregunta : *Se solicita que en caso de que algún ensayo no fuera adjuntado a la oferta y de acuerdo*

F) Cualquier otro documento requerido.

a la EE.TT.04.13.28 los mismos deben ser realizados en su totalidad sobre un mismo equipo;previa a la primera entrega, con resultados satisfactorios.

Documentos adicionales a ser presentados con la oferta.

1) Protocolos y Relatorios de Ensayos de Tipo indicado en las Especificaciones Técnicas.

Al respecto, se aceptará la presentación de una copia autenticada del certificado de aprobación de los siguientes ensayos, **practicados sobre un equipo similar al licitado** (transformador autoprotegido):

- Ensayo de capacidad de resistir a cortocircuitos, realizado conforme serie de Normas IEC 60076 o IEEE/ANSI C57
- Ensayo de tensión de impulso atmosférico (IEC 60076-3 o ANSI/IEEE C57.12.90)
- Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial (tensión aplicada) (IEC 60076-3 o ANSI/IEEE C57.12.90)
- Ensayo de elevación de temperatura (IEC 60076-2)

  Los certificados deberán contar con una antigüedad menor o igual a 10 años y haberse realizado en laboratorios debidamente acreditados y certificados por la Norma DIN ISO/IEC 17025 y de reconocido prestigio internacional, tales como la KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM.

En el caso de que algún ensayo no fuera adjuntado a la oferta, la convocante solicitará su presentación en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de realizada la solicitud por el comité evaluador.

Por otro lado, en cuanto a los Ensayos de Tipo estipulados en las EETT 04.13.28, los mismos deberán ser realizados en su totalidad sobre un mismo equipo, **previa a la primera entrega**, con resultados satisfactorios. Si uno o varios ensayos no fueren satisfactorios, el proveedor debe hacer a cuenta suya las correcciones que correspondan para luego repetir el o los ensayos que hayan resultado insatisfactorios. Los atrasos que conlleve este proceso, serán computados como atrasos y serán pasibles de multas.