UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

M E M O R A N D U M - DIM Nº 128 /2016

De : **Prof. Ing. Ramón Pistilli, Director**

Dirección Infraestructura y Mantenimiento

A : **Lic. Roberto Acosta, Jefe**

Unidad Operativa de Contrataciones

Ref. : **Memorandum UOC Nº 140/16**

Fecha : 07 / 07 / 2016

En relación a **Memorandum UOC Nº 140/2016**, Consultas "Adquisición e Instalación de Generadores", se realiza las siguientes aclaraciones;

1) Procedencia del Grupo Generador:

Puede presentarse de otra procedencia el GG siempre y cuando se adecue a las EETT requeridas y presenten todos los documentos que avalen el cumplimiento.

2) Sobre las Especificaciones Técnicas:

✓ **MOTOR DIESEL ITEM 7** :

¿El tipo de regulador se refiere al de la bomba inyectora u otro regulador que pueda poseer el motor?

Se refiere al sistema de inyección de combustible comandado electrónicamente a través del ECM (Modulo de Control del Motor)

✓ **PROCEDENCIA DEL GRUPO GENERADOR** :

Puede presentarse de otra procedencia el GG siempre y cuando se adecue a las EETT requeridas y presenten todos los documentos que avalen el cumplimiento.

✓ **SISTEMA DE COMBUSTIBLE ITEM 5**:

¿El consumo de combustible solicitado es en Standy o Prime?

El consumo de combustible solicitado es de régimen Stand By

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por Nathalia 11:45
Procedencia DIM
Fecha 08/07/2016 Exp. Nº 771

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
Casilla de Correo Nro. 765
inf@ing.una.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
90 Años
FACULTAD DE INGENIERÍA

M E M O R A N D U M - DIM Nº 128-1 /2016

De : **Prof. Ing. Ramón Pistilli, Director**

Dirección Infraestructura y Mantenimiento

A : **Lic. Roberto Acosta, Jefe**

Unidad Operativa de Contrataciones

Ref. : **Memorandum UOC Nº 140/16**

Fecha : 07 / 07 / 2016

En relación a **Memorandum UOC Nº 140/2016**, Consultas "Adquisición e Instalación de Generadores", se realiza las siguientes aclaraciones;

3) **SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

✓ La Distancia entre GG 330 KVA y el tablero a cubrir es de 60 mts lineales o totales con las curvas?

Si va a ser instalado en el lugar de 88 KVA , serán necesario los 60 mts;

Y si se realiza la Instalación cerca del Transformador de 315 KVA contiguo al tablero General, será necesario la construcción de la Base y la distancia del cableado seria de 10 mts aproximadamente.

✓ En la Instalación de este GG 330 Kva , tenemos que contemplar la desinstalación e instalación del GG 88 Kva ?

Si , y su posterior montaje cerca del tablero del transformador de 500 KVA para la alimentación de los Bloques I y J, distancia 10 metros aproximadamente.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Jose Hora 11:24
Procedencia DIM
Fecha 07/07/16 Exp. Nº 764

A llamados p/ su Atención.

Lic. Roberto Maria Acosta
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
Casilla de Correo Nro. 765
inf@ing.una.py