CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del Departamento de Amambay, a los once días del mes de diciembre de 2019, entre el **PODER JUDICIAL – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY**, representado para este acto por Abg. Luis Alberto Benítez Noguera, con C.I. N° 1.412.940, autorizado por Resolución N° 236 de fecha 26 de noviembre de 2019, dictada por el Consejo de Administración; domiciliado en Alejo García e/ Cerro León y Gral. Bruguez de esta ciudad, en adelante el **CONTRATANTE**, y, la empresa **SD INGENIERÍA S.A.**, con RUC N° 80078119-8, en adelante el **CONTRATISTA**, domiciliado en Las Flores N° 244 e/ Manuel Ortiz Guerrero e Ypati de la ciudad de San Lorenzo, representado por el Señor EDUARDO LUIS VERA SANABRIA, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 2.324.502, en su carácter de Representante Legal de la citada empresa; convienen en celebrar el presente CONTRATO, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1. La presente contratación tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY** y **EL CONTRATISTA,** en relación al procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 01/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", ID N° 359.928,** adjudicado por Resolución N° 236 de fecha 26 de noviembre de 2019, emanada del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay y que serán proveídos por el **CONTRATISTA** a la **CONTRATANTE** de acuerdo a los documentos del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones, y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Datos cargados en el SICP;
e) La oferta del **CONTRATISTA**;
f) La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la **CONTRATANTE** y su respectiva notificación;
g) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
h) Los Documentos del Adjudicatario.

2.2. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 359.928.

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/19, convocado por la Unidad Operativa de Contratación de la Circunscripción Judicial de Amambay. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 236/2019.

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

5.1. El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **CONTRATISTA** en la ejecución del contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos, asimismo, los gastos generales y las utilidades del **CONTRATISTA**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme lo previsto en este Contrato.

5.2. Los precios de los servicios constan en el siguiente cuadro:

LOTE N° 1: Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
1	**DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**1.171.187**
	1.1. De piso	M2	Evento	1	32.472
	1.2. De Piso de HºAº	M2	Evento	1	55.374
	1.3. De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm	M2	Evento	1	42.075
	1.4. De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	M2	Evento	1	51.612
	1.5. De relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	M2	Evento	1	64.944
	1.6. De material aislante tipo membrana asfáltica	M2	Evento	1	20.345
	1.7. De mampostería de ladrillos	M2	Evento	1	43.989
	1.8. De Cielorraso metálico, incluye estructura	M2	Evento	1	41.745
	1.9. De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio	M2	Evento	1	37.818
	1.10. De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte	M2	Evento	1	37.818
	1.11. De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	M2	Evento	1	37.818
	1.12. De planchas de granito natural	M2	Evento	1	64.152
	1.13. De cañerías confinadas	ml	Evento	1	104.313
	1.14. De cañerías colgantes	ml	Evento	1	71.412
	1.15. De artefactos sanitarios y accesorios	UNI	Evento	1	66.000
	1.16. De instalaciones eléctricas	ml	Evento	1	31.845
	1.17. De revestimiento	M2	Evento	1	46.992
	1.18. De revoque de pared	M2	Evento	1	26.169
	1.19. De revoque de cielorrraso	M2	Evento	1	41.085
	1.20. De aberturas	UNI	Evento	1	66.066
	1.21. De techo de tejas	M2	Evento	1	35.640
	1.22. De techo de estructura de madera	M2	Evento	1	65.868
	1.23. De rejas metálicas	M2	Evento	1	26.681
	1.24. De barandas	ml	Evento	1	28.693
	1.25. De zócalo	ml	Evento	1	30.261
2	**REPARACIÓN DE AISLACIONES HIDRÓFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**1.236.557**
	2.1. Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	M2	Evento	1	95.156
	2.2. Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	112.645
	2.3. Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	120.268
	2.4. Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	127.891

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 1: Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	2.5. Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	127.891
	2.6. Aislaciones de techo de tejas con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado	M2	Evento	1	105.022
	2.7. Aislaciones coberturas	M2	Evento	1	112.645
	2.8. Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	M2	Evento	1	176.781
	2.9. Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	M2	Evento	1	54.516
	2.10. Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido	ml	Evento	1	203.742
3	**REPARACIÓN DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**317.196**
	3.1. De cascotes para relleno losa rebajada	M2	Evento	1	161.601
	3.2. De cascotes sobre terreno natural	M2	Evento	1	74.481
	3.3. De cascotes sobre estructura de Hº Aº	M2	Evento	1	81.114
4	**REPARACIÓN DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**2.720.025**
	4.1. Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	M2	Evento	1	189.420
	4.2. Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	M2	Evento	1	207.669
	4.3. Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido	M2	Evento	1	364.452
	4.4. Piso tipo Layota	M2	Evento	1	130.020
	4.5. Piso de canto rodado cargado in situ en explanada	M2	Evento	1	229.119
	4.6. Piso de canto rodado en baldosas en vereda	M2	Evento	1	134.640
	4.7. Piso de Hormigón Armado en estacionamiento público, jueces y retén	M2	Evento	1	271.524
	4.8. Reparación de escalera de canto rodado cargado in-situ en explanada exterior, con cantonera de ángulo metálico	M2	Evento	1	244.596
	4.9. Granito reconstituido acanalado de escaleras interiores -contrahuellas-, terminación pulido	M2	Evento	1	948.585
5	**REPARACIÓN DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**444.510**
	5.1. De granito reconstituido	ml	Evento	1	115.368
	5.2. De madera	ml	Evento	1	119.064
	5.3. Cerámicos	ml	Evento	1	81.741
	5.4. De layota	ml	Evento	1	63.492
	5.5. De canto rodado	ml	Evento	1	64.845
6	**REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**4.253.667**
	6.1. De cerámico similar al existente en pared (baño, kitchenett)	M2	Evento	1	182.259
	6.2. De granito natural	M2	Evento	1	1.311.882
	6.3. De placas de madera similar al existente	M2	Evento	1	453.486
	6.4. De mesada granito natural, similar al existente	M2	Evento	1	1.315.908
	6.5. De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente	M2	Evento	1	252.615
	6.6. De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente	M2	Evento	1	252.615
	6.7. Pulido de placas de mármol	M2	Evento	1	136.752
	6.8. De revestimiento con piedras labradas y abuchonadas a junta seca en muros del edificio	M2	Evento	1	174.075
	6.9. De revestimiento con piedras labradas rectas a junta seca en basamento del edificio	M2	Evento	1	174.075

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES
RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 1: Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
7	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**6.397.248**
	7.1. Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m y 0,80m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	UNI	Evento	1	1.659.669
	7.2. Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	UNI	Evento	1	2.758.305
	7.3. Brazo hidráulico en aberturas	UNI	Evento	1	1.037.652
	7.4. Cerradura de exterior, pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado niquelado, cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado, llave de bronce forjado, en aberturas de madera (oficinas y sala de audiencias)	UNI	Evento	1	453.090
	7.5. Cerradura de exterior, pestillo entero con punta de bronce trefilado, cerrojo rectangular con cuerpo de acero laminado, llave de bronce forjado, en aberturas de madera (baños)	UNI	Evento	1	488.532
8	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**4.616.172**
	8.1. Portón corredizo, ajuste , cambio de guías, ruedas, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente	M2	Evento	1	824.109
	8.2. Portón basculante, ajuste , cambio de guías, ruedas, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente	M2	Evento	1	824.109
	8.3. Reparación de puerta de chapa doblada, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras	M2	Evento	1	491.535
	8.4. Rejas de tubos, varillas, planchuelas, ángulos, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi	M2	Evento	1	809.457
	8.5. De pérgolas metálicas en exterior, terminación pintura anticorrosiva	M2	Evento	1	397.815
	8.6. De basurero estructura de tubos cerrado por malla metálica, terminación con base de pintura anticorrosiva y acabado de base epoxi	M2	Evento	1	661.650
	8.7. De barandas del estacionamiento de jueces, terminación pintura sintética similar al existente	M2	Evento	1	607.497
9	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**6.611.616**
	9.1. Puerta de acceso principal en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado , herrajes y sistema de automatización	GL	Evento	1	3.325.245
	9.2. Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado. (Acceso Funcionarios, Acceso Jueces y Cafetería)	UNI	Evento	1	522.984
	9.3. Regulaje de puerta, herrajes, dobladizas, bujes y trincos. (Acceso Funcionarios, Acceso Jueces y Cafetería)	GL	Evento	1	2.466.750
	9.4. De cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas	GL	Evento	1	296.637
10	**REPARACIÓN DE MAMPARAS (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material de demolición, retoque de pintura de pared afectadas por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**5.206.179**
	10.1. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural	M2	Evento	1	1.524.303
	10.2. Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos	UNI	Evento	1	2.273.832
	10.3. Vidrio crudo incoloro de 6mm para mamparas, similar al existente	M2	Evento	1	437.778
	10.4. Cerraduras con llave para mamparas, en aberturas de mamparas	UNI	Evento	1	322.245

SD INGENIERIA SA SERVICIOS INTEGRALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 1: Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	10.5. Cerraduras tipo libre/ocupado para puertas de mamparas	UNI	Evento	1	311.355
	10.6. Cerraduras tipo cilindro (botón), en aberturas de mamparas	UNI	Evento	1	336.666
11	**REPARACIÓN DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**737.088**
	11.1. Estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	ml	Evento	1	199.452
	11.2. Placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m	M2	Evento	1	230.109
	11.3. Buña perimetral de cielorraso	ml	Evento	1	105.171
	11.4. Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente	M2	Evento	1	202.356
12	**REPARACIÓN PARED TABIQUE (incluye demolición, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**1.140.546**
	12.1. Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en ambas caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada	M2	Evento	1	583.935
	12.2. Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en una sola cara, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada	M2	Evento	1	556.611
13	**REPARACIÓN DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**359.338**
	13.1. Repintado de látex texturada para exterior en Muros curvos de fachada, color similar al existente	M2	Evento	1	63.773
	13.2. Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente	M2	Evento	1	44.006
	13.3. Tratamiento de Ladrillo Visto con Impermeabilizante incolor de base acrílica	M2	Evento	1	44.088
	13.4. Pintura Látex para exterior en cornisa, color terracota	M2	Evento	1	44.006
	13.5. Tratamiento de Piedra con impermeabilizante incolor de base acrílica	M2	Evento	1	42.768
	13.6. Pintura al barniz	M2	Evento	1	44.335
	13.7. Pintura de señales de marcación en el piso del estacionamiento público	M2	Evento	1	76.362
14	**REPARACIÓN DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**199.485**
	14.1. Revoque de pared interior 2 capas filtrado	M2	Evento	1	54.714
	14.2. Revoque de pilares, losas y vigas, 2 capas filtrado	M2	Evento	1	66.891
	14.3. Revoque de pared exterior, 2 capas con hidrófugo	M2	Evento	1	77.880
15	**REPARACIÓN DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**102.135**
	15.1. Cordón de vereda: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno	ml	Evento	1	67.254
	15.2. Limpieza de vereda y cordones con agua e hipoclorito de sodio	M2	Evento	1	34.881
16	**REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**2.102.166**
	16.1. Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm	M2	Evento	1	383.064
	16.2. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes	M2	Evento	1	557.766
	16.3. Losa de hormigón armado	M2	Evento	1	911.691

SD INGENIERIA S.A. SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 1: Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	16.4. Sardinel simple de ladrillo semi prensado	ml	Evento	1	147.510
	16.5. Reparación y reemplazo de ladrillos vistos en fachada	UNI	Evento	1	102.135
17	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA, DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**11.750.344**
	17.1. Bandeja en chapa galvanizada N° 24	ml	Evento	1	336.666
	17.2. Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	ml	Evento	1	46.101
	17.3. Destranque de cañerías cloacales mediante equipos especiales	GL	Evento	1	661.650
	17.4. Destranque de inodoros	UNI	Evento	1	345.345
	17.5. Ramal bajo el piso Cloacal PVC Serie "R" 100mm	ml	Evento	1	67.931
	17.6. Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable	GL	Evento	1	1.920.600
	17.7. Cañería de desagüe Pluvial (por desprendimiento, trabajo en altura)	ml	Evento	1	623.502
	17.8. Tapa de registro cloacal	UNI	Evento	1	227.304
	17.9. Tapa de registro pluvial	UNI	Evento	1	227.304
	17.10. Registro de desagüe cloacal	UNI	Evento	1	548.889
	17.11. Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	UNI	Evento	1	428.373
	17.12. Lavatorio con pedestal similar al existente	UNI	Evento	1	619.674
	17.13. Mingitorio con sifón incorporado	UNI	Evento	1	977.262
	17.14. Inodoro	UNI	Evento	1	1.049.070
	17.15. Griferías cromadas pressmatic de cierre automático en los baños	UNI	Evento	1	298.947
	17.16. Griferías cromadas para agua fría de pico móvil y largo, empotrado a la mesada en las kitchenettes	UNI	Evento	1	337.062
	17.17. Válvula de descarga con botón pulsador metálico cromado pressmatic de cierre automático	UNI	Evento	1	590.931
	17.18. Llave de paso p/baño y canilla de patio, similar al existente	UNI	Evento	1	262.812
	17.19. Canillas de Patio cromada similar al existente	UNI	Evento	1	262.812
	17.20. Cañería enterrada patio caño	ml	Evento	1	80.058
	17.21. Columna de Vent. Cloacal PVC	ml	Evento	1	951.720
	17.22. Ramal Pluvial enterrado	ml	Evento	1	51.431
	17.23. Reparación de boqueta de desagüe pluvial en azotea	UNI	Evento	1	834.900
18	**MANTENIMIENTOS VARIOS**	**UNI**	**Evento**	**1**	**18.729.777**
	18.1. Limpieza de los ventanales vidriados con materiales específicos para el efecto y siliconado de perfilería de aluminio	M2	Evento	1	71.775
	18.2. Espejo de 4 mm	M2	Evento	1	452.034
	18.3. Espejo de 6 mm	M2	Evento	1	527.043
	18.4. Cerramiento con malla metálica de orificios de la estructura del techo de la plazoleta	M2	Evento	1	284.097
	18.5. Reposición de tapa junta de dilatación en aluminio	ml	Evento	1	122.100
	18.6. Reparación de los aparatos de ejercicios. (incluye retiro de piezas, reposición de piezas dañadas, desalijo y retiro material demolición y retoque de pintura)	UNI	Evento	1	4.405.500
	18.7. Reparación o reemplazo de cartelería interior 1,50mx0,25m colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo	UNI	Evento	1	814.440
	18.8. Reparación o reemplazo de cartelería módulos auto portantes exterior doble faz, fijado en estructura de hierro, con texto ploteado en vinilo y retoque de pintura	UNI	Evento	1	776.325
	18.9. Reparación de cartelería 30cmx5cm, aplicado a puerta. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo	UNI	Evento	1	108.834

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 1: Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	18.10. Reparación de cartelería 15cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo	UNI	Evento	1	133.584
	18.11. Reparación de señalización vertical con estructura de hierro, placa metálica y ploteado.(incluye retiro de piezas, reposición de piezas dañadas, desalijo y retiro material demolición y retoque de pintura)	UNI	Evento	1	377.520
	18.12. Reparación del Parque Infantil.(incluye retiro de piezas, reposición de piezas dañadas, desalijo y retiro material demolición)	UNI	Evento	1	8.533.800
	18.13. Cambio de argollas metálicas de las hamacas del Parque Infantil, similar al existente	UNI	Evento	1	229.845
	18.14. Completar arena lavada del parque infantil	M3	Evento	1	594.099
	18.15. Arreglo de hundimiento en la fachada. (Incluye demolición de piso y zócalo, excavación, compactación mecánica del fondo, reposición de tierra de relleno, compactación mecánica, reposición de H°A°, piso canto rodado y zócalo de piedras labradas, similar al existente)	GL	Evento	1	1.298.781
				Sub-Total:	**68.095.236**

***Monto mínimo**	**Gs. 132.500.000**
***Monto máximo**	**Gs. 265.000.000**

LOTE N° 2: Juzgado de Paz de Zanja Pyta					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
1	**REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**4.299.438**
	1.1. Cerámico similar al existente en pared	M2	Evento	1	174.636
	1.2. De granito natural y pulido	M2	Evento	1	1.311.882
	1.3. De mesada granito natural, similar al existente	M2	Evento	1	1.315.908
	1.4. De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente	M2	Evento	1	275.484
	1.5. De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente	M2	Evento	1	222.123
	1.6. De ladrillos vistos en la fachada	M2	Evento	1	230.736
	1.7. Reparación de revestimiento con piedras labradas y abuchonadas a junta seca en muros del edificio	M2	Evento	1	768.669
2	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**481.635**
	2.1. Baranda para garaje (estructura metálica), terminación pintura sintética similar al existente	M2	Evento	1	481.635
3	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**3.693.129**
	3.1. Puerta con vidrio templado de 10 mm -perfilería y vidrios similar al existente	M2	Evento	1	1.914.990
	3.2. Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	UNI	Evento	1	1.064.679
	3.3. Regulaje de puerta, cerradura, dobladizas, bujes y trincos	UNI	Evento	1	713.460
4	**REPARACIÓN DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**564.481**
	4.1. De pared exterior con tratamiento texturado y látex acrílico	M2	Evento	1	143.814
	4.2. De pared interior, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA	M2	Evento	1	43.840

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 2: Juzgado de Paz de Zanja Pyta					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	4.3. De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA	M2	Evento	1	89.034
	4.4. Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica	M2	Evento	1	127.776
	4.5. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	M2	Evento	1	38.973
	4.6. Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	M2	Evento	1	38.973
	4.7. Pintura al barniz	M2	Evento	1	44.335
	4.8. Repintado de látex en Muros, color similar al existente	M2	Evento	1	37.736
5	**REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**1.915.914**
	5.1. Cobertura garaje, estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes	M2	Evento	1	374.814
	5.2. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes	M2	Evento	1	565.389
	5.3. Losa de hormigón armado	M2	Evento	1	759.231
	5.4. Cambio de ladrillos vistos	M2	Evento	1	216.480
6	**REPARACIÓN DE MAMPARAS (Incluye desmonte, reposición y retiro)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**1.149.010**
	6.1. Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar al existente vidriada. Incluye el vidrio crudo de 6mm	M2	Evento	1	474.490
	6.2. Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar al existente	M2	Evento	1	404.382
	6.3. Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas	UNI	Evento	1	270.138
7	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA, DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**6.832.066**
	7.1. Columna alimentación caño a Válvula de Descarga -fusión agua corriente	ml	Evento	1	170.709
	7.2. Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	ml	Evento	1	131.736
	7.3. Cañería enterrada patio caño	ml	Evento	1	38.016
	7.4. Llave de paso p/baño y canilla de patio, similar al existente	UNI	Evento	1	225.060
	7.5. Válvula de descarga para inodoro similar al existente	UNI	Evento	1	370.837
	7.6. Canillas de Patio cromada similar al existente	UNI	Evento	1	158.268
	7.7. Cañería de desagüe Pluvial (por desprendimiento, trabajo en altura)	ml	Evento	1	875.160
	7.8. Destranque y limpieza de cañería de desagüe pluvial y canaletas	UNI	Evento	1	1.018.380
	7.9. Inodoro similar al existente	UNI	Evento	1	1.015.872
	7.10. Piletas - kitchenette	UNI	Evento	1	842.121
	7.11. Desagüe cloacal general de 1 baño	ml	Evento	1	703.890
	7.12. Columna de Vent. Cloacal PVC	ml	Evento	1	102.465
	7.13. Columna de desagüe Cloacal PVC Serie "R" 100mm	ml	Evento	1	106.194
	7.14. Ramal enterrado Cloacal PVC Serie "R" 100mm	ml	Evento	1	75.702
	7.15. Cámara de Inspección cloacal	UNI	Evento	1	485.331
	7.16. Columna Bajada Pluvial	ml	Evento	1	127.776
	7.17. Ramal Pluvial enterrado	ml	Evento	1	134.574
	7.18. Válvula de retención (bomba de agua)	UNI	Evento	1	249.975

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 2: Juzgado de Paz de Zanja Pyta					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
8	**MANTENIMIENTOS VARIOS**	**UNI**	**Evento**	**1**	**12.939.300**
	8.1. Reparación de los aparatos de ejercicios. (incluye retiro de piezas, reposición de piezas dañadas, desalijo y retiro material demolición y retoque de pintura)	UNI	Evento	1	4.405.500
	8.2. Reparación del Parque Infantil.(incluye retiro de piezas, reposición de piezas dañadas, desalijo y retiro material demolición y retoque de pintura)	GL	Evento	1	8.533.800
			Sub-Total:		**31.874.973**

***Monto mínimo**	**Gs. 15.000.000**
***Monto máximo**	**Gs. 30.000.000**

LOTE N° 3: Juzgado de Paz de Capitán Bado					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
1	**DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**1.101.392**
	1.1. De piso	M2	Evento	1	32.472
	1.2. De Piso de HºAº	M2	Evento	1	55.374
	1.3. De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	M2	Evento	1	42.075
	1.4. Relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	M2	Evento	1	64.944
	1.5. De material aislante tipo membrana asfáltica.	M2	Evento	1	20.345
	1.6. De mampostería de ladrillos	M2	Evento	1	43.989
	1.7. De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio	M2	Evento	1	45.441
	1.8. De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura	M2	Evento	1	37.818
	1.9. De planchas de granito natural	M2	Evento	1	56.529
	1.10. De planchas de granito reconstituido	M2	Evento	1	56.529
	1.11. De cañerías confinadas	ml	Evento	1	104.313
	1.12. De cañerías colgantes	ml	Evento	1	79.035
	1.13. De artefactos sanitarios y accesorios	UNI	Evento	1	66.000
	1.14. De instalaciones eléctricas	ml	Evento	1	24.222
	1.15. De revestimiento	M2	Evento	1	47.190
	1.16. De revoque de pared	M2	Evento	1	26.169
	1.17. De aberturas	UNI	Evento	1	104.181
	1.18. De techo de estructura de madera	UNI	Evento	1	65.868
	1.19. De techo de tejas	M2	Evento	1	35.640
	1.20. De rejas metálicas	M2	Evento	1	30.492
	1.21. De barandas	ml	Evento	1	28.693
	1.22. De zócalo	ml	Evento	1	34.073
2	**REPARACIÓN DE AISLACIÓN HIDRÓFUGA (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**897.830**
	2.1. Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	M2	Evento	1	95.156
	2.2. Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	142.345
	2.3. Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	120.268
	2.4. Aislaciones de techo de tejas con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado	M2	Evento	1	105.022

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 3: Juzgado de Paz de Capitán Bado					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	2.5. Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	M2	Evento	1	176.781
	2.6. Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	M2	Evento	1	54.516
	2.7. Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido	ml	Evento	1	203.742
3	**REPARACIÓN DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**175.098**
	3.1. De cascotes armada con varillas de 6mm cada 20cm	M2	Evento	1	74.481
	3.2. De cascotes sobre losa rebajada	M2	Evento	1	100.617
4	**REPARACIÓN DE REVOQUES (incluye limpieza y reacondicionado)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**136.406**
	4.1. Revoque de pared interior, filtrado	M2	Evento	1	58.526
	4.2. Revoque hidrófugo de pared exterior	M2	Evento	1	77.880
5	**REPARACIÓN DE PISO (incluye limpieza y reacondicionado)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**422.862**
	5.1. Porcelanato	M2	Evento	1	271.722
	5.2. Canto rodado en baldosa	M2	Evento	1	151.140
6	**REPARACIÓN DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**150.348**
	6.1. Porcelanato	ml	Evento	1	90.354
	6.2. Canto rodado en baldosa	ml	Evento	1	59.994
7	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**907.005**
	7.1. Portón de caños y varillas, incluye herrajes, cerradura y pintura sintética similar al existente	M2	Evento	1	501.270
	7.2. Baranda de estructura metálica con pintura sintética	M2	Evento	1	405.735
8	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**3.723.159**
	8.1. Puerta Acceso principal con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	M2	Evento	1	1.838.760
	8.2. Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	UNI	Evento	1	1.094.709
	8.3. Regulaje de puerta, cerradura, dobladizas, bujes y trincos	UNI	Evento	1	789.690
9	**REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**1.676.532**
	9.1. Techo de material compuesto -cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio-, fijación tornillos auto roscantes	M2	Evento	1	557.073
	9.2. Estructura del techo de madera	M2	Evento	1	387.090
	9.3. Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, con pintura sintética color chapa prepintada	ml	Evento	1	220.110
	9.4. Mampostería de ladrillo	M2	Evento	1	242.022
	9.5. Paredes internas de tabique con placas de yeso acartonado en ambas caras a junta tomada, con estructura de perfiles y montantes, sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica	M2	Evento	1	270.237
10	**REPARACIÓN DE PINTURA (Incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque y tratamiento)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**554.378**
	10.1. Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie	M2	Evento	1	47.167
	10.2. Enduido de paredes	M2	Evento	1	27.786

SD INGENIERIA SA
SERVICIOS DIGITALES
RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 3: Juzgado de Paz de Capitán Bado					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	10.3. Pintura texturada externa	M2	Evento	1	143.814
	10.4. Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica	M2	Evento	1	140.415
	10.5. Tratamiento de paredes de piedras	M2	Evento	1	42.768
	10.6. Pintura al barniz	M2	Evento	1	60.836
	10.7. Pintura de la bajada en esmalte sintético	M2	Evento	1	39.963
	10.8. Pintura de pared externa con látex acrílico	M2	Evento	1	51.629
11	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA, DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL**	**UNI**	**Evento**	**1**	**6.552.078**
	11.1. Bandeja en chapa galvanizada N° 24	ml	Evento	1	350.889
	11.2. Desagüe, bajadas	ml	Evento	1	101.607
	11.3. Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	ml	Evento	1	118.652
	11.4. Limpieza de canaletas, bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	ml	Evento	1	47.002
	11.5. Caños desagüe cloacal	ml	Evento	1	71.148
	11.6. Lavatorio con pedestal similar al existente	UNI	Evento	1	877.305
	11.7. Tapa de registro cloacal	UNI	Evento	1	241.395
	11.8. Tapa de registro pluvial	UNI	Evento	1	241.395
	11.9. Registro de desagüe cloacal	UNI	Evento	1	578.820
	11.10. Inodoro	UNI	Evento	1	1.065.570
	11.11. Cisterna alta	UNI	Evento	1	243.375
	11.12. Cisterna baja	UNI	Evento	1	467.742
	11.13. Griferías Cromadas	UNI	Evento	1	315.678
	11.14. Desengrasador de piletas	UNI	Evento	1	677.259
	11.15. Llave de paso	UNI	Evento	1	272.184
	11.16. Canilla Lavapiés	UNI	Evento	1	274.692
	11.17. Sifones de goma de 50mm para desagües	UNI	Evento	1	88.440
	11.18. Sifón simple	UNI	Evento	1	127.281
	11.19. Sifón cromo	UNI	Evento	1	391.644
12	**MANTENIMIENTOS VARIOS**	**UNI**	**Evento**	**1**	**8.680.188**
	12.1. Arreglo de hundimiento que afecta la parte posterior del edificio	GL	Evento	1	1.283.535
	12.2. Reparación del tanque de agua de 1.000 litros. (incluye base del tanque)	GL	Evento	1	1.202.553
	12.3. Pozo ciego	UNI	Evento	1	6.194.100
			Sub-Total:		**24.977.276**

***Monto mínimo**	**Gs. 30.000.000**
***Monto máximo**	**Gs. 60.000.000**

LOTE N° 4: Juzgado de Paz de Karapa'i					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
1	**DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**882.106**
	1.1. De piso	M2	Evento	1	32.472
	1.2. De Piso de HºAº	M2	Evento	1	55.374
	1.3. De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	M2	Evento	1	42.075

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 4: Juzgado de Paz de Karapa'i					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
	1.4. De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	M2	Evento	1	49.698
	1.5. Relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	M2	Evento	1	64.944
	1.6. De material aislante tipo membrana asfáltica	M2	Evento	1	24.156
	1.7. De mampostería de ladrillos	M2	Evento	1	43.989
	1.8. De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio	M2	Evento	1	37.818
	1.9. De Cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte	M2	Evento	1	37.818
	1.10. De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura	M2	Evento	1	37.818
	1.11. De cañerías confinadas	ml	Evento	1	104.313
	1.12. De artefactos sanitarios y accesorios	UNI	Evento	1	66.000
	1.13. De instalaciones eléctricas	ml	Evento	1	31.845
	1.14. De revoque de pared	M2	Evento	1	26.169
	1.15. De aberturas	UNI	Evento	1	66.066
	1.16. De techo de zinc	M2	Evento	1	36.729
	1.17. De techo de estructura de madera	UNI	Evento	1	65.868
	1.18. De barandas	ml	Evento	1	28.693
	1.19. De zócalo	ml	Evento	1	30.261
2	**REPARACIÓN DE AISLACIONES HIDRÓFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**702.124**
	2.1. Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	M2	Evento	1	95.156
	2.2. Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	112.645
	2.3. Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes	M2	Evento	1	120.268
	2.4. Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	M2	Evento	1	176.781
	2.5. Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	M2	Evento	1	54.516
	2.6. Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido	ml	Evento	1	142.758
3	**REPARACIÓN DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**2.143.317**
	3.1. Techo de tejas de zinc, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm	M2	Evento	1	390.390
	3.2. Estructura del techo de madera	M2	Evento	1	348.975
	3.3. Mampostería de ladrillo (baño)	M2	Evento	1	242.022
	3.4. Paredes externas de tablas de madera	M2	Evento	1	148.830
	3.5. Paredes internas de tabique con placas de yeso acartonado en ambas caras a junta tomada, con estructura de perfiles y montantes, sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica	M2	Evento	1	506.550
	3.6. Paredes internas de tabique con placas de yeso acartonado en una sola cara a junta tomada, con estructura de perfiles y montantes, sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica	M2	Evento	1	506.550

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 4: Juzgado de Paz de Karapa'i					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
4	**REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**202.356**
	4.1. Cerámico similar al existente en pared del baño	M2	Evento	1	202.356
5	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y DESAGÜE PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**20.720.502**
	5.1. Conexión del desagüe	ml	Evento	1	294.360
	5.2. Tapas de registros de hormigón armado	UNI	Evento	1	304.590
	5.3. Cisterna alta	UNI	Evento	1	418.704
	5.4. Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	ml	Evento	1	203.676
	5.5. De cañerías de desagüe cloacal	ml	Evento	1	197.076
	5.6. De cañerías de desagüe pluvial	ml	Evento	1	197.076
	5.7. De cañerías de alimentación de agua corriente	ml	Evento	1	206.745
	5.8. De registro pluvial	UNI	Evento	1	576.180
	5.9. De registro cloacal	UNI	Evento	1	728.640
	5.10. De cámara séptica	UNI	Evento	1	5.897.100
	5.11. De pozo ciego	UNI	Evento	1	7.403.550
	5.12. Inodoro similar al existente	UNI	Evento	1	989.571
	5.13. Lavatorio con pedestal similar al existente	UNI	Evento	1	877.305
	5.14. Grifería cromada similar al existente	UNI	Evento	1	506.253
	5.15. Jabonera liquida similar al existente	UNI	Evento	1	715.440
	5.16. Espejo tipo float	M2	Evento	1	206.976
	5.17. Accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera	UNI	Evento	1	997.260
6	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Incluye retiro, cableado y colocación)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**10.806.708**
	6.1. Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	UNI	Evento	1	568.095
	6.2. Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	GL	Evento	1	100.304
	6.3. Caños corrugados antillama de 3/4"	ml	Evento	1	89.892
	6.4. Cableado de 2 mm	ml	Evento	1	49.467
	6.5. Cableado de 4 mm	ml	Evento	1	64.515
	6.6. Cableado de 6 mm	ml	Evento	1	82.038
	6.7. Cableado de 10 mm	ml	Evento	1	144.276
	6.8. Cableado tipo NYY de 10mm subterráneo	ml	Evento	1	180.345
	6.9. Cable pre ensamblado de acometida	ml	Evento	1	230.175
	6.10. Llaves TM de corte general de 3x50 amp	UNI	Evento	1	792.990
	6.11. Llaves TM de 10 a 32 amp	UNI	Evento	1	126.588
	6.12. Registro eléctrico de 30cm x 30cm	UNI	Evento	1	289.575
	6.13. Tapa de medidor	UNI	Evento	1	531.118
	6.14. Tomas corrientes	UNI	Evento	1	140.976
	6.15. Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -	UNI	Evento	1	4.534.200
	6.16. Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces	GL	Evento	1	183.414
	6.17. Artefactos de iluminación, tipo tubo fluorescente de 40w	UNI	Evento	1	254.990
	6.18. AP -alumbrado público - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	UNI	Evento	1	2.433.750

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

LOTE N° 4: Juzgado de Paz de Karapa'i					
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)
7	**REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**4.332.999**
	7.1. Puerta de vidrio templado de 10 mm -perfilería y vidrios similar al existente-	M2	Evento	1	2.296.140
	7.2. Freno de piso hidráulico de puertas de vidrio templado	UNI	Evento	1	1.094.709
	7.3. Regulaje de puerta, cerradura, dobladizas, bujes y trincos	UNI	Evento	1	942.150
8	**REPARACIÓN DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**128.783**
	8.1. Revoque de pared interior, filtrado	M2	Evento	1	58.526
	8.2. Revoque hidrófugo de pared exterior	M2	Evento	1	70.257
9	**REPARACIÓN DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)**	**UNI**	**Evento**	**1**	**195.354**
	9.1. Pintura acrílica en paredes interiores, previa preparación de superficie	M2	Evento	1	47.167
	9.2. Pintura a oleo en paredes exteriores de tabla de madera, previa preparación de superficie y en las ventanas de metal	M2	Evento	1	54.863
	9.3. Pintura de caño de bajada	M2	Evento	1	93.324
				Sub-Total:	**40.114.249**

***Monto mínimo**	**Gs. 22.500.000**
***Monto máximo**	**Gs. 45.000.000**

N°	Descripción de Lotes	Total
1	LOTE N° 1: Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero	**68.095.236**
2	LOTE N° 2: Juzgado de Paz de Zanja Pyta	**31.874.973**
3	LOTE N° 3: Juzgado de Paz de Capitán Bado	**24.977.276**
4	LOTE N° 4: Juzgado de Paz de Karapa'i	**40.114.249**
	T o t a l :	**165.061.734**

CONTRATO ABIERTO	
Monto Total mínimo	**Gs. 200.000.000**
Monto Total máximo	**Gs. 400.000.000**

5.3. El **CONTRATISTA** someterá a consideración de la Circunscripción Judicial de Amambay las solicitudes de pago por escrito y adjuntará a dichas solicitudes las siguientes documentaciones: Factura de Crédito; Certificado de Cumplimiento Tributario vigente; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social; Formulario FIS; y Acta de conformidad del Servicio.

5.4. Los pagos serán efectuados en guaraníes, sin exceder un plazo de 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente trasferidos por el Ministerio de Hacienda.

5.5. Los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero serán regularizados en el mes de marzo, una vez aprobado el Plan Financiero de la institución.

5.6. De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo,

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 3439/2007, que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El presente Contrato tendrá una vigencia de 12 (doce) meses, computados a partir de la suscripción del presente instrumento.

6.2. La validez de la contratación para el ejercicio fiscal 2020 quedará sujeta a la aprobación de la correspondiente partida presupuestaria (Art. 14, Ley N° 2051/03)

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37, inc. "d", de la Ley 2051/03)

7.1. El **CONTRATISTA** deberá realizar los trabajos en los plazos establecidos en el Plan de Entregas y en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

8.1. La administración del presente contrato estará a cargo de la *Arq. Margareth Maciel*, Jefa de la Sección de Obras Civiles.

CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

9.1. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

9.2. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto máximo del contrato y la validez deberá ser extendida por 14 (catorce) meses, contados desde la suscripción del contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la garantía será causal de rescisión del contrato por causa imputable al **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS

10.1. Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59, inc. c), de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que corresponda.

10.2. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

11.1. Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-8

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 26 /19

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SD INGENIERÍA S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

13.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los once días del mes de diciembre del año 2019.

CONTRATISTA

SD INGENIERIA SA
SERVICIOS DIGITALES
RUC: 80078119-8

CONTRATANTE
Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración