Poder Judicial **Nº 142 /2019**

CONTRATO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, domiciliada en las calles Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente **PROF. DR. EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN**, nombrado al cargo por Acordada N° 1297 de fecha 26 de febrero de 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ENVING S.R.L, R.U.C N° 80013463-0** domiciliada en José Asunción Flores N° 3425 casi Tte. 2° Juan Arce Rojas, de la ciudad de Asunción. República del Paraguay, representada para este acto por el señor **MANUEL AUGUSTO BEDOYA FILIPPI,** con Cédula de Identidad N° 530.305, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – (PISOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11) DE LA TORRE NORTE – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – SBE – SEGUNDO LLAMADO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 09/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – (PISOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11) DE LA TORRE NORTE – CONTRATO ABIERTO –PLURIANUAL – SBE – SEGUNDO LLAMADO"**, adjudicada por Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia C.A.J Nº 362 de fecha 10 de diciembre de 2019 y que serán proveídos por el PROVEEDOR a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) La Garantía de fiel Cumplimiento del Contrato;

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

(h) El Documentos de la Adjudicación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 360.282.**

El presente llamado es **PLURIANUAL**, por lo tanto, la validez de la contratación de los ejercicios fiscales **2020, 2021** estarán sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la operación de acuerdo al Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. Nº 09/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – (PISOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11) DE LA TORRE NORTE – CONTRATO ABIERTO –PLURIANUAL – SBE – SEGUNDO LLAMADO"**, convocado por la CONTRATANTE, según Resolución C.A.J Nº 275 de fecha 18 de octubre de 2019. La adjudicación fue realizada según Resolución C.A.J Nº 362 de fecha 10 de diciembre de 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el PROVEEDOR en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del PROVEEDOR, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato Abierto, se conviene en establecer que el monto mínimo del contrato de **G. 300.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS MILLONES)** y el monto máximo **G. 600.000.000 (GUARANIES SEISCIENTOS MILLONES)** I.V.A. incluido si correspondiese, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Oferta del PROVEEDOR, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**20.454.231**
1.1		PANEL DE CONTROL (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.1.1		Limpieza del tablero eléctrico y verificación de los componentes	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000
1.2		CHILLER (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.2.1		Verificación de presión de gas refrigerante, verificación de si hubiera fuga en un circuito.	Unidad	EVENTO	1			53.400	53.400
1.2.2		Verificación del nivel y viscosidad de aceite de un compresor.	Unidad	EVENTO	1			53.400	53.400
1.2.3		Limpieza y ajuste de la estructura.	Unidad	EVENTO	1			89.500	89.500
1.2.4		Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso del compresor.	Unidad	EVENTO	1			72.400	72.400
1.2.5		Verificación y regulación de presostato (máxima y mínima) del compresor.	Unidad	EVENTO	1			80.550	80.550
1.2.6		Verificación y registro de temperatura de agua entrada y salida del evaporador y condensador	Unidad	EVENTO	1			80.550	80.550
1.2.7		Verificación de la aislación térmica del evaporador.	Unidad	EVENTO	1			80.550	80.550
1.2.8		Limpieza de los tubos condensadores.	Unidad	EVENTO	1			814.500	814.500
1.2.9		Verificación y control de manómetros de presión de gas refrigerante y conexiones de mangueras de gas.	Unidad	EVENTO	1			71.200	71.200
1.2.10		Verificación de componentes eléctricos, llaves termomagneticas, conductores eléctricos, cooler, termostato del cooler, PLC, contactores, relee estrella triangulo, falta de fase, reajuste de borneras eléctricas, limpieza del tablero eléctrico.	Unidad	EVENTO	1			223.750	223.750
1.2.11		Verificación de solenoides de tapas del funcionamiento del compresor: 25, 50, 75, 100 %.	Unidad	EVENTO	1			135.750	135.750
1.2.12		Verificación del estado del calentador de aceite de un compresor y presostato de diferencial de aceite.	Unidad	EVENTO	1			106.800	106.800
1.2.13		Verificación de borneras del compresor y relé protector térmico del compresor.	Unidad	EVENTO	1			106.800	106.800
1.2.14		Verificación de válvula de expansión electrónica, actuador de válvula de un compresor.	Unidad	EVENTO	1			106.800	106.800

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

enving S.R.L.

1.2.15		Verificación de driver de válvula de expansión, batería de 18 V, cargador de batería y de transductor de presión.	Unidad	EVENTO	1			70.800	70.800
1.3		TORRE DE ENFRIAMIENTO (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.3.1		Limpieza de la batea, limpieza de rociadores	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
1.3.2		Control de dispositivos eléctricos, reajuste de borneras eléctricas, verificación de rodamiento de motor ventilador, verificación de aleta de ventilador, verificación de termostato y sensores de control de condensación	Unidad	EVENTO	1			81.900	81.900
1.3.3		Control de funcionamiento de la boya o flotador, verificación de llaves de paso de agua y junta flexible.	Unidad	EVENTO	1			81.900	81.900
1.4		BOMBA DE AGUA (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.4.1		Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión, impulsión y limpieza de filtro hidráulico, verificación de rodamientos, verificación de sello mecánico, verificación de ventilador de motor de bomba.	Unidad	EVENTO	1			44.750	44.750
1.4.2		Verificación de existencia de pérdida de agua en las aislaciones de una, verificación y regulación de flow switch.	Unidad	EVENTO	1			44.750	44.750
1.4.3		Verificación de funcionamiento de válvulas y cañerías.	Unidad	EVENTO	1			44.750	44.750
1.5		UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.5.1		Conforme al detalle correspondiente al item 1.5.1 en las Especificaciones Tecnicas	Unidad	EVENTO	1			89.888	89.888
1.5.2		Limpieza de rejillas de distribución.	Unidad	EVENTO	1			3.455	3.455
1.6		FANCOILS. (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.6.1		Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, verificación del funcionamiento de la llave selectora, limpieza de bandeja colectora de agua de condensación, verificación de llaves de paso, verificación de válvula, actuador, capacitor, bornera de conexión eléctrica.	Unidad	EVENTO	1			42.310	42.310
1.6.2		Limpieza de rejillas de distribución.	Unidad	EVENTO	1			3.278	3.278
1.7		EXTRACTOR (cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.7.1		Limpieza del equipo y de las rejillas de succión de aire.	Unidad	EVENTO	1			155.250	155.250
1.7.2		Verificación y reajuste de correas.	Unidad	EVENTO	1			155.250	155.250
1.8		COLECTOR DE AGUA(cotizar por 1 evento que incluye 1 equipo)							
1.8.1		Desagotar el colector, limpieza general y pintura sintética resistente al agua.	Unidad	EVENTO	1			16.975.000	16.975.000
2	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION**	**Unidad**	**EVENTO**	1				**872.602.138**
2.1		Cambio de Llave interruptor tipo H para control equipos fancoil.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

2.2		Cambio botoneras de Control de Temperatura de fancoil.	Unidad	EVENTO	1			116.500	116.500
2.3		Cambio Controlador de Chiller.	Unidad	EVENTO	1			13.275.000	13.275.000
2.4		Cambio de termostato para UMA o fancoil.	Unidad	EVENTO	1			750.000	750.000
2.5		Cambio actuador electrónico 220 VAC MVA 23.	Unidad	EVENTO	1			621.225	621.225
2.6		Cambio de Capacitor de arranque para fancoil.	Unidad	EVENTO	1			58.750	58.750
2.7		Cambio termostato Carel.	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000
2.8		Cambio Sonda de Contacto para agua NTC.	Unidad	EVENTO	1			315.500	315.500
2.9		Cambio Sonda de Aire NTC.	Unidad	EVENTO	1			320.250	320.250
2.10		Cambio Juego de rulemanes para motor de bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1			1.365.000	1.365.000
2.11		Cambio Juego de rulemanes para motor de bomba secundaria.	Unidad	EVENTO	1			3.132.500	3.132.500
2.12		Cambio Juego de rulemanes para bomba torre.	Unidad	EVENTO	1			1.335.000	1.335.000
2.13		Cambio Sello mecánico de bomba de torre.	Unidad	EVENTO	1			6.195.000	6.195.000
2.14		Cambio Sello mecánico de bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1			3.801.000	3.801.000
2.15		Cambio Sello mecánico de bomba secundaria.	Unidad	EVENTO	1			6.445.000	6.445.000
2.16		Cambio Contactor de UMA.	Unidad	EVENTO	1			855.450	855.450
2.17		Cambio Relé térmico de UMA.	Unidad	EVENTO	1			743.250	743.250
2.18		Cambio de Motor ventilador de FC.	Unidad	EVENTO	1			1.357.500	1.357.500
2.19		Cambio Turbina de FC.	Unidad	EVENTO	1			2.212.500	2.212.500
2.20		Cambio Contactor de bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1			1.074.000	1.074.000
2.21		Cambio contactor de chiller.	Unidad	EVENTO	1			4.075.000	4.075.000
2.22		Cambio de filtro de UMAS.	Unidad	EVENTO	1			575.000	575.000
2.23		Cambio Filtro de FANCOIL.	Unidad	EVENTO	1			405.000	405.000
2.24		Carga de gas refrigerante por kl. Por circuito	Kilogramos	EVENTO	1			245.000	245.000
2.25		Cambio de aceite de compresor por litro.	Litros	EVENTO	1			890.000	890.000
2.26		Bobinado de motor de 20 HP.	Unidad	EVENTO	1			3.202.500	3.202.500
2.27		Bobinado de motor de 25 HP.	Unidad	EVENTO	1			4.325.000	4.325.000
2.28		Bobinado de motor 30 HP.	Unidad	EVENTO	1			4.833.000	4.833.000
2.29		Bobinado de motor de 60 HP.	Unidad	EVENTO	1			7.080.000	7.080.000
2.30		Cambio de relay 24 VDC para placas de mando.1	Unidad	EVENTO	1			162.900	162.900
2.31		Cambio de válvula motorizada de tres vías 11/2.	Unidad	EVENTO	1			1.062.000	1.062.000
2.32		Cambio de válvula motorizada de dos vías 1 ¼.	Unidad	EVENTO	1			1.267.500	1.267.500
2.33		Cambio de válvula electrónica de tres vías.	Unidad	EVENTO	1			760.000	760.000
2.34		Cambio de válvula electrónica de dos vías.	Unidad	EVENTO	1			591.500	591.500
2.35		Bobinado de motor manejadoras.	Unidad	EVENTO	1			1.627.500	1.627.500
2.36		Cambio de capacitor para manejadoras.	Unidad	EVENTO	1			63.000	63.000
2.37		Cambio filtro cartucho pesado para Chiller.	Unidad	EVENTO	1			251.250	251.250

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

2.38		Cambio de boyas para torre de enfriamiento.	Unidad	EVENTO	1			223.750	223.750
2.39		Bobinado de motores extractores de aire de Torres de Enfriamiento.	Unidad	EVENTO	1			5.350.000	5.350.000
2.40		Cambio de rulemanes a extractores de aire de la Torre de Enfriamiento.	Unidad	EVENTO	1			3.025.400	3.025.400
2.41		Cambio de correas para extractores.	Unidad	EVENTO	1			225.000	225.000
2.42		Cambio de válvulas de expansión de Chiller.	Unidad	EVENTO	1			13.100.000	13.100.000
2.43		Pintura de cañería de condensación.	Metros	EVENTO	1			5.549.500	5.549.500
2.44		Cambio de Baterías del Chiller.	Unidad	EVENTO	1			268.750	268.750
2.45		Cambio luz piloto Let para tablero de control.	Unidad	EVENTO	1			22.525	22.525
2.46		Cambio Flow switch.	Unidad	EVENTO	1			850.000	850.000
2.47		Cambio de variador de bomba de agua secundaria.	Unidad	EVENTO	1			19.470.000	19.470.000
2.48		Cambio Transductor de presión.	Unidad	EVENTO	1			845.500	845.500
2.49		Cambio arrancador suave.	Unidad	EVENTO	1			11.182.500	11.182.500
2.50		Cambio Llave termomagnetica 630Amp.	Unidad	EVENTO	1			5.554.000	5.554.000
2.51		Actualización de software de control de chillers.	Unidad	EVENTO	1			4.735.000	4.735.000
2.52		Ajuste de parámetros de enfriadoras a valores de fábrica.	Unidad	EVENTO	1			1.950.775	1.950.775
2.53		Cambio de material de relleno y separador de gotas de torre.	Unidad	EVENTO	1			30.975.000	30.975.000
2.54		Cambio de manómetros para Chiller.	Unidad	EVENTO	1			801.000	801.000
2.55		Cambio de manómetros para bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1			372.150	372.150
2.56		Cambio de manómetros para bomba secundaria.	Unidad	EVENTO	1			372.000	372.000
2.57		Protector de fase con mínimo y máximo.	Unidad	EVENTO	1			1.611.000	1.611.000
2.58		Relé térmico para el compresor del Chillers.	Unidad	EVENTO	1			2.225.000	2.225.000
2.59		Porta fusible trifásico de 3x80 amperios NH.	Unidad	EVENTO	1			396.000	396.000
2.60		Porta fusible trifásico de 3x100 amperios NH.	Unidad	EVENTO	1			396.000	396.000
2.61		Porta fusible trifásico de 3x120 amperios NH.	Unidad	EVENTO	1			396.000	396.000
2.62		Controlador de presión de motobombas secundarías.	Unidad	EVENTO	1			855.000	855.000
2.63		Interruptor termomagnético de 1x16 amperios curva C, 6 kA.	Unidad	EVENTO	1			283.500	283.500
2.64		Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2.	Metros	EVENTO	1			10.343	10.343
2.65		Cable tipo TPR de 3x2 mm2.	Metros	EVENTO	1			13.770	13.770
2.66		Reparación de fuga de gas refrigerante en la cañería del evaporador del chiller.	Metros	EVENTO	1			8.730.000	8.730.000
2.67		Reparación de fuga de gas refrigerante en la cañería del condensador del chiller.	Metros	EVENTO	1			8.730.000	8.730.000
2.68		Cambio del evaporador del chiller.	Unidad	EVENTO	1			111.733.400	111.733.400
2.69		Cambio del condensador del chiller.	Unidad	EVENTO	1			101.826.000	101.826.000
2.70		Reparación de pérdidas de agua, en cañerías de agua de 3", 4", 6"	Metros	EVENTO	1			2.880.000	2.880.000

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

2.71		Reparación de fugas en las cañerías de termofusión ½"; ¾" hasta 2".	Metros	EVENTO	1			2.250.000	2.250.000
2.72		Cambio de caño de drenaje de fancoil.	Metros	EVENTO	1			2.412.000	2.412.000
2.73		Cambio de ducto gusano, flexible, de fancoil.	Metros	EVENTO	1			405.000	405.000
2.74		Llave esférica de ½"	Unidad	EVENTO	1			171.000	171.000
2.75		Llave esférica de ¾"	Unidad	EVENTO	1			193.500	193.500
2.76		Llave esférica de 1"	Unidad	EVENTO	1			221.400	221.400
2.77		Llave esférica de 1 1/4"	Unidad	EVENTO	1			280.800	280.800
2.78		Llave esférica de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1			351.000	351.000
2.79		Llave esférica de 2"	Unidad	EVENTO	1			387.000	387.000
2.80		Reja de alimentación y retorno de aire.	Unidad	EVENTO	1			405.000	405.000
2.81		Solenoide del compresor.	Unidad	EVENTO	1			1.617.500	1.617.500
2.82		Manguera de gas refrigerante del chillers.	Unidad	EVENTO	1			1.077.500	1.077.500
2.83		Llave de paso de media vuelta de 8".	Unidad	EVENTO	1			4.050.000	4.050.000
2.84		Llave de paso de media vuelta de 6"	Unidad	EVENTO	1			3.870.000	3.870.000
2.85		Llave de paso de media vuelta de 4"	Unidad	EVENTO	1			3.510.000	3.510.000
2.86		Cambio de ventilador de torre de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1			31.000.000	31.000.000
2.87		Cambio de torre de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1			318.750.000	318.750.000
2.88		Modificación de cañería hidráulica de las torres de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1			31.500.000	31.500.000
2.89		Tratamiento de cañería de lado condensación de chiller Rhoss.	Unidad	EVENTO	1			9.450.000	9.450.000
2.90		Tarjeta ara interfaz de comunicación RS485 con protocolo CAREL/Modbus	Unidad	EVENTO	1			1.620.000	1.620.000
2.91		Supervisor Central para monitoreo y control de dispositivos HVAC, Luces, ventiladores, con capacidad de gestión mínima de 300 dispositivos.	Unidad	EVENTO	1			30.475.000	30.475.000
2.92		Integración de un dispositivo al sistema de supervisión central.	Unidad	EVENTO	1			297.000	297.000
2.93		Cambio de Extractores (chico de baños y cocinas)	Unidad	EVENTO	1			585.000	585.000
2.94		Rebobinado del motor extractor	Unidad	EVENTO	1			1.575.000	1.575.000
2.95		Cambio de ruleman del motor extractor	Unidad	EVENTO	1			990.000	990.000
2.96		Cambio de correa del motor extractor	Unidad	EVENTO	1			315.000	315.000
2.97		Cambio de polea del motor extractor	Unidad	EVENTO	1			990.000	990.000
2.98		Cambio de Hélices (paleta) del motor extractor	Unidad	EVENTO	1			2.250.000	2.250.000

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Precio Total	**893.056.369**

Total: *[sumatoria de columna de montos mínimos y sumatoria de columna de montos máximos] La Contratante se obliga a la ejecución del monto mínimo establecido en el presente contrato. La ejecución del monto máximo se realizara conforme a las necesidades del servicio. En caso de que la Contratante no haya alcanzado la ejecución del monto mínimo contratado, podrá ampliar el plazo previsto en las bases y condiciones del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conforme a las reglas establecidas en el Art. 9 de la Resolución DNCP Nº 844/18.*

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia **24 (veinticuatro) meses** desde la firma del Contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Plazo y Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
ITEM 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	UNIDAD	Palacio de Justicia de Asunción – Torre Norte El plazo para la ejecución de los mismos es de 15 días hábiles a partir de la recepción de la orden de servicio de mantenimiento emitida por la Dirección de Infraestructura Física y enviada al proveedor por correo electrónico, fax o personalmente. De Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 horas (este horario está establecido teniendo en cuenta el horario del personal de guardia en la Institución) y en caso de necesidad de realizar trabajos en otro horario se informara al Supervisor Técnico y/o Jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico.	Los servicios se prestaran por **24 (veinticuatro)** meses, a partir de la firma del contrato.
ITEM 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	UNIDAD	Palacio de Justicia de Asunción – Torre Norte El plazo es de 15 días hábiles a partir de la recepción de la orden de servicio enviada al proveedor por correo electrónico, fax o personalmente. No cuenta con un horario específico teniendo en cuenta que en algunas ocasiones se requiere cortes de energía por lo que se asignan trabajos los días Sábados y Domingos lo que será previamente comunicado al Supervisor Técnico y/o Jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico.	

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
El "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" será designado por la CONTRATANTE. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si el PROVEEDOR ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula Décima del presente contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

enving S.R.L.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Poder Judicial **Nº 142 /2019**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 26 mes diciembre y año 2019.

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROF. DR. EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN
Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

EL PROVEEDOR: ENVING S.R.L

enving
S.R.L.

MANUEL AUGUSTO BEDOYA FILIPPI