CONTRATO N° 390/2015.

LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, domiciliada en General Díaz y San Roque González de Santa Cruz, de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por Rodolfo Friedmann Alfaro, con Cédula de Identidad N° 1.009.116, en su calidad de Gobernador, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **APRAHAM**, domiciliado en Ruíz Díaz de Melgarejo y Fuerte Olimpo, de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representado para este acto por su propietario, el Señor Esteban DeJesús Torres Espínola, con C.I. N° 815.599, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones::

1. OBJETO.
OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 F.F. 30 O.F. 3, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, por la suma de **Gs. 326.070.950.- (GUARANIES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA).-**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 291055.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA

Esteban Torres
Ing. Civil

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 03/2015, convocado por la Gobernación de Guairá, según resolución N° 923/15. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.722/15.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva a partir de la suscripción del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Item N°*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario**	Precio Total**
7	72131601-9999	**Construcción de Aula en el CRENT Nivel 2**	1	1		
7.1		Preparación de la obra				
		a- Cartel de Obras	Un.	1,00	500.000	500.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	5.000	318.500
		c- Replanteo	M2	63,70	5.000	318.500
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	500.000	7.000.000
7.2		Estructura de H° A° :				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.000.000	1.640.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
7.3		Muros de nivelación :				
		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	200.000	720.000
		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	150.000	1.125.000
		b- De 0,60 cm.	M3	0,60	250.000	150.000
		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	50.000	1.165.000
7.4		Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	6,40	25.000	160.000
7.5		Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	75.000	255.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	150.000	5.175.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	140.000	1.890.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	85.000	2.915.500
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	25.000	300.000
7.6		Pilares :				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	100.000	660.000
7.7		Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	200.000	18.100.000
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
7.8		Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	20.000	1.286.000
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	20.000	206.000
7.9		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	30.000	1.740.000
7.10		Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	60.000	3.480.000
7.11		Zocalo calcareo	ML	34,00	25.000	850.000
7.12		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00	2.000.000	2.000.000
7.13		Aberturas metálicas :				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	250.000	1.710.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA

Esteban Torres
Ing. Civil

7.14		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	220.000	1.100.000
7.15		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	10.000	643.000
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	15.000	178.500
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	10.000	103.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	20.000	136.800
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	15.000	1.669.500
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	15.000	1.357.500
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	15.000	82.500
7.16		Vidrios dobles	M2	6,84	100.000	684.000
7.17		Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
7.18		Artefactos electricos	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
7.19		Limpieza final	M2	60,00	13.000	780.000
		TOTAL				**76.739.300**

Item N°*	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio Unitario****	**Precio Total****
8	**72131601-9999**	**Construcción de Aula en el Col. Nacional Virgilio Barrios**	**1**	**1**		
8.1		Preparación de la obra				
		a- Cartel de Obras	Un.	1,00	500.000	500.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	5.000	318.500
		c- Replanteo	M2	63,70	5.000	318.500
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	500.000	7.000.000
8.2		Estructura de H° A° :				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.000.000	1.640.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
8.3		Muros de nivelación :				
		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	200.000	720.000
		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	150.000	1.125.000
		b- De 0,60 cm.	M3	0,60	250.000	150.000
		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	50.000	1.165.000
8.4		Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	6,40	25.000	160.000
8.5		Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	75.000	255.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	150.000	5.175.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	140.000	1.890.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	85.000	2.915.500
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	25.000	300.000
8.6		Pilares :				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	100.000	660.000
8.7		Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	200.000	18.100.000
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
8.8		Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	20.000	1.286.000
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	20.000	206.000
8.9		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	30.000	1.740.000
8.10		Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	60.000	3.480.000
8.11		Zocalo calcareo	ML	34,00	25.000	850.000
8.12		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00	2.000.000	2.000.000
8.13		Aberturas metálicas :				

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ

Esteban Torres
Ing. Civil

		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	250.000	1.710.000
8.14		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	220.000	1.100.000
8.15		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	10.000	643.000
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	15.000	178.500
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	10.000	103.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	20.000	136.800
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	15.000	1.669.500
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	15.000	1.357.500
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	15.000	82.500
8.16		Vidrios dobles	M2	6,84	100.000	684.000
8.17		Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
8.18		Artefactos electricos	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
8.19		Limpieza final	M2	60,00	13.000	780.000
		TOTAL				**76.739.300**

Item N°*	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida ***	**Cantidad***	**Precio Unitario** ***	**Precio Total****
15	**72131601-9999**	**Construcción de Aula en el Col. Nacional Defensores del Chaco**	**1**	**1**		
15.1		Preparación de la obra				
		a- Cartel de Obras	Un.	1,00	500.000	500.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	5.000	318.500
		c- Replanteo	M2	63,70	5.000	318.500
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	500.000	7.000.000
15.2		Estructura de H° A° :				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.000.000	1.640.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.000.000	4.340.000
15.3		Muros de nivelación :				
		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	200.000	720.000
		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	150.000	1.125.000
		b- De 0,60 cm.	M3	0,60	250.000	150.000
		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	50.000	1.165.000
15.4		Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	6,40	25.000	160.000
15.5		Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	75.000	255.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	150.000	5.175.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	140.000	1.890.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	85.000	2.915.500
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	25.000	300.000
15.6		Pilares :				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	100.000	660.000
15.7		Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	200.000	18.100.000
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
15.8		Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	20.000	1.286.000
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	20.000	206.000
15.9		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	30.000	1.740.000
15.10		Piso de baldosa calcarea	M2	58,00	60.000	3.480.000
15.11		Zocalo calcareo	ML	34,00	25.000	850.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
Villarrica - Paraguay
CULTURA DE TRADICIONES

Esteban Torres
Ing. Civil

15.12		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00	2.000.000	2.000.000
15.13		Aberturas metálicas :				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	250.000	1.710.000
15.14		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	220.000	1.100.000
15.15		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	10.000	643.000
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	15.000	178.500
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	10.000	103.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	20.000	136.800
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	15.000	1.669.500
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	15.000	1.357.500
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	15.000	82.500
15.16		Vidrios dobles	M2	6,84	100.000	684.000
15.17		Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
15.18		Artefactos electricos	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
15.19		Limpieza final	M2	60,00	13.000	780.000
		TOTAL				**76.739.300**

Item N°*	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio Unitario****	**Precio Total****
16	**72131601-9999**	**Construcción de Aula para Pre Escolar en la Esc. Basc. N° 6589 Domingo Savio**	**1**	**1**		
16.1		Preparación de la Obra				
		Cartel de Obra	Un.	1,00	500.000	500.000
		Marcacion y Replanteo	M²	81,39	5.000	406.950
		Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,26	500.000	8.630.000
16.2		Estructura de Hormigon Armado				
		Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	M³	1,40	1.500.000	2.100.000
		Encadenado H°A° (inferior y superior)	M³	3,15	1.500.000	4.725.000
16.3		Muros de Nivelación h=0,50				
		a) De 0,45	M²	6,10	200.000	1.220.000
		b) De 0,30	M²	17,15	150.000	2.572.500
		Relleno y Compactación	M³	32,30	50.000	1.615.000
16.4		Aislación Asfaltica de Muros				
		a) De 0,15- Horizontal	M²	8,43	25.000	210.750
		b) De 0,30- Horizontal	M²	4,20	35.000	147.000
		d) De canteros	M²	5,25	35.000	183.750
16.5		Muros de Elevación				
		a) De 0,30 para Revocar	M²	19,52	130.000	2.537.600
		b) De 0,15 para Revocar	M²	39,40	75.000	2.955.000
		d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	25,62	140.000	3.586.800
		e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	85.000	1.734.000
		f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ML	40,25	25.000	1.006.250
16.6		Pilares				
		d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	90.000	810.000
16.7		Techo:				
		c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	M²	98,55	200.000	19.710.000

Esteban Torres
Ing. Civil

16.8		Revoques				
		a) Interior - exterior a 1 capa	M²	154,00	20.000	3.080.000
		c) De pilares de mampostería	ML	9,00	30.000	270.000
		e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46	30.000	463.800
		f) De nivelación	M²	16,70	20.000	334.000
		Contrapiso de H° de cascote	M²	65,75	30.000	1.972.500
16.9		Piso				
		b) Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	60.000	3.628.200
16.10		Zocalo				
		b) Calcáreo	ML	37,05	25.000	926.250
16.11		Aberturas de madera				
		a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1,00	2.000.000	2.000.000
		b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2,00	1.000.000	2.000.000
16.12		Aberturas Metalicas				
		c) Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		d) Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	UN	4,00	500.000	2.000.000
		e) Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	UN	4,00	300.000	1.200.000
16.13		Alféizar de ventana				
		c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	20.000	50.000
		d) Mocheta de revoque	ML	49,60	20.000	992.000
16.14		Pintura				
		a) De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M²	131,14	10.000	1.311.400
		d) De aberturas de madera c/ barniz	M²	3,36	15.000	50.400
		e) De viga cumbrera y galeria a la cal	M²	15,46	10.000	154.600
		j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	M²	98,55	15.000	1.478.250
		k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	M²	48,89	15.000	733.350
		L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,36	15.000	785.400
16.15		m) De aberturas metálicas				
		a- Balancines	M²	16,80	20.000	336.000
		b- Puerta metálica de acceso	M²	5,06	20.000	101.200
16.16		Revestimientos				
		a) azulejo	M²	19,50	75.000	1.462.500
16.17		Vidrios en aberturas	M²	16,77	100.000	1.677.000
16.18		Pastillones de patio en rampa	M²	5,28	100.000	528.000
16.19		Instalacion electrica con artefactos en aula, baños	Gl.	1,00	3.500.000	3.500.000
16.20		Instalacion de agua corriente y desague cloacal	Gl.	1,00	3.500.000	3.500.000
16.21		Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo.	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000
16.22		Baño con dos (2) inodoros, jabonera-portarrollo-toallero-perchero	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000
16.23		Registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.24		Limpieza final	M²	66,76	10.000	667.600
		TOTAL				**95.853.050**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Esteban Torres
Ing. Civil

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

N°	Institución	Distrito
7	CRENT Nivel 2	Villarrica, Ybaroty
8	Col. Nacional Virgilio Barrios	Villarrica, Caroveni Nuevo
15	Col. Nacional Defensores del Chaco	Félix Pérez Cardozo
16	Esc. Basc. N° 6589 Domingo Savio	Félix Pérez Cardozo

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra será de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción por parte de la Contratista de la orden de inicio de la obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, por el 100% del monto anticipado y en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en Mesa de Entrada, en Gral. Díaz y San Roque González, de 07:00 hs a.m. a 12:00 p.m.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Garantía de anticipo, por el 100% del monto anticipado y en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03.

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será del 10% del monto total contratado, conforme a la Ley 2051/03. El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Esteban Torres
Ing. Civil

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica República del Paraguay a los veinte y tres días del mes de julio del año dos mil quince.-

ING. ESTEBAN TORRES ESPINOLA
CONTRATISTA

Esteban Torres
Ing. Civil

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

DON RODOLFO FRIEDMANN ALFARO
GOBERNADOR DE GUAIRA