CONTRATO DE OBRAS Nº 13/2.017.-

CONCURSO DE OFERTA Nº 03/2.017.-

Entre **MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY**, domiciliada en Av. Principal de Pto. Paranambú, centro urbano de Ñacunday, República del Paraguay, representada para este acto **Intendente Municipal Everaldo Carlos Devitte, con Cédula de Identidad N°** 6.151.224.-, y Secretario General **Julio Esteban González con Cédula de Identidad N°** 3.882.877.-, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y, por la otra, la firma **Inge big Service Desarrollo Integral**, domiciliada en **Hernandarias**, República del Paraguay, representada para este acto por **Milton Efraín López Mendoza**, con Cédula de Identidad N° 4.356.255.-,***Domiciliada en la Calle Cupay c/ Guaviju*** denominado en adelante el **CONTRATISTA**; denominados en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones que más abajo se establecen.----------

PRIMERO: OBJETO.

Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-

SEGUNDO. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c) Las instrucciones al oferente (IAO) y las condiciones generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

d) Los datos cargados en el SICP.

e) La oferta del Proveedor;

Inge Big Service
R.U.C. 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

f) La Resolución de Adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

g) Agregar aquí cualquier otro(s) documentos(s);

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

TERCERO: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **337.832.-** a ser financiados con Recursos de Fonacide.

CUARTO: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Ofertas N° 03/2.017 Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-** convocado por Municipalidad de Ñacunday. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 514/2017 y Resolución J.M. N° 22/2017

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta 120 (ciento veinte) días con el otorgamiento de la resección definitiva de las obras.

5.2. (Incluir una Clausula si el Plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. En estos casos deberá aclararse que la validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente) Articulo 14 de la Ley N° 2051/03

Inge BIG Service
R.U.C. 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

SEXTO: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37, c de la Ley Nº 2051/03).

1. Los precios de los Bienes ofertados son los ofertados en la carta de oferta de la fecha 11 de Diciembre de 2.017, conforme al detalle del ítem del presente contrato.-

Conforme a disponibilidad y considerando del presente Contrato se prevé una Contratación por Concurso de Oferta Nº **03/2.017 Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-**
Descripción de los Servicios.----------

Planilla de Precios

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72102802-001**	**Reparación Total de un Pabellón de Tres Aulas**		**1**		**157.020.100**
1.1		Trabajos preliminares y Preparación de la obra				
1.1.1		a- Retiro de escombros, Obrador, Vallado de Obras y Cartel de Obras	Metros cuadrados	179,31	40.000	7.172.400
1.2		Reparaciones y cambios				
1.2.1		a- Remoción de techo existente, con recuperación de material. Los materiales recuperados estarán a disposición de la municipalidad	Metros cuadrados	212,18	40.000	8.487.200
1.2.2		e- Encadenados de H°A° - Superior. Para asiento de tirantes	Metros cúbicos	1,63	1.800.000	2.934.000
1.3		Mampostería				
1.3.1		b.- Macizada y asiento de tirantes. Incluye recogidas y 2 hiladas de asiento de tirantes	Metro lineal	93,42	40.000	3.736.800
1.3.2		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8, ambas caras, por hilada	Metro lineal	38,7	30.000	1.161.000

Inge BIG Service
R.U.C: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

		(2 hiladas)				
1.4		Revoques				
1.4.1		b.- De encadenado de H°A°, envarillados, recogidas y macizada. Incluye ambas caras.	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000
1.4.2		b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio total de tejas y de tirantes y tejuelones que se en encuentren deteriorados. Cambio de listón de boca que estén deteriorados. Colocación de listones de 1"x3" en la galería y en las aulas	Metros cuadrados	212,18	180.000	38.192.400
1.4.3		d- Cambio de piso cerámico en aulas, previa remoción y preparación de base	Metros cuadrados	117,45	120.000	14.094.000
1.4.4		d- Cambio de piso cerámico, previa remoción y preparación de base. Piso antideslizante en galería	Metros cuadrados	51,85	120.000	6.222.000
1.4.5		e- Guarda Obra de Piso Baldosón, a= 1,00 m. Iincluye cordón de borde, contrapiso piso baldosón	Metros cuadrados	50,3	150.000	7.545.000
1.4.6		f- Zócalo cerámico, previa remoción del existente	Metro lineal	89,55	50.000	4.477.500
1.4.7		g- De aberturas metálicas: Reparación de accesorios y manijas, cambio de vidrios y pintura al sintético	Metros cuadrados	16,2	150.000	2.430.000
1.4.8		h- De aberturas de madera: Cambio de Puertas y pintura de madera al barniz	Metros cuadrados	5,81	800.000	4.648.000
1.4.9		i- De Revoques: Reparación y/o envarillado de fisuras	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000
1.5		Pinturas				
1.5.1		a- De paredes al látex, según estándares del MEC, previa	Metros cuadrados	364,73	40.000	14.589.200

Inge BIG Service
R.U.C: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

		autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo, rasqueteado y enduido				
1.5.2		b- De techo al barniz	Metros cuadrados	212,18	20.000	4.243.600
1.5.3		c- De pilares y viga galería al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo, y enduido	Metros cuadrados	64,45	40.000	2.578.000
1.5.4		e- De canaleta y caño de bajada al sintético	Metro lineal	64	15.000	960.000
1.5.5		f- De viga cumbrera metálica al sintético	Metro lineal	21	15.000	315.000
1.6		Desagüe pluvial				
1.6.1		a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	Metro lineal	57,7	120.000	6.924.000
1.6.2		b- Registros con rejilla 30 x 30	Unidad	4	180.000	720.000
1.7		Reforma eléctrica				
1.7.1		Tablero TS de 10 AG. Incluye acometida	Unidad	9	110.000	990.000
1.7.2		Tableros de comando TC	Unidad	9	90.000	810.000
1.7.3		Tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	9	90.000	810.000
1.7.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	22	90.000	1.980.000
1.7.5		Alimentación de los circuitos de tomas y toma corriente	Unidad	9	110.000	990.000
1.7.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	180.000	1.080.000
1.7.7		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	Unidad	12	240.000	2.880.000
1.7.8		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización	Unidad	10	120.000	1.200.000
1.7.9		Ventilador de techo de 56 ", colocar previa autorización de	Unidad	6	450.000	2.700.000

Inge BIG Service
R.U.C.: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

		la fiscalización				
1.8		Pizarrón				
1.8.1		Reforma del pizarrón, según detalles del MEC	Unidad	3	1.150.000	3.450.000
1.9		Limpieza final, retiro de desechos	Metros cuadrados	1	1.750.000	1.750.000
2	**72131601-011**	**Construcción de Sanitario Diferenciado. Tipo 4,40 x 6,15 con Techo de Tejas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97.756.800**
2.1		Preparación de Obra				
2.1.1		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras. Demolición de Sanitario Existente	Metros cuadrados	27,1	90.000	2.439.000
2.1.2		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.000	108.400
2.1.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.000	108.400
2.1.4		Excavación y carga de Cimiento de P B C	Metros cúbicos	10	450.000	4.500.000
2.2		Estructuras de H°A°				
2.2.1		d- Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,4	1.800.000	4.320.000
2.3		Muros de nivelación				
2.3.1		b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	Metros cuadrados	12,2	140.000	1.708.000
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	40.000	340.000
2.4		Aislación asfáltica				
2.4.1		a- de paredes	Metros cuadrados	5,3	30.000	159.000
2.5		Muros de elevación				
2.5.1		b- de o,15 m. para revocar	Metros cuadrados	55	90.000	4.950.000

Inge BIG Service
R.U.C: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

2.5.2		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	110.000	5.280.000
2.5.3		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	Metro lineal	20	30.000	600.000
2.6		Techo				
2.6.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Con tirantes de H°A°	Metros cuadrados	43	270.000	11.610.000
2.7		Revoque				
2.7.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	30.000	4.860.000
2.7.2		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	22	35.000	770.000
2.8		Piso cerámico				
2.8.1		a- Piso cerámico	Metros cuadrados	22	110.000	2.420.000
2.8.2		b- Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6	50.000	130.000
2.8.3		c- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	Metro lineal	14	90.000	1.260.000
2.9		Aberturas de madera				
2.9.1		a- Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	900.000	4.536.000
2.9.2		b- Puerta para boxes enchapados con formica	Unidad	5	600.000	3.000.000
2.10		Aberturas metálicas				
2.10.1		a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	Metros cuadrados	3,36	440.000	1.478.400
2.11		Alfeizar de ventanas				
2.11.1		c- de revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	7	30.000	210.000
2.12		Pinturas				
2.12.1		a- de paredes al látex, con enduido	Metros cuadrados	66	40.000	2.640.000

Inge BIG Service
R.U.C: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

2.12.2		f- de abertura metálicas con pintura sintética..Incluye ambas caras	Unidad	3,36	30.000	100.800
2.12.3		g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	48	20.000	960.000
2.12.4		h- de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	20.000	860.000
2.12.5		i- de abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	15,1	20.000	302.000
2.12.6		Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	3,36	130.000	436.800
2.13		Instalación Eléctrica				
2.13.1		a- Tablero Seccional, incluye acometida	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
2.13.2		b- Bocas de luces y tomas	Unidad	16	110.000	1.760.000
2.13.3		c- 1 Ducha Eléctrica	Unidad	1	150.000	150.000
2.13.4		e- Equipo fluorescente 1x40 W	Unidad	11	120.000	1.320.000
2.14		Instalación Sanitaria				
2.14.1		a- Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio colectivo	Unidad	15	275.000	4.125.000
2.14.2		b- Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros	Unidad	18	180.000	3.240.000
2.14.3		c- Artefactos Sanitarios (completos):6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plástico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, jaboneras de 15 x 15 cm, toalleros y portarrollos.	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
2.14.4		d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (2,50 x 3,00). Según detalle	Unidad Medida Global	1	8.250.000	8.250.000

Inge BIG Service
R.U.C. 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

2.15		Revestimientos				
2.15.1		a- Revestido de Azulejos, h= 1,20 m.	Metros cuadrados	97,5	110.000	10.725.000
2.15.2		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
3	**72102802-001**	**REPARACION DE TECHO DE UN AULA, REPARACION DE UNA SALA DEL PRESCOLAR**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97.116.700**
3.1		Trabajos preliminares y Preparación de la obra :				
3.1.1		a- Limpieza y preparación, Obrador, Vallado de Obras y Cartel de Obras	Metros cuadrados	81,4	40.000	3.256.000
3.2		Reparaciones y cambios				
3.2.1		a- Remoción de techo existente, con recuperación de material	Metros cuadrados	98,55	40.000	3.942.000
3.3		Mampostería				
3.3.1		b.- Macizada y asiento de tirantes. Incluye recogidas y 2 hiladas de asiento de tirantes	Metro lineal	39,5	40.000	1.580.000
3.3.2		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8, ambas caras, por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	30.000	1.207.500
3.4		Reparación de Revoques				
3.4.1		b.- De envarillados, recogidas y macizada. Incluye ambas caras.	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
3.4.2		b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio total de tejas y de tirantes y tejuelones que se en encuentren deteriorados. Cambio de listón de boca que estén deteriorados. Colocación de listones de 1"x3" en la galería y en las aulas	Metros cuadrados	98,55	180.000	17.739.000

Inge BIG Service
R.U.C: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

3.4.3		d- Cambio de piso cerámico, previa remoción y preparación de base. Piso cerámico alto tráfico en aula y Piso cerámico antideslizante en galería	Metros cuadrados	60,47	120.000	7.256.400
3.4.4		e- Guarda Obra de Piso Baldosón, a= 1,00 m. Incluye cordón de borde, contrapiso piso baldosón	Metros cuadrados	29,5	150.000	4.425.000
3.4.5		Zócalo cerámico	Metro lineal	37,05	40.000	1.482.000
3.5		Reparación y/o cambio de Aberturas de madera				
3.5.1		1- Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	Unidad	1	600.000	600.000
3.5.2		2- 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	500.000	500.000
3.5.3		3- 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	Unidad	1	575.000	575.000
3.6		Reparación de Aberturas metálicas				
3.6.1		1- Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	Unidad	1	500.000	500.000
3.6.2		2- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	Unidad	4	400.000	1.600.000
3.6.3		3- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	Unidad	4	250.000	1.000.000
3.7		Pinturas				
3.7.1		a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según especificaciones. Previo lijado y rasqueteado y enduido	Metros cuadrados	131,14	40.000	5.245.600
3.7.2		d) De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	20.000	67.200
3.7.3		e) De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	15,46	40.000	618.400
3.7.4		j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	98,5	20.000	1.970.000
3.7.5		k) De mampostería visto común al.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	20.000	977.800

Inge BIG Service
R.U.C. 4356255-0
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

3.7.6		L) De revoque comunlatex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	40.000	2.094.400
3.8		De aberturas metálicas				
3.8.1		a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	30.000	504.000
3.8.2		b- Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	30.000	151.800
3.9		Revestimientos				
3.9.1		a) Reparación de azulejo	Metros cuadrados	19,5	50.000	975.000
3.9.2		Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	16,77	120.000	2.012.400
3.9.3		Reparación de Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	90.000	475.200
3.10		Desagüe Pluvial				
3.10.1		a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	Metro lineal	32,1	120.000	3.852.000
3.10.2		b- Registro 30x30 con rejilla	Unidad	4	180.000	720.000
3.11		Instalación Eléctrica				
3.11.1		a- Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
3.11.2		b- Bocas de luces y tomas	Unidad	35	90.000	3.150.000
3.11.3		c- toma corriente	Unidad	3	50.000	150.000
3.11.4		d- Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	240.000	960.000
3.11.5		e- Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	Unidad	4	120.000	480.000
3.11.6		f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	2	550.000	1.100.000
3.12		**Instalación Sanitaria**				

Inge BIG Service
R.U.C. 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

3.12.1		Reparación de Desagüe cloacal d, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
3.12.2		Provisión y Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollos-toallero-perchero)	Unidad Medida Global	1	2.500.000	1.750.000
3.13		Mobiliarios				
3.13.1		Pizarrón de Madera Móvil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	500.000	500.000
3.13.2		Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	Unidad	1	500.000	500.000
3.13.3		Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	Unidad	1	250.000	250.000
3.13.4		Colocación de planchuelas de hierro en techo	Unidad	34	15.000	510.000
3.14		**REPARACION DE TECHO 1 AULA**				
3.14.1		b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio total de tejas y de tirantes y tejuelones que se en encuentren deteriorados. Cambio de listón de boca que estén deteriorados. Colocación de listones de 1"x3" en la galería y en las aulas	Metros cuadrados	90,5	180.000	16.290.000
3.14.2		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
		Total General				**351.893.600**

Son Guaraníes 351.893.600.-(Guaraníes Trescientos cincuenta y un millón ochocientos noventa y tres mil seiscientos).----------

El monto contratado podrá ser ampliado conforme al art. 63° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

Inge E.G Service
R.U.C.4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

SÉPTIMO: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37, d de la Ley Nº 2051)

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 (Noventa) días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Director de Obras y del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Ñacunday, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra. El plazo de recepción provisoria será de 5 (cinco) días al término de la obra y la recepción definitiva 10 (diez) días después de la recepción provisoria.----------

OCTAVO: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inciso "e" de la Ley 2.051).

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NOVENO: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inciso "g", Ley Nº 2051).

No se otorgará ningún anticipo.

El documento para la garantía del fiel cumplimiento del contrato podrán ser (Art. 39, incisos b y c de la Ley Nº 2051/03) **a- Garantía Bancaria emitida** por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica y/o **b- Póliza de seguros emitida** por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia y deberá tener un plazo de **120 (Ciento veinte) días**, la póliza deberá ajustarse a las condiciones estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica. La Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a diez días desde la suscripción del presente contrato la Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato, equivalente al 5% del monto total del contrato.

DÉCIMO: MULTAS

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

DECIMO PRIMERO: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inciso "j"Ley Nº 2051)

El presente contrato motivo de ésta Licitación es para ejecutar el **C.O.. Nº 03/2.017"Reparaciones Varias en Aulas y Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.487 "SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" Plurianual 2.017 – 2.018.- ID Nº 337.832.-** Las mismas serán ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Inge BIGservice
R.U.C: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

DÉCIMO SEGUNDO: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k Ley Nº 2051).

Las causales y procedimientos para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

DECIMO TERCERO: ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instauradas en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

DECIMO CUARTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art.37 inc. I, Ley Nº2051/03).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá con las reglas establecidas en la ley Nº 2051/01 y en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

"Para el caso que las partes no resuelvan las controversias mediante negociación o avenimiento, estas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la ley N°2051/03 de contrataciones públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho. Siendo el laudo definitivo vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas considerándolos partes integrante del presente contrato."

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrales, las Partes establecen la diferencia de los tribunales de la ciudad de Asunción República de Paraguay.

Inge BIG Service
R.U.C: 4356255-8,
Milton López,

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

En prueba de Conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ñacunday, República del Paraguay, a los 14 días del mes de Diciembre del año 2.017. ----------

Milton Efraín López Mendoza
C.I. Nº 4.356.255.-

Inge BIG Service
R.U.C: 4356255-8
Milton López

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY INTENDENCIA

Everaldo Carlos Devitte
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY SECRETARÍA

Julio Esteban González
Secretario General