CONTRATO N° 404 /2014.

LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, domiciliada en General Díaz y San Roque González de Santa Cruz, de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por Rodolfo Friedmann Alfaro, con Cédula de Identidad N° 1.009.116, en su calidad de Gobernador, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN,** domiciliado en José Berges y Venancio Garay, de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representado para este acto por su propietario, el Señor Agustín Duarte Duarte, con C.I. N° 847.582, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones::

1. OBJETO.
OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑOS EN ESCUELAS - FONACIDE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 F.F. 30 O.F. 3, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, por la suma de **Gs. 302.300.000 (Guaraníes Trescientos dos millones trescientos mil).-**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 282699.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 11/2014, convocado por la Gobernación de Guairá, según resolución N° 1512/14. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1721/14.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva a partir de la suscripción del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE N° 1 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL DISTRITO DE ITURBE
Construcción de Aula Teórica Pedagógica Esc. Bás. N° 2288 San Miguel

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	**Construcción de Aula Teórica Pedagógica Esc. Bás. N° 2288 San Miguel**	Unidad	1		
1.1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	9.790	623.623
		c- Replanteo	M2	63,7	3.960	252.252
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	347.100	4.859.400
1.3		Estructura de H° A° :				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.714.900	1.406.218
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.714.900	3.721.333
1.4		Muros de nivelación :				
		a- De 0,45 cm.	M2	3,6	170.690	614.484
		b- De 0,30 cm.	M2	7,5	129.560	971.700
		b- De 0,60 cm.	M2	0,6	376.280	225.768
1.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	31.650	737.445
1.6		Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	6,4	19.100	122.240
1.7		Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	68.180	231.812
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	129.560	4.469.820
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	132.410	1.787.535
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	74.480	2.554.664
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	16.288	195.456
1.8		Pilares :				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	152.740	1.008.084
1.9		Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	233.000	21.086.500
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	1.560.000	1.560.000
1.10		Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	21.810	1.402.383
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	25.240	259.972
1.11		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	27.640	1.603.120
1.12		Piso de baldosa calcarea	M2	58	62.700	3.636.600

Construcciones "SAN AGUSTIN"

GOBERNACIÓN DE GUAIRA - VILLARRICA - PARAGUAY

1.13		Zocalo calcareo	ML	34	18.840	640.560
1.14		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1	1.279.100	1.279.100
1.15		Aberturas metálicas :				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	257.100	1.758.564
1.16		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	16.010	80.050
1.17		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	64,3	8.400	540.120
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	15.210	180.999
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	10.800	11.240
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	24.200	165.528
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	15.210	1.692.873
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	24.200	2.190.100
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	24.200	133.100
1.18		Vidrios dobles	M2	6,84	109.100	746.244
1.19		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	59.000	1.357.000
1.20		Instalación eléctrica	GL.	1	4.185.100	4.185.100
1.21		Artefactos electricos	GL.	1	4.881.913	4.881.913
1.22		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1	2.906.100	2.906.100
1.23		Limpieza final	M2	60	5.350	321.000
		TOTAL GENERAL				**76.500.000**

El precio total es de guaraníes 76.500.000 (Guaraníes Setenta y seis millones quinientos mil)

Oferta Total Lote N° 1, Guaraníes 76.500.000 (Guaraníes Setenta y seis millones quinientos mil)

LOTE N° 2 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

Construcción de Aula Teórica Pedagógica Esc. Bás. N° 2304 Santo Domingo

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
	72131601-9999	**Construcción de Aula Teórica Pedagógica Esc. Bás. N° 2304 Santo Domingo**	Unidad	1		
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	9.790	623.623
		c- Replanteo	M2	63,7	3.960	252.252
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	347.100	4.859.400
1.3		Estructura de H° A° :				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.714.900	1.406.218
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.714.900	3.721.333
1.4		Muros de nivelación :				
		a- De 0,45 cm.	M2	3,6	170.690	614.484
		b- De 0,30 cm.	M2	7,5	129.560	971.700
		b- De 0,60 cm.	M3	0,6	376.280	225.768
1.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	31.650	737.445
1.6		Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	6,4	19.100	122.240
1.7		Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	68.180	231.812
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	129.560	4.469.820
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	132.410	1.787.535

Construcciones "SAN AGUSTIN"

		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	74.480	2.554.664
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	16.288	195.456
1.8		Pilares :				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	152.740	1.008.084
1.9		Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	233.000	21.086.500
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	1.560.000	1.560.000
1.10		Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	21.810	1.402.383
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	25.240	259.972
1.11		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	27.640	1.603.120
1.12		Piso de baldosa calcarea	M2	58	62.700	3.636.600
1.13		Zocalo calcareo	ML	34	18.840	640.560
1.14		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1	1.279.100	1.279.100
1.15		Aberturas metálicas :				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	257.100	1.758.564
1.16		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	16.010	80.050
1.17		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	64,3	8.400	540.120
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	15.210	180.999
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	10.800	11.240
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	24.200	165.528
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	15.210	1.692.873
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	24.200	2.190.100
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	24.200	133.100
1.18		Vidrios dobles	M2	6,84	109.100	746.244
1.19		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	59.000	1.357.000
1.20		Instalación eléctrica	GL.	1	4.185.100	4.185.100
1.21		Artefactos electricos	GL	1	4.881.913	4.881.913
1.22		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1	2.906.100	2.906.100
1.23		Limpieza final	M2	60	5.350	321.000
		TOTAL GENERAL				**76.500.000**

El precio total es de guaraníes 76.500.000 (Guaraníes Setenta y seis millones quinientos mil)

Oferta Total Lote N° 2, Guaraníes 76.500.000 (Guaraníes Setenta y seis millones quinientos mil)

Construcciones "SAN AGUSTIN"

GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ - VILLARRICA - PARAGUAY

LOTE N° 5 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL DISTRITO DE NATALICIO TALAVERA

Construcción de Aula Teórica Pedagógica en Planta Alta Instituto de Formación Docente

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
1	72131601-9999	**Construcción de Aula Teórica Pedagógica en Planta Alta Instituto de Formación Docente**	Unidad	1		
1.1		Preparación de la obra				
		a- Cartel de Obras	Un.	1,00	623.623	623.623
		c- Replanteo	M2	63,70	3.960	252.252

1.2		Estructura de H° A° :				
		a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.714.900	1.406.218
		b- Encadenado superior de H° A°	M3	2,17	1.714.900	3.721.333
1.3		Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	6,40	19.100	122.240
1.4		Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	68.180	231.812
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	129.560	4.469.820
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	132.410	1.787.535
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	74.480	2.554.664
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	16.288	195.456
1.5		Pilares :				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60	152.740	1.008.084
1.6		Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	233.000	21.086.500
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	1.560.000	1.560.000
1.7		Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	21.810	1.402.383
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	25.240	259.972
1.8		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	27.640	1.603.120
1.9		Carpeta de cemento	m2	58,00	17.380	1.008.040
1.10		Piso de baldosa ceramica	M2	58,00	62.700	3.636.600
1.11		Zocalo ceramica	ML	34,00	18.840	640.560
1.12		Aberturas de madera :				
		a- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00	1.279.100	1.279.100
		b- baranda metalica	UN.	1,00	3.057.713	3.057.713
1.13		Aberturas metálicas :				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	257.100	1.758.564
1.14		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	16.010	80.050
1.15		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	8.400	540.120
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	15.210	180.999
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	10.800	111.240
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	24.200	165.528
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	15.210	1.692.873
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	24.200	2.190.100
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	24.200	133.100
1.16		Vidrios dobles	M2	6,84	109.100	746.244
1.17		Instalación eléctrica	GL.	1,00	5.185.100	5.185.100
1.18		Artefactos electricos	GL.	1,00	4.881.913	4.881.913
1.19		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1,00	2.906.100	2.906.100
1.20		Limpieza final	M2	60,00	5.350	321.000
		TOTAL GENERAL				**72.800.000**

El precio total es de guaraníes 72.800.000 (Guaraníes setenta y dos millones ochocientos mil)

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Construcción de Aula Teórica Pedagógica Esc. Bás. N° 6783 Divino Maestro

1	2	3	4	5	6	7
Íte	Código	Descripción*	Unidad	Cantidad	Precio	Precio Total**

m	de Catálogo		de Medida		unitario (IVA incluido)	(IVA incluido)
2	72131601-9999	**Construcción de Aula Teórica Pedagógica Esc. Bás. N° 6783 Divino Maestro**	**Unidad**	**1**		
2.1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	9.790	623.623
		c- Replanteo	M2	63,7	3.960	252.252
2.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	347.100	4.859.400
2.3		Estructura de H° A° :				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.714.900	1.406.218
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.714.900	3.721.333
2.4		Muros de nivelación :				
		a- De 0,45 cm.	M2	3,6	170.690	614.484
		b- De 0,30 cm.	M2	7,5	129.560	971.700
		b- De 0,60 cm.	M3	0,6	376.280	225.768
2.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	31.650	737.445
2.6		Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	6,4	19.100	122.240
2.7		Muros de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	68.180	231.812
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	129.560	4.469.820
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	132.410	1.787.535
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	74.480	2.554.664
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	16.288	195.456
2.8		Pilares :				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	152.740	1.008.084
2.9		Techo :				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	233.000	21.086.500
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	1.560.000	1.560.000
2.10		Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	21.810	1.402.383
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	25.240	259.972
		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	27.640	1.603.120
2.12		Piso de baldosa calcarea	M2	58	62.700	3.636.600
2.13		Zocalo calcareo	ML	34	18.840	640.560
2.14		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1	1.279.100	1.279.100
2.15		Aberturas metálicas :				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	257.100	1.758.564
2.16		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	16.010	80.050
2.17		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	64,3	8.400	540.120
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	15.210	180.999
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	10.800	11.240
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	24.200	165.528

Construcciones "SAN AGUSTIN"

		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	15.210	1.692.873
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	24.200	2.190.100
		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	24.200	133.100
2.18		Vidrios dobles	M2	6,84	109.100	746.244
2.19		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	59.000	1.357.000
2.20		Instalación eléctrica	GL.	1	4.185.100	4.185.100
2.21		Artefactos electricos	GL.	1	4.881.913	4.881.913
2.22		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1	2.906.100	2.906.100
2.23		Limpieza final	M2	60	5.350	321.000
TOTAL GENERAL						

El precio total es de guaraníes 76.500.000 (Guaraníes Setenta y seis millones quinientos mil)

Oferta Total Lote N° 5, Guaraníes 149.300.000 (Guaraníes Ciento cuarenta y nueve millones trescientos mil)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

LUGAR	Distrito	OBRA
LOTE N° 1 **Esc. Bás. N° 2288 San Miguel**	Iturbe	**Construcción de Aula Teórica Pedagógica**
LOTE N° 2 **Esc. Bás. N° 2304 Santo Domingo**	Independencia	**Construcción de Aula Teórica Pedagógica**
LOTE N° 5 **Instituto de Formación Docente** **Esc. Bás. N° 6783 Divino Maestro**	Natalicio Talavera	**Construcción de Aula Teórica Pedagógica** **Construcción de Aula Teórica Pedagógica en Planta Alta**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Construcción de Aula de 5.80 x 6.80 mts. Techo de Teja	MES 1				MES 2			
RUBRO	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Preparación de la obra								
b- Limpieza y preparación del terreno								
c- Replanteo								
Excavación y carga de cimiento con PBC.								
Estructura de H° A° :								
b2- Vigas y dado de H° A°								
d- Encadenados de H° A°								
Muros de nivelación :								
a- De 0,45 cm.								
b- De 0,30 cm.								
c- De 0,60 cm.								

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Relleno y apisonado de interiores								
Aislación asfaltica :								
a- De paredes								
Muros de elevación :								
a- De 0,30 para revocar								
b- De 0,15 para revocar								
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes								
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes								
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes								
f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)								
Pilares :								
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor								
Techo :								
c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina								
d- Viga de madera y planchuela en galeria								
Revoques :								
a- De paredes interior y exterior a una capa								
e- De viga cumbrera de H° A°								
Contrapiso de H° de cascotes								
Piso de baldosa calcarea								
Zocalo calcareo								
Aberturas de madera :								
b- Puerta madera de 1,20 x 2,10								
Aberturas metálicas :								
a- Ventanas tipo balancines								
Alfeizar de ventanas :								
c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)								
Pinturas :								
a- De paredes a la cal								
c- De pilares vistos con antimoho incoloro								
e- De viga cumbrera a la cal								
f- De aberturas metálicas con pintura sintética								
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro								
h- De maderamen y tejuelones con barniz								
i- De abertura de madera con barniz								
Vidrios dobles								
Desague Pluvial								
a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.								
Instalación eléctrica								
Artefactos electricos								

Construcciones "SAN AGUSTIN"

Mobiliarios :								
a- Pizarrones								
Limpieza final								

Construcción de Aula Pedagógica en Planta Alta	MES 1				MES 2			
RUBRO	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Preparación de la obra								
a- Cartel de Obras	X							
c- Replanteo	X							
Estructura de H° A° :								
a- Vigas y dado de H° A°						X		
b- Encadenado superior de H° A°					X			
Aislación asfaltica :								
a- De paredes		X						
Muros de elevación :								
b- De 0,15 para revocar		X	X	X				
c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes				X	X			
d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes				X	X			
e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes				X	X			
f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)				X				
Pilares :								
b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor				X	X			
Techo :								
c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina					X	X		
d- Viga de madera y planchuela en galeria						X		
Revoques :								
a- De paredes interior y exterior a una capa					X	X	X	
e- De viga cumbrera de H° A°							X	
Contrapiso de H° de cascotes					X			
Carpeta de cemento						X		
Piso de baldosa ceramica							X	
Zocalo ceramica							X	
Aberturas de madera :								
a- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco							X	
b- baranda metalica							X	
Aberturas metálicas :								
a- Ventanas tipo balancines						X		
Alfeizar de ventanas :								
c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)							X	
Pinturas :								
a- De paredes a la cal							X	
c- De pilares vistos con antimoho incoloro							X	
e- De viga cumbrera a la cal							X	
f- De aberturas metálicas con pintura sintética							X	
g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro							X	
h- De maderamen y tejuelones con barniz						X	X	

Construcciones "SAN AGUSTIN"

GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

i- De abertura de madera con barniz							X	
Vidrios dobles								X
Instalación eléctrica							X	
Artefactos electricos							X	
Mobiliarios :								
a- Pizarrones							X	
Limpieza final								X

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, por el 100% del monto anticipado y en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en Mesa de Entrada, en Gral. Díaz y San Roque González, de 07:00 hs a.m. a 12:00 p.m.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Garantía de anticipo, por el 100% del monto anticipado y en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03.

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será del 10% del monto total contratado, conforme a la Ley 2051/03. El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO

Construcciones "SAN AGUSTIN"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si

dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica República del Paraguay a los veinte y seis días del mes de noviembre del año dos mil catorce.-

AGUSTIN DUARTE DUARTE
CONTRATISTA

Construcciones
"SAN AGUSTIN"

GOBERNACION DE GUAIRA - VILLARRICA - PARAGUAY

DON RODOLFO FRIEDMANN ALFARO
GOBERNADOR DE GUAIRA