MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO N° 84/2016

CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2016

"MEJORAMIENTO y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURADE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS"

CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL"

ID: 317.685.-

GLOBAL CONSTRUCCIONES de Julio Cesar Meaurio Ortellado

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN

Los numerales a que se hacen referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los Oferentes (IAO) para la Construcción de Obras, que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

A. INTRODUCCIÓN	
IAO 1.2a	El Convocante es:*MINISTERIO DE JUSTICIA*
IAO 1.2b	La descripción y número del llamado a Licitación son: *CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2016 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS – CONTRATO ABIERTO Y PLURIANUAL*
IAO 1.2c	El identificador (Id) del llamado en el Portal de la Dirección General Contrataciones Públicas (www.contratacionesparaguay.gov.py), es el: 317.685
IAO 1.2d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: *POR LOTE*
IAO 2.1	Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida 520 del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2016 – Fuente de Financiamiento: 30 (Recursos Institucionales) *La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017.*

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

IAO 6.2	La visita al sitio de obras se llevará a cabo los días: LOTE 1 - ZONA 1 : 17/10/16 10:00 HS LOTE 2 - ZONA 2 : 17/10/16 10:00 HS LOTE 3 - ZONA 3 : 18/10/16 10:00 HS LOTE 4 - ZONA 4 : 19/10/16 10:00 HS ***En cada localidad, conforme a los Lotes solicitados*** Para coordinar la visita presentarse en la **Dirección de Obras eInfraestructura** del MJ – sito en Avda. Estados Unidos entre Rca. de Colombia y Avda. Rodríguez de Francia – 2° bloque – Edificio: Ex Registro Civil, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 15:00 horas o llamar al Telef: 232.356. Se expedirá Constancia de Visita. Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

IAO 7.1	Los Documentos de Licitación difundidos a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, se detallan a continuación: **Instrucciones a los Oferentes (IAO)** **Condiciones Generales del Contrato (CGC)** **Sección I** – Datos de la Licitación (DDL) **Sección II** – Criterios de Evaluación y Calificación **Sección III** – Alcance de las Obras **Sección IV** – Condiciones Especiales del Contrato (CEC) **Sección V** – Modelo de Contrato **Sección VI** –Formularios **Sección VII** – Anexos ➢ Anexo I – Documentos que componen la Oferta ➢ Anexo II – Documentos a presentar para la firma del Contrato Las **Instrucciones a los Oferentes (IAO)** y las **Condiciones Generales del Contrato (CGC)** corresponden a las publicadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las cuales son de uso general y obligatorias para todas las unidades compradoras determinadas en el Art. 1 de la Ley Nº 2.051/03.

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

IAO 8.1	**Para propósitos de consultas:** **Fecha tope de consultas:** *20 de octubre de 2016* **Hora tope de consultas: 09:00 hs.** A la Atención de: *Lic. Alberto Mendieta Irala* Dirección: *Avda. Rodríguez de Francia esquina EE.UU – 2° Piso – Of: UOC* Ciudad: *Asunción,*Paraguay Teléfono: *021-442276* Fax: *021-442276* Dirección de correo electrónico: uoc_convocatoria@ministeriodejusticia.gov.py Con copia a dirección.uoc@ministeriodejusticia.gov.py
IAO 8.2.	La Junta de Aclaraciones: No se llevará a cabo una Junta de Aclaraciones
C. PREPARACIÓN DE OFERTAS	
IAO 14.1	La moneda de la oferta será: *Guaraníes*
IAO 17.1	El período de validez de la oferta será de *60 (sesenta)*días, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.
IAO 18.2	El porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser del *3%. Sobre el monto máximo del lote ofertado o la suma de los montos máximos de los lotes ofertados, de conformidad al Art. 39 a) de la Ley N° 2051/03.*
IAO 18.2 (f)	El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de *90 (noventa)* días, a partir de la fecha de apertura de ofertas.
IAO 19.1	Se **considerarán** ofertas alternativas *NO*
IAO 20.1	Además del original, el oferente deberá presentar 1 (UNA) copia.
D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS	
IAO 21.1	**Las ofertas serán presentadas por el Sistema de:**sobre unico

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Ministerio de Justicia - Dirección de Contrataciones Calle y No.: Avda. Rodríguez de Francia esquina Estados Unidos Piso/ Oficina: 2° Piso – Oficina: UOC Ciudad: Asunción. **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha** *24 de octubre de 2016* **Hora** *09:00 am*
IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: Avda. Rodríguez de Francia esquina Estados Unidos Piso/Oficina: 2° Piso – Oficina: UOC Ciudad: Asunción **Fecha**: *24 de octubre de 2016* **Hora**: *09:15 a.m.*
E. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	
IAO 36.1; 36.2	La adjudicación se dará a conocer Por escrito a todos los oferentes dentro de los ***cinco (5) días siguientes*** a la emisión de la Resolución de Adjudicación, se optará por la notificación vía correo electrónico a la dirección de correo electrónico que el oferente declarará en el **Formulario N° 3 o N° 4 (según sea o no consorcio)**

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliado en la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E EVER LUIS MARIA MARTINEZ FERNANDEZ** – Ministro, nombrado por decreto Nº 5905/2016 del 9 de setiembre de 2016 en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS con Ruc Nº 2.989.943-5** domiciliada en Villarrica c/ Pedro Juan Caballero de la Ciudad de Coronel Oviedo de la República del Paraguay, representada para este acto por el SR. **JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO** con cedula de Identidad Nº **2.989.943** en su carácter de Propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, con relación a la contratación de obras proveniente del proceso de Contratación por la Vía de la Excepción N° 04/2016 y que se regirán por las siguientes clausulas y disposiciones legales que regulan la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantías

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 317.685

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por la Vía de la Excepción N° 04/2016, convocado por el Ministerio de Justicia, según resolución N° 226/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 363/2016

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el 31/12/17

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

EL monto total a contratar es por un monto mínimo a contratar de Gs.375.000.000 (Guaraníes Trescientos setenta y cinco millones) hasta un monto máximo de Gs.750.000.000 (Guaraníes setecientos cincuenta millones) según el Anexo 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato (Guaraníes setecientos cincuenta millones)

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es. 0001000003032820 SUDAMERIS BANK.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras – Descripción de las obras, Especificaciones Técnicas (1 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos, 2 Planos o diseños y 3 Requisitos de carácter ambiental), las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo **igual al de la ejecución de la obra.**

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% diez por ciento del monto del Contrato El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **90 (noventa) días** posteriores a la vigencia del contrato y deberá ser presentada dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.

La garantía de cumplimiento de contrato podrá presentarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras - Especificaciones Técnicas (1 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos, 2 Planos o diseños y 3 Requisitos de carácter ambiental), las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2016.

JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
REPRESENTANTE LEGAL

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia
EVER MARTINEZ
MINISTRO DE JUSTICIA

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

			LOTE 2 GLOBAL		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
1	82101502-004	Cartel de Obra con marco metalico y lona, impresión digital de letras y logos - 2.00 x 1.50	un	1	450.000
2	72102905-001	Relleno de tierra y compactación	m3	1	80.000
3	72131601-013	Acarreo de residuos y escombros	m3	1	70.000
4	72131601-013	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1	650.000
5	72131601-013	Limpieza de terreno	m2	1	3.800
6	72131601-002	Replanteo y marcacion	m2	1	3.500
7	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	1	27.000
8	72103004-001	Excavación para cimiento de PBC	m3	1	27.000
9	72103001-001	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1	25.000
10	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	1	3.500
11	72102508-001	Desmonte de pisos de Hº	m2	1	9.500
12	72102508-001	Desmonte de pisos calcareos	m2	1	7.000
13	72102508-001	Desmonte de pisos ceramicos	m2	1	7.000
14	72103003-001	Demolicion de pared de 0,15 cm	m2	1	12.000
15	72103003-001	Demolicion de pared de 0,30 cm	m2	1	15.000
16	72103003-001	Demolicion de pared de 0,20 cm	m2	1	15.000
17	72101607-001	Demolicion de revoques deteriorados	m2	1	7.000
18	72102508-003	Demolicion de azulejos	m2	1	7.000
19	72103003-001	Demolicion de ladrillejos	m2	1	7.000
20	72101601-002	Desmonte de cieloraso de metal desplegado	m2	1	6.000
21	72101601-002	Desmonte de cieloraso de PVC	M2	1	6.000
22	72101601-002	Desmonte de cieloraso de machimbre	m2	1	6.000
23	72101607-004	Sacar zocalos	ml	1	1.600
24	72102304-9998	Desmonte de lavamano	Un	1	25.000
25	72102304-9998	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1	25.000
26	72102304-9998	Desmonte de cisterna de baño	Un	1	25.000
27	72102602-005	Desmonte de puertas placas y tableros	Un	1	25.000
28	72102602-005	Desmonte de ventanas	Un	1	25.000
29	72101601-001	Desmonte de techo de bobedilla	m2	1	12.000
30	72103003-001	Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	m2	1	20.000

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

			LOTE 2 GLOBAL		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
31	72101601-001	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	m2	1	20.000
32	72101601-001	Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	m2	1	9.000
33	72101603-9999	Desmonte de canaleta aerea externa	ml	1	19.000
34	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida aerea	ml	1	10.000
35	72101603-9999	Desmonte de bajada de chapa y/ PVC	ml	1	10.000
36	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1	15.000
37	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,20 m	m2	1	20.000
38	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1	25.000
39	72102602-999	Colocación de balancin chico - 0.40 x 0.40 sin revoque	un	1	60.000
40	72102602-999	Colocación de balancin mediano - 1.00 x 1.50	un	1	70.000
41	72102602-999	Colocacion balancín grande - 2.00 x 1.80	un	1	85.000
42	72102602-008	Colocacion de puerta metalica tipo reja - 0.90 x 2.10	un	1	80.000
		Albañileria			0
43	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1	210.000
44	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1	140.000
45	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1	100.000
46	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes	m2	1	80.000
47	72131601-005	Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1	150.000
48	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1	65.000
49	72131601-005	Mamposteria de 0.20 cm con ladrillos huecos	m2	1	90.000
50	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1	90.000
51	72101607-003	Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm2	ml	1	18.000
52	72101607-003	Envarillado de paredes dos hiladas sobre mamposteria	ml	1	30.000
53	72131601-005	Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1	100.000
		Cimientos			
54	72131601-003	Cimiento P.B.C con cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	350.000
55	72131601-003	Cimiento P.B.C sin cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	350.000
56	72131601-003	Cimiento de hormigon ciclopeo	m3	1	600.000
		Cielorrasos			
57	72101601-002	Reparacion de cieloraso de metal desplegado	m2	1	160.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martinez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

			LOTE 2 GLOBAL		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
58	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1	150.000
59	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de PVC	m2	1	100.000
60	72101601-002	De machimbre con armazon de madera	m2	1	120.000
		Estructuras de HºAª			
61	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	120.000
62	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	80.000
63	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	130.000
64	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	80.000
65	72131601-004	Viga de 13 x 27 cm	m3	1	1.600.000
66	72131601-004	Viga de 27 x 40 cm	m3	1	1.600.000
67	72131601-004	Losa macisa de HºAº espesor 10 cm	m2	1	1.600.000
68	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1	200.000
69	72131601-004	Zapatas	m3	1	1.600.000
70	72131601-004	Pilares	m3	1	1.600.000
71	72131601-004	Escaleras	m3	1	1.600.000
		Dinteles			
72	72131601-004	De hormigon prefabricado	ml	1	59.000
		Techos			
73	72101601-001	Provision y colocacion de chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica existente	m2	1	90.000
74	72101601-001	Provision y colocacion de tejas con tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1	120.000
75	72101601-001	Provision y colocacion de tejas con tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1	150.000
76	72101601-001	Provision y colocacion de tejas sobre tejuelon existente	m2	1	110.000
77	72101601-001	Desmonte y reposicion de cobertura de chapa metalica	m2	1	100.000
78	72101601-001	Provision y colocacion de chapa metalica trapezoidal Nº 26 sobre estructura metalica	m2	1	100.000
79	72101601-001	Provision y colocacion de chapa traslucida sobre estructura metalica existente	m2	1	100.000
80	72101601-001	Provision y colocacion de liston de borde de 1" x 2"	ml	1	6.000
		Provision y colocacion de extractores eolicos			
81	72102305-003	Provision y colocacion de extractores eolicos de 12" en techos metalicos	Un	1	450.000
82	72102305-003	Provision y colocación de extractores eolicos de 18" en techos metalicos	un	1	500.000
83	72102305-003	Provision y colocación de extractores eolicos de 24" en techos metalicos	Un	1	550.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
		Revoques			
84	72131601-008	Salpicado (1:3) sobre ladrillo hueco o losa de H°	m2	1	18.000
85	72131601-008	Azota impermeable (1:3) con hidrofugo - Esp: 5 cm	m2	1	10.000
86	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1	25.000
87	72101607-006	Revoque de pared a una capa con hidrofugo de espesor de 1,5 cm	m2	1	26.000
88	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	1	35.000
		Aislaciones			
89	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml	1	25.000
90	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15	ml	1	15.000
91	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1	50.000
92	72131601-006	Aislacion de losas con membrana de 4 mm sin aluminio	m2	1	40.000
93	72131601-006	De techo de losas con membrana asfaltica con aluminio de 4 mm	m2	1	120.000
94	72131601-006	Aislacion con membrana doble de aluminio de 10 mm debajo de chapa de techo	m2	1	150.000
95	72131601-006	Relleno de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1	15.000
96	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remosion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1	18.000
97	72131601-006	Aislacion de parapetos con pintura impermeable	m2	1	30.000
		Contrapiso de H° de cascote			
98	72131601-009	Sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1	30.000
99	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1	25.000
100	72131601-009	Sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1	30.000
		Pisos			
101	72131601-009	Provision y colocacion de piso de Hormigón Armado de 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	1	120.000
102	72131601-009	Carpeta alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes para asiento de piso ceramico	m2	1	20.000
103	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1	35.000
104	72131601-009	Provision y colocacion de piso Calcareo	m2	1	60.000
105	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico PI4	m2	1	80.000
106	72131601-009	Provision y colocacion de piso de granito - Incluye pulido y encerado	m2	1	130.000
107	72131601-009	Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	130.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
108	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	120.000
109	72131701-002	Empedrado	m2	1	60.000
		Revestidos			
110	72102503-001	Provision y colocacion de azulejos sobre base previa	m2	1	60.000
111	72102702-002	Provision y colocacion de liston de borde de 1" x 2"	ml	1	6.000
112	72102702-002	Provision y colocacion de ladrillejos	m2	1	60.000
113	72102508-003	Provision y colocacion de guarda ceramica decorativa	ml	1	40.000
		Zocalos			
114	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos	ml	1	15.000
115	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos Calcareos	ml	1	20.000
116	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos vinilico	ml	1	10.000
117	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos de madera	ml	1	10.000
118	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos de granito	ml	1	60.000
		Pintura			
119	72131601-012	De paredes al aceite	m2	1	25.000
120	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1	30.000
121	72131601-012	De pilares a la cal	m2	1	7.000
122	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1	10.000
123	72131601-012	De cieloraso a la cal	m2	1	7.000
124	72131601-012	De cieloraso al latex con enduido	m2	1	20.000
125	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1	10.000
126	72131601-012	De paredes interior al latex con enduido	m2	1	20.000
127	72131601-012	De paredes interior al latex sin enduido	m2	1	10.000
128	72131601-012	De paredes exterior al latex sin enduido	m2	1	10.000
129	72131601-012	De paredes exterior al latex con enduido	m2	1	20.000
130	72131601-012	De cieloraso de bobedilla a la cal	m2	1	7.000
131	72131601-012	De cieloraso de bobedilla al latex	m2	1	10.000
132	72131601-012	De muros a la cal	m2	1	7.000
133	72131601-012	De placas de yeso al latex	m2	1	10.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de J

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

			LOTE 2 GLOBAL		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
134	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1	22.000
135	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1	25.000
136	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1	22.000
137	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	1	25.000
138	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	m2	1	20.000
139	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	m2	1	15.000
140	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriatico	m2	1	15.000
141	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	15.000
142	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	1	25.000
		Carpinterías de madera			
143	72102601-001	Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes y cerraduras llave chica	un	1	450.000
144	72102601-001	Provision y colocacion de herrajes y cerraduras para puertas	Un	1	150.000
145	72102602-008	Provision y colocacion de marco recto de madera de 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1	200.000
146	72102602-008	Provision y colocacion de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1	220.000
147	72102602-005	Provision y colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1	560.000
148	72102601-001	Desmonte y recolocacion de marcos	Un	1	25.000
149	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocacion con cerraduras llave chica	Un	1	130.000
150	72102601-001	Colocacion de puertas tableros y placas - Incluye herrajes y tornillos	Un	1	60.000
151	72102601-001	Provision y colocacion de contramarco de madera	ml	1	22.000
		Mamparas			
152	72102602-007	Desmonte y remodelacion de paños ciegos de yeso	m2	1	90.000
153	72102602-007	Desmonte y remodelacion de paños ciegos de melamina	m2	1	90.000
154	72102602-007	Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	m2	1	70.000
155	72102602-007	Desmonte y recolocacion de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1	30.000
156	72102602-007	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	1	160.000
157	72102602-007	Provision y colocacion de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1	180.000
158	72102602-007	Provision y colocacion de puerta ciega tipo mampara con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1	450.000
159	72102602-001	Cambio de cerradura en puerta	Un	1	25.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
160	72102602-001	Provision y colocacion de cerradura llave chica	Un	1	100.000
161	72102602-001	Provision y colocacion de cerradura llave grande	Un	1	220.000
		Carpinterías de hierro			
162	72102602-005	Provision y colocacion de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1	400.000
163	72101903-001	Provision y colocacion de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes	un	1	1.400.000
164	72101903-001	Provision y colocacion de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye, portacandado exterior	un	1	1.200.000
165	72101903-001	Provision y colocacion Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	Un	1	1.800.000
166	72101903-001	Provision y colocacion Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50	un	1	3.000.000
167	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50	Un	1	3.600.000
168	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10	Un	1	900.000
169	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1	4.800.000
170	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1	400.000
171	72101903-001	Provision y colocacion de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1	300.000
172	72101903-001	Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puerta o ventana tipo balancin	un	1	300.000
173	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta de chapa de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1	1.100.000
174	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin	un	1	300.000
175	72101903-001	Desmonte, modificacion y recolocacion de ventanas/puertas tipo balancin	un	1	380.000
176	72101903-001	Provision y colocacion de baranda metalica para escalera sencilla	ml	1	300.000
177	72101903-001	Provision y colocacion de Escalera metalica	un	1	1.300.000
178	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro de 1,50x1,20 m	un	1	540.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
179	72101903-001	Provision y colocacion de reja de hierro con varillas de 16 mm y bastidor de planchuela. Previa pintura anticorrosiva dos manos en puertas de ciegas de celdas - Incluye corte y pulido de chapa en puerta existente	un	1	600.000
		Canaletas y Bajadas			
180	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de chapa N° 24	ml	1	50.000
181	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de PVC 100mm	ml	1	35.000
182	72101603-002	Provision y colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1	50.000
183	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta embutida aerea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1	65.000
		Parasoles			
184	72131601-007	Provision y colocacion de parasoles de Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	1	250.000
185	72131601-007	Provision y colocacion de parasoles de chapas plegadas 3,00x0,70	un	1	430.000
		Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas			
		Desague Cloacal			
186	72102304-007	Instalacion desague interior de baño completo - Incluye caños de PVC de 100 mm/50 mm/40 mm, rejilla sifonada 15 x 15 y accesoios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	450.000
187	72102304-007	Instalacion completa de desague cloacal para un inodoro - Incluye caños de PVC de 100 mm y accesoios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	150.000
188	72102304-007	Instalacion completa de desague para un lavamanos - Incluye caños de PVC de 40 mm y accesoios hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o columna de bajada	un	1	150.000
189	72102304-007	Instalacion desague interior para cocina - Incluye caños de PVC 40 mm y accesorios hasta primer registro o columna de bajada	un	1	200.000
190	72102304-007	Instalacion desague para lavado de ropas - Incluye caños de PVC y accesorios hasta rejilla sifonada, primer registro o columna de bajada	un	1	200.000
191	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 40 mm	ml	1	20.000
192	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 50 mm	ml	1	22.000
193	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 100 mm	ml	1	30.000
194	72102304-007	Provision y colocacion Cañería enterrada PVC 150 mm	ml	1	40.000
195	72102304-007	Provision y colocacion Cañería enterrada PVC 200 mm	ml	1	50.000
196	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 40 x 40 cm con doble tapa de HºAº	un	1	250.000
197	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 60 x 60 cm con doble tapa de HºAº	un	1	400.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever M...
Minist...

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
198	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 80 x 80 cm con doble tapa de HºAº	un	1	450.000
199	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 100 x 100 cm con doble tapa de HºAº	un	1	500.000
200	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1	30.000
201	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1	50.000
202	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1	70.000
203	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1	100.000
204	72102304-007	Construccion de Camara Septica 1.50x2.50x1.20 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	1.500.000
205	72102304-007	Construccion de Pozo Absorvente/Pozo ciego 3.00x3.00 m x 3 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	2.200.000
206	72102304-003	Limpieza de registros	un	1	50.000
207	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº para Camara Septica	un	1	100.000
208	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº para pozo Ciego existente	un	1	120.000
209	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparacion de camara septica existente de 1,00x1,50 m	un	1	650.000
210	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparacion de Pozo Ciego existente de 3,00 mx3,00 m x3,00 m	un	1	2.400.000
		Desague Pluvial			
211	72102304-005	Construccion de registro pluvial 40 x 40 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	250.000
212	72102304-005	Construccion de registro pluvial 60 x 60 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	400.000
213	72102304-005	Construccion de registro pluvial 80 x 80 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	450.000
214	72102304-005	Construccion de Cámara de inspección 100 x 100 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	500.000
215	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro de 20x20 cm	un	1	120.000
216	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro de 30x30 cm	un	1	160.000
217	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro 40x40 cm	un	1	250.000
218	72102304-005	Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1	60.000
219	72102304-005	Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1	85.000
220	72102304-009	Limpieza de registros	un	1	50.000
221	72102304-005	Construccion Cuenca Pluvial de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	1	130.000
		Instalacion Agua Corriente			
222	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 2" - Incluye accesorios	ml	1	30.000

Ever Martinez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
223	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 1" - Incluye accesorios	ml	1	22.000
224	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 3/4" - Incluye accesorios	ml	1	16.000
225	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 1/2" - Incluye accesorios	ml	1	13.000
226	72102304-002	Instalacion completa de alimentacion de agua corriente para un inodoro - Incluye materiales y mano de obra	un	1	180.000
227	72102304-002	Instalacion completa de alimentacion de agua corriente para un lavamanos - Incluye materiales y mano de obra	un	1	180.000
228	72102304-002	Instalacion agua corriente fria para pileta de cocina - Incluye materiales y mano de obra	un	1	200.000
229	72102304-002	Instalacion agua corriente para pileta de lavar o lavarropa	un	1	200.000
230	72102304-002	Instalacion agua corriente fria para baño completo - Incluye materiales (caño de PVC, llave de paso metalica cromada, accesorios) y mano de obra	un	1	350.000
		Provision y Colocacion de Artefactos Sanitarios y Griferias metalicas			
231	72131601-011	Provision y colocacion de juego losa de baño completo, incluye griferia y accesorios	un	1	2.400.000
232	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico de 1"	un	1	300.000
233	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico de 3/4" con campana	un	1	200.000
234	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico cromado de 1/2" con campana	un	1	200.000
235	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla de patio con pico manguera metalico de 3/4"	un	1	200.000

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
236	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla metalico cromado de 1/2" para lavatorio	un	1	150.000
237	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de bronce de 1/2" para pileta	un	1	90.000
238	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de cromado de 1/2" para pileta	un	1	100.000
239	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla pico movil alto metalico cromado de 1/2" para cocina	un	1	180.000
240	72131601-011	Provision y colocación de valvulas de canillas en Gral.	un	1	30.000
241	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible plastica de 30 cm	un	1	25.000
242	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible plastica de 40 cm	un	1	30.000
243	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible cromada de 30 cm	un	1	50.000
244	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible cromada de 40 cm	un	1	60.000
245	72131601-011	Provision y colocacion de Caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	un	1	50.000
246	72131601-011	Provision y colocacion de desengrasador de 30 cm para cocina de PVC	un	1	200.000
247	72131601-011	Provision y colocacion de Sopapa cromada para pileta de cocina	un	1	95.000
248	72131601-011	Provision y colocacion de Sopapa cromada para lavatorio	un	1	80.000
249	72131601-011	Provision y colocacion de Enchufe para inodoro	un	1	25.000
250	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna baja tipo mochila - Incluye caño bajada y accesorios	un	1	250.000
251	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desague, tornillos, tarugos y accesorios	un	1	220.000
252	72131601-011	Provision y colocacion de inodoro con tapa - Incluye tornillos, tarugos y accesorios	un	1	380.000
253	72131601-011	Provision y colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	un	1	900.000
254	72131601-011	Reposicion de tapa plastica para inodoro	un	1	120.000
255	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica	un	1	220.000
256	72131601-011	Provision y colocacion de ducha simple PVC	un	1	40.000
257	72131601-011	Provision y colocacion de mingitorio, incluye accesorios	un	1	450.000
258	72131601-011	Provision y colocacion de perchero de loza	un	1	80.000
259	72131601-011	Provision y colocacion de jaboneras chicas de lozas	un	1	80.000
260	72131601-011	Provision y colocacion de toalleras de lozas	un	1	80.000
261	72131601-011	Provision y colocacion de porta papel de losas	un	1	80.000
262	72131601-011	Provision y colocacion de pileta lavarropas de granitica - Incluye base de mamposteria revocada	un	1	320.000
263	72131601-011	Provision y colocacion de pileta de dos bachas de acero inoxidable para mesada.	un	1	900.000
264	72131601-011	Provision y colocacion de pileta de una bacha de acero inoxidable para mesada.	un	1	450.000
		Instalacion Contra incendio			

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martinez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

			LOTE 2 GLOBAL		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
265	92121702-002	Provision y colocacion de extinguidor de incendio de 6 Kg, incluye accesorio fijador y cartel indicador	un	1	220.000
266	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº de 2 1/2"	ml	1	120.000
267	92121702-002	Provision y colocacion de boca de Incendio Equipada	un	1	2.800.000
268	92121702-002	Provision y colocacion de boca de Incendio Siamesa	un	1	2.000.000
		Instalación eléctrica			
269	72131601-001	Construccion de registro de 30x30x70 cm	un	1	200.000
270	72131601-001	Construccion de registro de 40x40x70 cm	un	1	300.000
271	72102201-003	instalacion de bocas de luces - Incluye placa y pico luz	un	1	80.000
272	72102201-003	instalacion de bocas de tomas universal - Incluye placa y pico toma	un	1	80.000
273	72102201-003	instalacion de bocas tomas shuko - Incluye placa y pico toma	un	1	120.000
274	72102201-003	instalacion de bocas para calefon ducha	un	1	200.000
275	72102201-003	instalacion de bocas para Aire Ac.	un	1	200.000
276	72131601-001	Provision y colocacion de Tableros de 24 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	700.000
277	72131601-001	Provision y colocacion de Tableros de 16 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	550.000
278	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 12 agujeros	un	1	430.000
279	72131601-001	Tableros de 6 agujeros de embutir.	un	1	200.000
280	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1	200.000
281	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1	60.000
282	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1	50.000
283	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1	40.000
284	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1	30.000
285	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1	28.000
286	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1	40.000
287	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1	50.000
288	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1	5.500
289	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	5.000
290	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1	5.000
291	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	5.000
292	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1	2.000
293	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1	2.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
294	72101606-001	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1	1.800
295	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1	4.300
296	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1	7.000
297	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 25 mm	ml	1	55.000
298	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 16 mm2	ml	1	25.000
299	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 10 mm2	ml	1	12.000
300	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 6 mm2	ml	1	7.000
301	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 4mm2	ml	1	4.500
302	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 2mm2	ml	1	2.800
303	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 1 mm2	ml	1	1.500
304	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1	100.000
305	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas tipo shuko	un	1	120.000
306	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1	100.000
307	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	un	1	100.000
308	72102201-003	Provisión y colocación de tapas ciegas	un	1	7.000
309	72102201-003	Cambio y colocación de fotocélula	un	1	100.000
310	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	un	1	1.600.000
311	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	un	1	700.000
312	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 32 W con porta foco	un	1	180.000
313	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 100 W con porta foco	un	1	180.000
314	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 250 W con porta foco	un	1	360.000
315	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 400 W con porta foco	un	1	260.000
316	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	un	1	70.000
317	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	un	1	110.000
318	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	un	1	75.000
319	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en paredes	un	1	370.000
320	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en techos metálicos	un	1	520.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE 2 GLOBAL		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
321	72102201-9997	Mantenimiento para ventiladores de techo	un	1	150.000
		Vidrios			
322	72102602-004	Reposición de vidrios de 4 mm	m2	1	200.000
323	72102602-004	Reposición de vidrios de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1	300.000
324	72102602-006	Polarizado de vidrios	m2	1	150.000
325	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo	m2	1	200.000
326	72102602-005	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	Un	1	400.000
327	72102602-005	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	un	1	300.000
328	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	un	1	900.000
329	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	un	1	2.000.000
330	72102602-001	Cambio de manijas para ventanas	un	1	20.000
331	72102602-001	Cambio de tiradores para ventana	un	1	20.000
332	72102602-001	Cambio de pasadores para ventana	un	1	20.000
333	72102602-001	Cambio de manojines	un	1	35.000
334	72102602-001	Cambio de freno hidráulico	un	1	300.000
335	72102602-001	Ajuste de herrajes	un	1	60.000
		Varios			
336	72131601-002	Construcción de guarda obra de - Ancho: 0.50 m	m2	1	150.000
337	72102401-002	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático y siliconado	m2	1	15.000
338	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres N° 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº prefabricados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1	150.000
339	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, alambre tejido externo N° 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye porta candados	un	1	4.500.000
340	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones , viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido N° 10 malla 0,05 m	ml	1	600.000
341	72101703-007	Provisión y colocación de alambre tipo concertina de 30 cm de diámetro con cuchillas de acero inox tipo arpón en doble hilera	ml	1	150.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martinez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I

"MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS- PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

			LOTE 2 GLOBAL		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
342	72131601-004	Provision y colocacion de mesada de Hormigon Armado, azulejado,con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifon y canilla metalica movil	m2	1	900.000
343	72131601-004	Provision y colocacion de mesada de granito, con zocalo, bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil	m2	1	1.200.000
344	72101803-001	Limpieza de tanque superior de fibro cemento	un	1	500.000
345	72101803-001	Limpieza de tanque superior de Hormigon Armado	un	1	500.000
		SUMA			**96.669.300**
		MONTO MINIMO A CONTRATAR			**375.000.000**
		MONTO MAXIMO A CONTRATAR			**750.000.000**

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Julio Cesar Meaurio Ortellado
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia