Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 07/2021

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **G&S CONSTRUCCIONES S.A**, domiciliada en Caazapá- República del Paraguay, representada para este acto por **Néstor Omar Gastón Martínez**, con Cédula de Identidad N° 2.632.373 , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ, ID Nº 402749"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ, ID Nº 402749".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;

c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

e) La oferta del Proveedor;

f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 402.749.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1253/2021.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra: Obrador, Baño y vestuario de personal	Unidad Medida Global	1	18,200,000	18,200,000
2	72131601-002	Vallado de Obra de chapa acanalada con estructura metalica. Altura = 2,00 + 0,50 (a 45º) m	Metro lineal	48	137,000	6,576,000
3	72131601-002	Cartel de Obra 4,00m. X 2,00m. Plotteado sobre chapa de acero galvanizado, bastidor metàlico y los soportes en caño de acero 100mm. X 100mm. e= 2mm.	Unidad	1	4,500,000	4,500,000
4	72131601-002	Demoliciòn de baldosa de canto rodado en vereda existente	Metros cuadrados	82	40,000	3,280,000
5	72131601-002	Demoliciòn de piso de Hº Aº e=15cm.	Metros cuadrados	155	70,000	10,850,000
6	72131601-002	Demolición de cantero de piedra y retiro de material	Unidad Medida Global	1	2,480,000	2,480,000

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

7	72131601-002	Demolición parcial de techo en edificio existente	Metros cuadrados	230	34,500	7,935,000
8	72131601-002	Limpieza y retiro de escombros de demolición	Unidad Medida Global	1	5,200,000	5,200,000
9	72131601-007	Techos: Estructura metálica,vigas y correas en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi,Cobertura en material compuesto,cara superior de chapas galvanizadas N°24 sección trapezoidal,núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento en chapa prepintada,	Metros cuadrados	230	510,000	117,300,000
10	72131601-007	Desagüe pluvial: a- Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°24 desarrollo 0,60 m.	Metro lineal	16,5	84,000	1,386,000
11	72131601-007	b- Boca de desague 4,65m. X 0,15m. Con tapa de varillas de 12mm. Y marco doble con angulos de acero de 1"	Unidad	2	1,200,000	2,400,000
12	72131601-007	c- Boca de desague 0,40m. X 0,40m. Con tapa de varillas de 12mm. Y marco doble con angulos de acero de 1"	Unidad	3	550,000	1,650,000
13	72131601-007	d- Caño de desague PVC 100mm.	Metro lineal	75	80,000	6,000,000
14	72131601-009	Pisos: Carpeta base de porcelanato en escaleras	Unidad	36	70,000	2,520,000
15	72131601-009	Porcelanato simil madera con cantonera de aluminio	Unidad	36	315,000	11,340,000
16	72131601-009	Contrapiso de Hormigón Armado, Espesor 12cm, con varillas de 6mm. c/20cm., Dosificación 1:3:3	Metros cúbicos	227	185,000	41,995,000
17	72131601-009	Provisiòn y colocaciòn de mosaico de granito reconstituido pulido antideslizante base gris linea eclipse alto transito	Metros cuadrados	227	154,000	34,958,000
18	72131601-009	Cordón de Hº Aº cargado in situ	Metro lineal	30	105,000	3,150,000
19	72131601-009	Cantero de mamposteria de 0,30m. Revocado y aislado h=0,30m. Con fundación	Metro lineal	42	120,000	5,040,000
20	72131601-009	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específico para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminación con contrapiso y piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	Metros cuadrados	49	218,000	10,682,000

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

21	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	Unidad Medida Global	1	17,800,000	17,800,000
22	72131601-001	Transformador 23000/380 50 Hz DELTA-Y, con accesorios y rabajos de instalacion	Unidad Medida Global	1	38,800,000	38,800,000
23	72131601-001	Provisión de materiales y mano de obra para las instalaciones electromecanicas de puesto de distribución	Unidad Medida Global	1	32,500,000	32,500,000
24	72131601-001	Banco de capacitores, provisión y montaje de un banco de capacitores de 250 KVA, con sus protecciones	Unidad Medida Global	1	4,600,000	4,600,000
25	72131601-001	Tableros y alimentación de tableros, provisión, montaje y puesta en funcionamiento; incluyendo el montaje para cada caso de las barras potenciales necesarias para dicho efecto	Unidad Medida Global	1	62,500,000	62,500,000
26	72131601-001	Provisión y colocación de tablero para señales débiles	Unidad	2	750,000	1,500,000
27	72131601-001	Puesto de datos RJ 45 bocas cargadas	Unidad	16	380,000	6,080,000
28	72131601-001	Toma RJ 11 cargada	Unidad	16	250,000	4,000,000
29	72131601-001	Provisión y colocación de cable tipó HDMI del modulo de alimentación de mesa de conferencias a pared	Unidad	1	600,000	600,000
30	72131601-001	Toma de TV cargada con cable coaxial	Unidad	3	300,000	900,000
31	72131601-001	Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación: Provisión y colocación de artefacto tipo Panel led de embutir, tamaño 605mm. X 605mm. de 48W.	Unidad	97	290,000	28,130,000
32	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto tipo spot led de embutir, de 24W.	Unidad	70	120,000	8,400,000
33	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto tipo spot led de embutir, de 26W. Aluminio	Unidad	30	280,000	8,400,000
34	72131601-001	Proyector led de 100Watts para iluminación indirecta de edificio y jardines	Unidad	8	290,000	2,320,000
35	72131601-011	GRIFERIAS, ACCESORIOS, MAMPARAS Y MESADAS DE GRANITO NATURAL: Mesada de granito natural con 3 bachas lavamanos de acero inoxidable en baño publico de caballeros	Unidad	2	3,450,000	6,900,000

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

36	72131601-011	Mesada de granito natural con 3 bachas lavamanos de acero inoxidable en baño publico de damas	Unidad	2	3,450,000	6,900,000
37	72131601-011	Mesada de granito natural con una bacha lavamanos en baño publico de discapacitados	Unidad	1	1,550,000	1,550,000
38	72131601-011	Mesada de granito natural con una bacha lavamanos en baño tipo toilette (secretaria privada)	Unidad	1	1,810,000	1,810,000
39	72131601-011	Mesada de granito natural con bacha de sobreponer de losa en baño tipo toilette (baño privado gobernador)	Unidad	1	2,330,000	2,330,000
40	72131601-011	Mesada de granito natural con bacha de acero sobre mueble de madera maciza en Kitchenette 1,40m. X 0,60m.	Unidad	2	3,550,000	7,100,000
41	72131601-011	Mesada de granito natural con bacha de acero sobre mueble de madera maciza en Kitchenette 2,40m. X 0,60m.	Unidad	1	5,200,000	5,200,000
42	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorios sifonados	Unidad	6	470,000	2,820,000
43	72131601-011	Canilla de lavatorio tipo pressmatic, conexión cromada y roseta	Unidad	15	470,000	7,050,000
44	72131601-011	Valvula de descarga tipo pressmatic en mingitorios con conexión	Unidad	6	470,000	2,820,000
45	72131601-011	Canilla para lavatorio alta , porta rollo, toallero y perchero de acero (baño Gobernador)	Unidad Medida Global	1	1,510,000	1,510,000
46	72131601-011	Griferia completa para kitchenette	Unidad	3	650,000	1,950,000
47	72131601-011	Provisión y colocación de dispenser de jabón liquido	Unidad	8	260,000	2,080,000
48	72131601-011	Provisión y colocación de secamanos electrico en acero inoxidable, potencia 1.200W con rango de sensor infrarojo de 5 a 12cm.	Unidad	7	2,150,000	15,050,000
49	72131601-011	Provisión y colocación de espejos de 6mm.	Metros cuadrados	17	630,000	10,710,000
50	72131601-011	Separador de mingitorios de granito natural	Unidad	6	630,000	3,780,000
51	72131601-011	Cerramiento tipo mampara, con estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico y relleno macizo	Metros cuadrados	33,4	215,000	7,181,000

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

52	72131601-011	Puertas - 0,60mx1,90m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras tipo baño	Unidad	14	850,000	11,900,000
53	72131601-011	Porta rollos de embutir	Unidad	17	85,000	1,445,000
54	72131601-001	PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Pararrayos doble cebado R=100 mts.	Unidad	1	14,800,000	14,800,000
55	72131601-001	Cable cu desnudo 1x50 mm2.	Metro lineal	64	88,000	5,632,000
56	72131601-001	Conjunto p/soldadura	Unidad	11	50,000	550,000
57	72131601-001	Exogel dosis	Unidad	11	120,000	1,320,000
58	72131601-001	Cable cu desnudo 1x95 mm2.	Metro lineal	60	180,000	10,800,000
59	72131601-001	Pozo p/ jabalina.	Unidad	9	110,000	990,000
60	72131601-001	Barra de cobre 30x5 mm.	Metro lineal	4	540,000	2,160,000
61	72131601-001	Aislador con soporte para cable de bajada.	Unidad	20	37,500	750,000
62	72131601-001	Mastil para pararrayos.	Unidad	1	2,650,000	2,650,000
63	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI, Acometida: CAJA MET. 350X400X120 MM	Unidad	8	405,000	3,240,000
64	72131601-001	BANDEJA TIPO PERFORADA 150MM X 2 MTS	Unidad	40	175,000	7,000,000
65	72131601-001	Jabalina de cu 5/8"x2,4mm.	Unidad	9	175,000	1,575,000
66	72131601-001	Cable cu desnudo 1x16 mm2 p/ recorrido de bandejas.	Metro lineal	55	34,000	1,870,000
67	72131601-001	CURVA DE 150MM	Unidad	5	87,000	435,000
68	72131601-001	MENSULA 150 MM	Unidad	60	58,000	3,480,000
69	72131601-001	PLACA UNION	Unidad	70	28,800	2,016,000

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

70	72131601-001	TARUGO METALICO	Unidad	90	9,500	855,000
71	72131601-001	Sistema de Detección Electrónica de Incendio: Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	6,480,000	6,480,000
72	72131601-001	Instalacion y provición de caños corrugados y conexiones eléctricas para Detector T/V termo-velocimetro	Metro lineal	20	50,000	1,000,000
73	72131601-001	Instalacion y provision de caños corrugados y conexiones electricas para detector de humo	Metro lineal	120	50,000	6,000,000
74	72131601-001	Señalización: Cartel indicador de salida de Emergencia	Unidad	10	450,000	4,500,000
75	72131601-001	Cartel "Salida" de Emergencia	Unidad	3	450,000	1,350,000
76	72131601-001	Cartel Indicador de Extintores	Unidad	6	110,000	660,000
77	72131601-001	Estructura metálica para soporte de condensadores sobre losa	Unidad	5	440,000	2,200,000
78	72131601-001	Estructura metálica para soporte tipo mensula de condensadores para aire acondicionado en pared externa	Unidad	2	850,000	1,700,000
79	72131601-001	Instalación de sistema de distribución para aire acondicionado tipo Cassette	Unidad	7	920,000	6,440,000
80	72131601-001	Inslatacion de sistema de distribución para aire acondicionado tipo Split	Unidad	6	780,000	4,680,000
81	72131601-001	Cañeria embutida para ducto de gas de aire acondicionado	Metro lineal	50	155,000	7,750,000
82	72131601-001	Revestimientos exteriores: Estructura con caño de acero estructural 100mm x 100mm x 2mm para soporte de cenefa y portico en fachada principal	Metros cuadrados	248	425,000	105,400,000
83	72131601-001	Revestimiento con placas de ACM color silver de 4mm. Con bastidor de caño de aluminio de 20mm. X 40mm. Atornillado a la estructura metálica	Metros cuadrados	145	685,000	99,325,000
84	72131601-001	Revestimiento con placas de ACM color gris oscuro de 4mm. Con bastidor de caño de aluminio de 20mm. X 40mm. Atornillado a la estructura metálica	Metros cuadrados	103	680,000	70,040,000
85	72131601-001	Parasol de aluminio en fachada con caños de 25x50x2mm. Y soportes de 100x50x2mm.	Metros cuadrados	58	820,000	47,560,000

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

86	72131601-010	Carpinteria de Aluminio y vidrios: Puerta de acceso principal dos hojas batiente 1,70mx2,45m en cristal templado, proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada.	Unidad	1	6,630,000	6,630,000
87	72131601-010	Puerta de acceso dos hojas batiente 1,70mx2,10m en cristal templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada.	Unidad	1	6,400,000	6,400,000
88	72131601-010	Puerta de acceso dos hojas batiente 1,60mx2,10m en cristal templado proyectante, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada.	Unidad	1	6,400,000	6,400,000
89	72131601-010	Ventana corrediza de vidrio templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura reforzada con caño de aluminio 50mm. X 50mm. X 2mm., perfileria en aluminio natural fosco, herrajes y cerradura	Metros cuadrados	98,3	1,600,000	157,280,000
90	72131601-010	Ventana fija (paño grande)de vidrio templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura reforzada verticalmente con caño de aluminio 100mm. X 50mm. X 2mm, perfileria en aluminio natural fosco.	Metros cuadrados	42,7	1,400,000	59,780,000
91	72131601-012	b- De Cielo Raso con dos manos de enduido acrilico y 3 manos de pintura acrilica premiun acetinada	Metros cuadrados	833	49,000	40,817,000
92	72131601-012	c- lustrado y barniz poliuretanico sobre componentes de madera	Unidad Medida Global	1	4,400,000	4,400,000
93	72131601-012	d- Esmalte sintetico sobre componentes de herreria	Unidad Medida Global	1	2,600,000	2,600,000
94	72131601-012	Pinturas: a- De paredes de interior y/o exterior con 2 manos de enduido acrilico y 3 manos de pintura acrilica premiun acetinada	Metros cuadrados	2.400	36,000	86,400,000
95	72131601-001	Varios: Letras corporeas en chapa de Acero Satinado. Altura = 30 cm. Profundida = 5 cm. texto: "GOBERNACION DE CAAZAPA" con luz LED	Unidad Medida Global	1	14,500,000	14,500,000

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

96	72131601-001	Portón vehicular basculante con estructura de caño de 50x50x2mm y chapa doblada Nº 18 con motor a cadena de 1/2 HP (4,62m. x 2,45m.)	Unidad Medida Global	1	15,000,000	15,000,000
97	72131601-001	Baranda con pasamanos de acero inoxidable en escalera	Metro lineal	10,2	1,450,000	14,790,000
98	72131601-001	Pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	6,6	550,000	3,630,000
99	72131601-001	Escalera tipo marinera de estructura metálica para acceso a losa tecnica 0,60 x 4,00m.	Metro lineal	4	360,000	1,440,000
100	72131601-001	Escalera tipo marinera de estructura metálica para acceso a losa tecnica 0,60 x 7,00m.	Metro lineal	7	360,000	2,520,000
101	72131601-001	Mesada fija de madera con doble tapa de granito natural Para mesa de entrada	Metro lineal	8,5	1,250,000	10,625,000
102	72131601-001	Jardin exterior e interior Pasto + plantas decorativas + flores+ Empastado	Unidad Medida Global	1	7,500,000	7,500,000
103	72131601-002	Limpieza periodica y final de obras con habilitacion del edificio al final de la obra	Unidad Medida Global	1	7,000,000	7,000,000
104	72131601-001	Iluminacion de Emergencia	Unidad Medida Global	10	250,000	2,500,000
		TOTAL A PAGAR				**1,489,478,000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.489.478.000 (Guaraníes mil cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 45 Días apartir de la emisión del Orden de Inicio de Obras en las siguientes instituciones:

1	**Gobernación de Caazapá**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. **(NO APLICA)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 5% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

- ✓ Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (150 días)
- ✓ Seguro de Ejecución de Contrato (150 días)
- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra los riesgos en la zona de obras, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1	**Gobernación de Caazapá**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 06 mes Diciembre y año 2021.

Nestor Omar Gaston Martinez
G&S CONSTRUCCIONES S.A

G & S
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante