MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

Contrato N° 16/2016.

AMPLIACION DE TINGLADO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC Nº 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y República de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abogada Lida Rosa Escobar Pereira, con C.I. N° 4.448.300** designada como Intendente Municipal según A.I. N° 211/2015 de fecha 17 de Noviembre del año 2015 y la **Lic. Nilda Irene Irala Franco, Secretaria General con C.I. Nº 4.909.344,** designada por Resolución N° 09/2016 de la Intendencia Municipal en fecha 04 de Febrero del año 2016, que en adelante se denominarán la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.** con **RUC N° 80052712-7**, domiciliada en la calle Tte. Primero Olimpo Escobar y Overeva de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing, Adriano Ernesto Jara Dubrez**, con **Cédula de Identidad N° 571.349**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO para la "AMPLIACION DE TINGLADO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes contratantes, con relación al proyecto de **AMPLIACIÓN DE TINGLADO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;
(f) La garantía de Fiel cumplimiento de contrato y de Anticipo (en caso de que hubiere)
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el rubro 500 520 520 30 011 Construcciones incluidos en el Presupuesto de la Municipalidad de Nueva Colombia , hasta la suma de **Gs 383.878.218 (Guaraníes Trescientos ochenta y tres millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos diez y ocho)**.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) Nº 315.156. *Perteneciente al año 2016 y al presupuesto perteneciente al año 2017 (el cual se encuentra sujeto a aprobación).*

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

LOGISTICA
Y
SERVICIOS S.A

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Oferta Nº 02/2016. "AMPLIACION DE TINGLADO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS** convocado por la Municipalidad de Nueva Colombia, según resolución N°42/2016 emitida por la Intendencia y la Resolución N° 61/2016 emitida por la Honorable Junta Municipal. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 87/2016 de fecha 02 de Noviembre emitida por la Intendencia y la Resolución N° 82/2016 de fecha 15 de Noviembre del corriente año emitida por la Honorable Junta Municipal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de Ocho meses contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

5.2. Queda establecido que el plazo de ejecución excede el ejercicio fiscal del año 2016 y que la validez de la contratación en el periodo del año 2017 está sujeta a aprobación de la partida presupuestaria. *Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.*

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LCO N° 02/2016 "AMPLIACIÓN DE TINGLADO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS" con ID N° 315.156.

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	Valla de protección de Obra	Metros cuadrados	Evento	70	102.500	7.175.000
2	72131601-002	Demolic. de Constr. Exist.-Pared 0,15 cm -h-3,00ms EDIF.PATIO	Metros cuadrados	Evento	80,83	22.000	1.778.260
3	72131601-002	Demolic. de Constr. Exist.- ,vigas 44 mlh-3,00 y 6,00ms	Metros cúbicos	Evento	3,96	50.000	198.000
4	72131601-002	Demolic. de Constr. Exist.,pilar 22,60 ml-27x27cm	Metros cúbicos	Evento	2,03	40.000	81.200
5	72131601-002	Replanteo de obra	Metros cuadrados	Evento	220	5.000	1.100.000
6	72131601-002	Desmonte manual y acarreo de tierra floja	Metros cuadrados	Evento	220	25.000	5.500.000
7	72131601-002	Relleno y compactacion Manual	Metros cúbicos	Evento	77	20.000	1.540.000
8	72131601-002	Arreglo y mejoramiento tablero existente -llave eur 3x60 tm	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
9	72131601-004	Viga cadena superio nivel 3,00 y 6,00-hormigon armado	Metro lineal	Evento	84	80.000	6.720.000
10	72131601-	Techo tipo tingl, curvo	Metros	Evento	231	123.000	28.413.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

LOGISTICA
Y
SERVICIOS S.A

	007	correas, ch nº 24 según exist.(NO PILAR)	cuadrados				
11	72131601-006	Aislacion techo membrana de 10 mm doble cara de aluminio	Metros cuadrados	Evento	231	26.500	6.121.500
12	72131601-015	Pilar de hormigon de visto 27x27 -10 unidades	Metros cúbicos	Evento	5,4	1.350.000	7.290.000
13	72131601-007	Canaleta de chapa galv.Nº24 ancho util 12 cm	Metro lineal	Evento	20	48.500	970.000
14	72131601-007	Bajada de canaleta caño 100 mm pvc pluvial	Metro lineal	Evento	13	28.800	374.400
15	72131601-005	Mamposteria 0,30 de nivelacion-lad.comun	Metros cuadrados	Evento	33	110.000	3.630.000
16	72131601-003	Cimiento de piedra bruta con cal	Metros cúbicos	Evento	2,4	28.500	68.400
17	72131601-005	Mamp. 0,15 cm-hasta altura techo-ladr.hueco visto dos caras	Metros cuadrados	Evento	162	45.000	7.290.000
18	72131601-009	Relleno de contrapiso con cascotillos esp.12 cm	Metros cuadrados	Evento	220	26.000	5.720.000
19	72131601-009	Carpeta ,alisado de cem. 5 cm esp.-fina term.	Metros cuadrados	Evento	220	30.000	6.600.000
20	72131601-001	Inst. elect. T.M. para 8 tm europ.minimo+disyunt.	Unidad	Evento	1	1.090.000	1.090.000
21	72131601-001	Artefactos fluorescentes colocados 2x40w sencillo	Unidad	Evento	4	100.000	400.000
22	72131601-001	Artefacto tipo reflect. HPIT 150W instalado	Unidad	Evento	3	390.000	1.170.000
23	72131601-001	Llaves y tomas universales	Unidad	Evento	6	88.000	528.000
24	72131601-001	Acomet.al T.G.3x12 mm-pre ensablado en ducto corrug.	Metro lineal	Evento	50	11.250	562.500
25	72131601-001	Registro elect.50x50 tapa chapa-int.revocado	Unidad	Evento	2	250.000	500.000
26	72131601-006	Aislac, horiz, con asfalto sobre rev.1:3+hidr.	Metro lineal	Evento	32	11.800	377.600
27	72131601-998	Envarillado 2Ø6 mm conformado	Metro lineal	Evento	25	14.900	372.500
28	72131601-008	Rev. Int. azotada 1:3 + hidrof.+esp.2,5cm-filtrado	Metros cuadrados	Evento	324	25.500	8.262.000
29	72131601-012	Pint. interior-una mano base a la cal	Metros cuadrados	Evento	324	26.000	8.424.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENTE *

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A

		sell.term. al agua-Color					
30	72131601-005	Mamposteria 0,30 de nivelacion-lad.comun	Metros cuadrados	Evento	13,75	110.000	1.512.500
31	72131601-007	Techo tipo tingl, recto ,correas según exist. ch nº 24(NO PILAR)o	Metros cuadrados	Evento	52,5	123.000	6.457.500
32	72131601-007	Canaleta de chapa galv.Nº24 ancho util 12 cm	Metro lineal	Evento	10	48.500	485.000
33	72131601-007	Bajada de canaleta caño 100 mm pvc pluvial	Metro lineal	Evento	4,5	28.800	129.600
34	72131601-006	Aislac.techo membr. 10 mm doble cara de aluminio	Metros cuadrados	Evento	52,5	26.500	1.391.250
35	72131601-004	Viga cadena de hormigon 27x27 - 4Ø10+1Ø6c/20	Metro lineal	Evento	15	78.750	1.181.250
36	72131601-004	Viga cadena superio nivel 3,00 y 6,00-hormigon armado	Metro lineal	Evento	25,4	80.000	2.032.000
37	72131601-004	Pilar de hormigon de hormigon 27x27 -2 unidades	Metros cúbicos	Evento	0,39	1.350.000	526.500
38	72131601-003	Cimiento de piedra bruta con cal	Metros cúbicos	Evento	4,45	28.500	126.825
39	72131601-006	Aislac, horiz, con asfalto sobre rev.1:3+hidr.	Metro lineal	Evento	25	11.800	295.000
40	72131601-005	Pared de 0,15 cm ladr.hueco visto alt.4,28 ms 2 caras	Metros cuadrados	Evento	135,2	45.000	6.084.000
41	72131601-998	Envarillado 2Ø6 mm conformado	Metro lineal	Evento	24	14.900	357.600
42	72131601-009	Relleno de contrapiso con cascotillos esp.12 cm	Metros cuadrados	Evento	50	26.000	1.300.000
43	72131601-009	Carpeta alisado de cem. 5 cm esp.-fina term.	Metros cuadrados	Evento	50	30.000	1.500.000
44	72131601-008	Rev. Int. azotada 1:3 + hidrof.+esp.2,5cm-filtrado	Metros cuadrados	Evento	5,82	25.500	148.410
45	72131601-009	Piso ceramico 30x30 PI4 color claro blanco a aprobar	Metros cuadrados	Evento	50	71.000	3.550.000
46	72131601-009	Azulejo para baños veteado c/ bco 20x30	Metros cuadrados	Evento	5,82	84.000	488.880
47	72131601-010	Ab.90 mad.incluye marcos y herrajes contramarc.-P. Tablero,cedro	Unidad	Evento	1	1.310.000	1.310.000
48	72131601-010	Abertura de cantina-tipo chapa doblada	Unidad	Evento	2	1.125.000	2.250.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - SECRETARIA

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A

		seg.plano1,00x2,50					
49	72131601-012	Pint. de abert.madera incl.marcos y contr.al barnizcedro	Metros cuadrados	Evento	3,78	26.000	98.280
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes colocados1x40w sencillos	Unidad	Evento	2	60.000	120.000
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes colocados 2x40w sencillo	Unidad	Evento	3	100.000	300.000
52	72131601-001	Llaves y tomas universales	Unidad	Evento	8	88.000	704.000
53	72131601-011	Registro pluvial ,tapa metalica 50x50-revocado	Unidad	Evento	1	187.500	187.500
54	72131601-011	Lavadero de acero inoxidable doble bacha sobre soporte mampost.	Unidad	Evento	2	2.000.000	4.000.000
55	72131601-008	revoq. y azulejado -desengra.r +canilla pico movil tipo F.V.+tiberias hasta 2,5 m	Unidad Medida Global	Evento	1	1.200.000	1.200.000
56	72131601-011	Pozo ciego 1,50x2,50	Unidad	Evento	1	1.800.000	1.800.000
57	72131601-011	Camara septica-1,5*2,50*1,20-prever envarillados-tapa hºaº	Unidad	Evento	1	1.380.000	1.380.000
58	72131601-011	Camara de inspeccion 60x60 cloacal-doble tapa	Unidad	Evento	3	230.000	690.000
59	72131601-011	Caño 100 mm cloacal-externo pvc blancos	Metro lineal	Evento	40	28.000	1.120.000
60	72131601-011	Extencion agua fria externa caño 3/4 pvc	Metro lineal	Evento	40	11.000	440.000
61	72131601-011	Llave de paso 1/2 con campana cromada	Unidad	Evento	1	48.750	48.750
62	72131601-011	Lave de paso de 3/4 de bronse -sencillos	Unidad	Evento	1	40.000	40.000
63	72131601-002	Demolic. de Constr. Exist.-Pared ladr.hueco 0,15 cm, patio timpano	Metros cuadrados	Evento	134,1	22.000	2.950.200
64	72131601-002	Demolicion de pared convoco exist.deteriorados h-4,00 ms	Metros cuadrados	Evento	16	22.000	352.000
65	72131601-002	Relleno y compactacion Manual	Metros cúbicos	Evento	280	20.000	5.600.000
66	72131601-003	Cimiento de piedra bruta con cal	Metros cúbicos	Evento	19,2	28.500	547.200

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENCIA *

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A

67	72131601-998	Viga cadena de hormigon 27x27 - 4Ø10+1Ø6c/20	Metro lineal	Evento	50	78.750	3.937.500
68	72131601-998	Aisado de hormigon esp.10 cm-1Ø 6mm c/25 cm no incl. cantina	Metros cuadrados	Evento	275	90.000	24.750.000
69	72131601-007	Techo tipo tingl, recto correas según existente ch nº24	Metros cuadrados	Evento	209,21	123.000	25.732.830
70	72131601-006	Aislacion horizontal con asfalto liquido sobre rev.1:3+hidr.	Metro lineal	Evento	25,5	11.800	300.900
71	72131601-006	Aislac.techo membr. 10 mm doble cara de aluminio	Metros cuadrados	Evento	210	26.500	5.565.000
72	72131601-998	Canaleta de chapa galv.Nº24 ancho util 12 cm	Metro lineal	Evento	120	48.500	5.820.000
73	72131601-998	Bajada de canaleta pvc caño 100 mm Ø	Metro lineal	Evento	51,9	28.800	1.494.720
74	72131601-998	Pared de 0,15 cm ladr.hueco visto alt.4,28 ms-dos caras	Metros cuadrados	Evento	31,06	45.000	1.397.700
75	72131601-998	Pared de ladrillo convoco NUEVOS y demolidos	Metros cuadrados	Evento	23,68	110.000	2.604.800
76	72131601-010	Ab. de ch. dobl.4x 2,7,corrediza ,enteriza marco metalic.antioxido	Unidad	Evento	2	2.750.000	5.500.000
77	72131601-998	Viga cadena de hormigón 27x27 - 4Ø10+1Ø6c/20	Metro lineal	Evento	49,85	78.750	3.925.688
78	72131601-998	Viga cadena superior nivel 3,00 y 6,00	Metro lineal	Evento	99,7	80.000	7.976.000
79	72131601-004	Pilar de hormigón de hormigón 27x27 -9 unidades	Metros cúbicos	Evento	3,47	1.350.000	4.684.500
80	72131601-001	Artefactos fluorescentes colocados 2x40w sencillo	Unidad	Evento	8	100.000	800.000
81	72131601-001	Artefactos fluorescentes colocados1x40w sencillo	Unidad	Evento	8	60.000	480.000
82	72131601-998	Gradería de mampost. de 0,30 ladrillo común 1:3	Metros cuadrados	Evento	104,44	116.000	12.115.040
83	72131601-998	Con relleno de hormigón de cascote existente,term.alisado1 :3	Metros cúbicos	Evento	65,15	26.800	1.746.020
84	72131601-	Alisado de HºAº esp,7	Metros	Evento	96,39	82.000	7.903.980

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENCIA *

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A

	998	cm+varilla 6mm c/25 cm	cuadrados				
85	72131601-012	Pintura de graderia al agua color cemento	Metros cuadrados	Evento	140	26.000	3.640.000
86	72131601-002	Demolic. de Constr. Exist.-Baños TECHO PARED ABERT.	Metros cuadrados	Evento	38,64	22.000	850.080
87	72131601-002	Quitar artef.sanitarios para recuperacion y uso nuevamente	Unidad	Evento	17	26.000	442.000
88	72131601-002	Quitar un tablero elect. reorganizarlo en TG nuevo	Unidad Medida Global	Evento	1	200.000	200.000
89	72131601-002	Replanteo de obra	Metros cuadrados	Evento	39,68	5.000	198.400
90	72131601-003	Cimiento de piedra bruta con cal	Metros cúbicos	Evento	24,74	28.500	705.090
91	72131601-005	Mamposteria 0,30 de nivelacion ladrillo comun	Metros cuadrados	Evento	22,06	110.000	2.426.600
92	72131601-005	Mamposteria 0,30 de ELEVACION ladrillo comun	Metros cuadrados	Evento	20,7	110.000	2.277.000
93	72131601-005	Mampost. 0,15 cm-hasta altura techo-ladr.comun	Metros cuadrados	Evento	91,8	86.000	7.894.800
94	72131601-005	Mampost.0,07 ladrillo prensado h-2,00ms	Metros cuadrados	Evento	35	100.000	3.500.000
95	72131601-006	Aislacion horizontal con asfalto liquido sobre rev.1:3+hidr.	Metro lineal	Evento	35,5	11.800	418.900
96	72131601-002	Relleno y compactacion Manual-altura 1,2o cm	Metros cúbicos	Evento	47,61	20.000	952.200
97	72131601-002	Carpeta alisado de cem. 5 cm esp.-fina term.	Metros cuadrados	Evento	39,68	30.000	1.190.400
98	72131601-009	Relleno de contrapiso con cascotillos esp.12 cm	Metros cuadrados	Evento	39,68	26.000	1.031.680
99	72131601-008	Revoque interior-filtrado	Metros cuadrados	Evento	170	19.200	3.264.000
100	72131601-008	Envarillado 2Ø6 mm conformado	Metro lineal	Evento	30	14.900	447.000
101	72131601-009	Azulejo para baños veteado c/bco 20x30	Metros cuadrados	Evento	170	84.000	14.280.000
102	72131601-010	Ab.90 mad.incluye marcos y herrajes contramarc.-P. Tablero,cedro	Unidad	Evento	2	1.310.000	2.620.000
103	72131601-010	Ab 60mad.incluye marcos y herrajes contramarc.-P. placa,cedro	Unidad	Evento	8	830.000	6.640.000
104	72131601-	Ab. balancin con	Unidad	Evento	2	150.000	300.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * INTENDENCIA *

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * SECRETARIA *

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A

	010	vidrio transluc. coloc.40X60					
105	72131601-007	Techo tipo tingl, recto correas según existente ch nº24	Metros cuadrados	Evento	44,19	123.000	5.435.370
106	72131601-007	Canaleta de chapa galv.Nº24 ancho util 12 cm	Metro lineal	Evento	7	48.500	339.500
107	72131601-007	Bajada de canaleta caño 100 mm pvc pluvial	Metro lineal	Evento	3	28.800	86.400
108	72131601-006	Aislac.techo membr 10 mm doble cara de aluminio	Metros cuadrados	Evento	44,19	26.500	1.171.035
109	72131601-011	Baño Equipamiento según planos	Unidad	Evento	2	2.570.000	5.140.000
110	72131601-001	Artefactos fluorescentes colocados 2x40w sencillo	Unidad	Evento	4	100.000	400.000
111	72131601-011	Pozo ciego 1,50x2,50	Unidad	Evento	1	1.800.000	1.800.000
112	72131601-011	Camara septica-1,5*2,50*1,20-prever envarillados-tapa hºaº	Unidad	Evento	1	1.380.000	1.380.000
113	72131601-011	Camara de inspeccion 60x60 cloacal-doble tapa	Unidad	Evento	2	230.000	460.000
114	72131601-011	Caño 100 mm cloacal-externo pvc blanco	Metro lineal	Evento	10	28.000	280.000
115	72131601-011	Extencion agua fria externa caño 3/4 pvc	Metro lineal	Evento	40	11.000	440.000
116	72131601-011	Llave de paso 1/2 con campana cromada	Unidad	Evento	2	48.750	97.500
117	72131601-011	Lave de paso de 3/4 de bronse -sencillo	Unidad	Evento	1	40.000	40.000
118	72131601-011	Espejo sencillo de 1 x 1 ms	Metros cuadrados	Evento	2	138.000	276.000
119	72131601-002	Demolicion de muralla perimetral de ladrillo comun	Metros cuadrados	Evento	56,1	22.000	1.234.200
120	72131601-9984	Baranda de hierro h-2,20 m +portón de 4,50 ancho h-4,00m reja horizontal caño cuadrados 3/4" separados c/2cm+soportes de caños cuadrados de 10cmx10cm c/2,70-pint.grafitogris-instalado	Metros cuadrados	Evento	73,7	350.000	25.795.000
121	72131601-9984	Rampa para discapacitados,base contrapio piso	Metro lineal	Evento	7	187.500	1.312.500

LOGISTICA
Y
SERVICIOS S.A

		hormigon con varilla 1Ø6 c/25 cm-esp.10cm +cordon de 30cm de seguriad perimetral					
122	72131601-009	Piso ceramico 30x30-pi 4 color claro a definir	Metros cuadrados	Evento	39,68	71.000	2.817.280
						Total	**383.878.218**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Contratista deberá ejecutar las obras en el plazo de **120 (ciento veinte) días**, incluido el periodo de movilización definido en la sub-cláusula 33.1 de las CGC. Dicho plazo podrá ser extendido por Inclemencias Meteorológicas que puedan surgir y Feriados Nacionales. Previa conversación entre la Convocante y la empresa Adjudicada. Y dejando constancia de dicha ampliación
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:
A) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las CEC
B) la entrega del sitio de obras por el Contratante al Contratista.
Lugar
La obra será implementada en el predio de la Municipalidad Nueva Colombia

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará de la siguiente manera:
Una vez obtenido el Código de Contratación y emitido la Orden de Servicio el Oferente deberá presentar su factura correspondiente. Y el pago se realizará de la siguiente manera:

1. Al inicio de la obra en concepto de anticipo el **30 (treinta) % del valor total del contrato.**
2. Al avance de un 25 (veinticinco) % de la ejecución de la totalidad de los trabajos el **20 (veinte) % del valor total del contrato.** previa presentación de la Solicitud de Cobro acompañado del Certificado de Avance de la Obra debidamente firmado y sellado.
3. Al avance de un 50 (cincuenta) % de la ejecución de la totalidad de los trabajos el **20 (veinte) % del valor total del contrato.** previa presentación de la Solicitud de Cobro acompañado del Certificado de Avance de la Obra debidamente firmado y sellado
4. Al término de la obra y contra entrega de la Recepción Definitiva, el **30 (treinta) %** restante del **total del contrato.**

El 50% del monto total del contrato se pagará en el Año 2017 y (dicho monto se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Año 2017.
(El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.)

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será del **5% (cinco por ciento)** del total del contrato. Conforme a la Ley 2051/03

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A

La empresa adjudicada deberá presentar en 10 días calendario como máximo después de la firma del Contrato una póliza de seguro o una garantía bancaria en concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato **será por el periodo de 8 meses, contado desde la firma del contrato.**
La liberación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: **a más tardar 30 (treinta) días después de haber fenecido la validez de la garantía. Para dicha acción la empresa adjudicada deberá presentar una solicitud por escrito al Departamento de la UOC.**

En cuanto al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los **2 (dos)** días calendarios posteriores como máximo a la remisión de la Orden de Servicio la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
b) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN EL HORARIO DE 07:00 HS A 11:00 HS a.m.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación de los mismos y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar a los 2 (dos) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.
QUEDA A CRITERIO DE LA EMPRESA ADJUDICADA EL COBRO O NO DEL ANTICIPO

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La obra consistirá en la AMPLIACION DEL TINGLADO MUNICIPAL Y LA CONSTRUCCION DE BAÑOS

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la

LOGISTICA
Y
SERVICIOS S.A

competencia de los tribunales del departamento de Cordillera, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Nueva Colombia, República del Paraguay, a los **18 días del mes de Noviembre de 2016.**

Lic. Nilda Irene Irala Franco
Secretaria General
C.I.: 4.909.344

Abogada Lida Rosa Escobar Pereira
Intendente Municipal
NUEVA COLOMBIA
C.I.: 4.448.300

Ing. Adriano Ernesto Jara Dubrez
C.I.: 571.349
LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.

LOGISTICA
Y
SERVICIOS S.A