GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 11 /2024

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 15/2023, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **ING. CRISTOFER OLISTER LOPEZ BOGADO, con C.I. Nº 4.658.961,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"CRISTINO MARTINEZ GALEANO"**, representada para este acto por el **Sr. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. N° 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el Barrio Sirena, Calle Nº 90 del distrito de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM PLURIANUAL).

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Ing. Cristofer López
Secretario General

EMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramirez Rodriguez
Gobernación de Misiones

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 439727

b. Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Ad Referéndum - Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°03/2024, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 370/2024.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM PLURIANIUAL)"
ID N° 439727

LOTE N° 1
MEJORAMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

Ítem	*Código Catálogo*	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Marca*	*Procedencia*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*
1	82101502-004	Cartel de Obra y plancha de granito natural con letras en bajo relieve	Unidad	N/A	N/A	1	5.920.506	5.920.506
2	82101502-004	Carteles de seguridad de obra, de 0,60 x 0,8	Unidad	N/A	N/A	3	211.805	635.415
3	72131601-002	Obrador / Deposito- sanitario- oficina- taller para el personal técnico y de obra	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	16.303.800	16.303.800
4	72131601-002	Obrador / Deposito- sanitario- laboratorio para personal de arqueología. Con servicio de WIFI.	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	12.376.300	12.376.300

Ing. Cristofer López
Secretario General

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

5	72131601-013	Limpieza del templo y su entorno inmediato, retiro de escombros, maleza, limpieza con herbicida, retiro, inicio de obra	Metros cuadrados	N/A	N/A	1.059,44	4.504	4.771.718
6	72131601-013	Limpieza periódica de la obra, su entorno inmediato y alquiler de contenedores.	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.431.753	3.431.753
7	72131601-013	Limpieza de Eliminación de microflora y microflora (método mecánico, pulverización e inyección de biocida), incluye biocidas	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	9.934.848	9.934.848
8	72131601-013	Barrera química para xilófagos	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	16.532.208	16.532.208
9	72131601-002	Vallado de Obra, estructura de madera con chapas prepintadas incluirá el atrio de la iglesia, a 1 metro de los muros laterales., y posterior del templo a tres metros del muro., 2 m. de altura	Metros cuadrados	N/A	N/A	217,01	1.665.820	361.499.598
10	72131601-002	Apuntalamiento de muros laterales antes del desmonte de techo. Puntales con tirantes de 4x8¨y tirantes de 2x 6¨como vigas entre puntales.	Pulgadas	N/A	N/A	3.185,28	6.680	21.277.670
11	72102802-001	Apuntalamiento de las demás cabriadas en cada extremo con Puntales con tirantes de 4x8¨	Pulgadas	N/A	N/A	1.992,96	5.812	11.583.084
12	72103003-001	Demolición de piso de granito reconstituido, retiro y desalijo	Metros cuadrados	N/A	N/A	11,52	66.319	763.995
13	72131601-013	Limpieza de zona de trincheras, incluye retiro y desalijo	Metros cúbicos	N/A	N/A	5,58	651.447	3.635.074
14	72141505-001	Excavación de trincheras(base de zapatas y registros de desagüe), por capas	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	35.010.500	35.010.500
15	72141505-001	Nivelación de trincheras, una vez concluidos los cateos exploratorios	Metros cúbicos	N/A	N/A	5,58	1.685.604	9.405.670
16	72131601-002	Vallado de seguridad en zona de cateos exploratorios con estacas, cintas reflectivas, y piolas con colores vivos fosforescentes, carteles	Unidad	N/A	N/A	1	2.376.223	2.376.223
17	72131601-013	Limpieza de piezas encontradas, registro y catalogación, cuatro profesionales	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	26.654.911	26.654.911
18	72131601-002	Trabajos relaionados a Informe técnico de exploración, por unidad de excavación	Unidad	N/A	N/A	1	2.223.377	2.223.377
19	72131601-002	Trabajos relacionados a Informe técnico de excavación de trincheras	Unidad	N/A	N/A	1	2.223.377	2.223.377
20	72131601-002	Trabajos relacionados a Informe técnico final	Unidad	N/A	N/A	1	4.570.830	4.570.830
21	72131601-002	Oficina y vivienda para técnicos. Pago Alquiler	Unidad	N/A	N/A	1	11.950.000	11.950.000
22	72131601-002	a. Liberación de muralla y retiro de la reja de la casa parroquial al costado del templo.	Metros cuadrados	N/A	N/A	4	103.290	413.160
23	72131601-002	b. Liberación de muro para ampliar la capilla proyectada, incluye el apuntalamiento	Metros cuadrados	N/A	N/A	6	110.362	662.172
24	72131601-002	c./ Liberación de muro de 0,45 para colocar ladrillos de vidrio, por módulos	Metros cuadrados	N/A	N/A	15,68	82.015	1.285.995
25	72131601-002	d./ Liberación del piso del altar, retiro y desalijo	Metros cuadrados	N/A	N/A	16,42	42.464	697.259
26	72131601-002	e./ Liberación de las ventanas balancín	Unidad	N/A	N/A	8	60.279	482.232
27	72131601-002	f./ Liberación de mesada base de altar, incluye retiro y desalijo	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	458.072	458.072
28	72131601-002	g./ Liberación horizontal superior para ventanas proyectantes, mampostería de 0,45	Metros cuadrados	N/A	N/A	55,55	68.713	3.817.007
29	72131601-002	h./ Liberación del piso de piedra del atrio, incluye retiro y desalijo	Metros cuadrados	N/A	N/A	82,85	13.234	1.096.437
30	72131601-002	I./ Liberación del techo cerámico y estructura de madera, incluye recuperación, retiro y desalijo	Metros cuadrados	N/A	N/A	597,3	34.406	20.550.704
31	72131601-005	Envarillado de mampostería con varillas de 10mm doble hilada, altura mínima de 2,20	Metro lineal	N/A	N/A	4,5	42.301	190.355
32	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	N/A	N/A	8,2	64.502	528.916
33	72131601-012	Pintura como acabado	Metros cuadrados	N/A	N/A	4,1	60.239	246.980
34	72131601-005	Provisión y colocación de viga metálica doble C, con sujeción al pilar de mampostería	Metro lineal	N/A	N/A	62,98	241.175	15.189.202
35	72131601-001	Terminación de mocheta y alfeizar de ventana	Metro lineal	N/A	N/A	125,96	54.809	6.903.742
36	72131601-001	Revestido de alfeizar con porcelanato. Ver plano de detalle.	Metros cuadrados	N/A	N/A	37,79	191.970	7.254.546
37	72131601-005	Cierre de vanos con mampostería de 0,45	Metros cuadrados	N/A	N/A	19,67	251.180	4.940.711
38	72131601-005	Cierre de vanos con mampostería de 0,15 para nichos	Metros cuadrados	N/A	N/A	4,6	127.049	584.425
39	72131601-008	Revoque de nichos	Metros cuadrados	N/A	N/A	16	44.943	719.088

Ing. Cristofer López
Secretario General

CIMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

40	72131601-005	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	Metros cuadrados	N/A	N/A	15,68	1.869.161	29.308.444
41	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	N/A	N/A	84	64.502	5.418.168
42	72131601-005	Refuerzo de muro con envarillado cuidadosamente ejecutado con varilla de 10mm.	Metro lineal	N/A	N/A	63	81.436	5.130.468
43	72131601-002	Trabajos de Estratigrafías, incluye la documentación fotográfica y una memoria técnica ilustrativa	Unidad	N/A	N/A	1	9.037.952	9.037.952
44	72131601-002	trabajos relacionadas a Muestras laboratoriales de mortero y análisis, resultados INTN	Unidad	N/A	N/A	1	1.477.291	1.477.291
45	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	N/A	N/A	639,61	8.184	5.234.568
46	72102905-001	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio, acarreo	Metros cúbicos	N/A	N/A	6,55	69.130	452.802
47	72131601-004	Zapatas de Ho. Ao. Base de pilares, 1mx1mx0,12m con anclaje soldado al pilar reticulado de metal, reforzado con una plancha de base metálica de acero de 1m x 1m x 0.02mm de espesor	Metros cúbicos	N/A	N/A	6,34	3.061.178	19.407.869
48	72131601-004	viga cadena de fundación para sanitario incluye dado de hormigón de 0,50 x 0,50	Metros cúbicos	N/A	N/A	0,45	3.216.925	1.447.616
49	72131601-005	Nivelación de 0,30 con ladrillo común en ampliación de presbiterio	Metros cuadrados	N/A	N/A	22,5	196.490	4.421.025
50	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillo común sobre dintel metálico perfil C para viga doble T.	Metros cuadrados	N/A	N/A	230	134.811	31.006.530
51	72131601-005	Elevación de 0,15 con ladrillo común integración en vanos para nichos	Metros cuadrados	N/A	N/A	4	134.811	539.244
52	72131601-005	Escalones interiores de mampostería 0,30 ladrillo común con varillas del 10mm, revocado con mortero hidrófugo.	Metro lineal	N/A	N/A	7	134.611	942.277
53	72131601-006	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente, en sanitario. -	Metro lineal	N/A	N/A	54	33.798	1.825.092
54	72131601-999	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. En sanitario	Metro lineal	N/A	N/A	8	26.950	215.600
55	72131601-999	Envarillado a la altura del arco de nichos - con dos varillas de 10mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	N/A	N/A	9	26.941	242.469
56	72131601-999	Envarillado cada 1,5 metro sobre ladrillos de vidrio para cocer muros abiertos con dos varillas del 10mm	Metro lineal	N/A	N/A	42	26.941	1.131.522
57	72131601-009	De hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) con hidrofugo en área de presbiterio	Metros cuadrados	N/A	N/A	16,42	55.945	918.617
58	72131601-009	De hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) con hidrofugo en área de atrio	Metros cuadrados	N/A	N/A	82,85	55.945	4.635.043
59	72131601-008	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	N/A	N/A	150	44.417	6.662.550
60	72131601-008	De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos.	Metros cuadrados	N/A	N/A	60	47.996	2.879.760
61	72131601-008	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	Metros cuadrados	N/A	N/A	130	49.167	6.391.710
62	72131601-007	Estructura metálica - pórticos y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi conforme al punto N° 62 de las especificaciones técnicas	Metros cuadrados	N/A	N/A	597,3	350.574	209.397.850
63	72131601-007	Babeta con corte acanalado trapezoidal de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, con pintura sintética color chapa prepintada	Metro lineal	N/A	N/A	70,54	72.834	5.137.710
64	72131601-007	Pórtico y pilares reticulados según detalle	Metros cuadrados	N/A	N/A	68,4	459.069	31.400.320
65	72152605-001	En placas de yeso acartonado, estructura perfilería aluminio anodizado natural, con lana poliéster acústica y térmica de 70mm. Inclinado	Metros cuadrados	N/A	N/A	154,67	199.978	30.930.597
66	72152605-001	En placas de yeso acartonado, estructura perfilería aluminio anodizado natural, con lana poliéster acústica y térmica de 70mm. Plano	Metros cuadrados	N/A	N/A	210,04	170.139	35.735.996
67	72131601-001	De muro con ripado de madera	Metros cuadrados	N/A	N/A	314,91	826.525	260.280.988
68	72131601-001	Revestido de piedra en alto relieve en fachada, diseño alegórico	Metros cuadrados	N/A	N/A	1	1.058.588	1.058.588
69	72131601-001	De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	Metros cuadrados	N/A	N/A	55	119.176	6.554.680
70	72131601-009	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato en atrio	Metros cuadrados	N/A	N/A	120	49.082	5.889.840
71	72131601-009	De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir para presbiterio	Metros cuadrados	N/A	N/A	120	169.117	20.294.040
72	72131601-009	De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir para nave, de piso sobre piso	Metros cuadrados	N/A	N/A	341,57	169.117	57.765.294
73	72131601-009	Piso cerámico esmaltado de 40x40 para sanitario	Metros cuadrados	N/A	N/A	4	116.467	465.868

Ing. Cristofer López
Secretario General

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

74	72131601-009	Piedras nuevas con cortes regulares tipo lajas a reponer 5%	Metros cuadrados	N/A	N/A	4,14	196.629	814.044
75	72131601-009	Colocación de pisos recuperados de piedra roja	Metros cuadrados	N/A	N/A	82,85	70.744	5.861.140
76	72131601-009	Contrapiso de cascotillos cerámico empastonado con hidrófugo	Metros cuadrados	N/A	N/A	82,85	56.808	4.706.543
77	72131601-009	Consolidación de escalones	Metro lineal	N/A	N/A	40,8	191.887	7.828.990
78	72101607-005	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	N/A	N/A	112,2	62.783	7.044.253
79	72101607-005	De aluminio d e10cm, para tabiques.	Metro lineal	N/A	N/A	55	53.081	2.919.455
80	72102601-001	Puerta P1, tablero de acceso principal de 2x 3.26 marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas. Diseño en relieve. Ver plano de detalle	Unidad	N/A	N/A	1	10.467.633	10.467.633
81	72102601-001	Puerta P2 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas ripadas	Unidad	N/A	N/A	2	2.425.753	4.851.506
82	72102601-001	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas.	Unidad	N/A	N/A	1	1.766.017	1.766.017
83	72101903-001	Puerta de capilla con reja - ver detalle	Metros cuadrados	N/A	N/A	4,29	385.315	1.653.001
84	72101903-001	Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 3,60, tres paños fijos y tres móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Ocho tiras	Metros cuadrados	N/A	N/A	11,52	385.315	4.438.829
85	72101903-001	Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 4,80 cuatro paños fijos y cuatro móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Dos tiras	Metros cuadrados	N/A	N/A	3,84	385.315	1.479.610
86	72101903-001	Portón de hierro peatonal. 2x 2. cerraduras	Metros cuadrados	N/A	N/A	4	385.315	1.541.260
87	72101903-001	Pórtico de acceso vidriado en arco con vidrios templados	Unidad	N/A	N/A	26,75	729.412	19.511.771
88	72102601-001	Puerta de acceso interior de vidrios templados de dos hojas de abrir, ver detalle en plano, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	Unidad	N/A	N/A	7,81	1.011.849	7.902.541
89	72102601-001	Paño fijo en arco en el pórtico de acceso	Unidad	N/A	N/A	2,2	1.011.849	2.226.068
90	72102601-001	Paño fijo más una puerta de 0,90 x 2,10; carpinteria de aluminio con manijon, cerraduras, vidrios templados de 10mm, freno hidráulico en área de capilla.	Unidad	N/A	N/A	11,59	1.011.849	11.727.330
91	72102602-007	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. Con membranas térmicas y acústicas en el interior- zona presbiterio. Presbiterio	Metros cuadrados	N/A	N/A	45,63	418.086	19.077.264
92	72102602-007	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. Con placas térmicas y acústicas en el interior de capilla	Metros cuadrados	N/A	N/A	7	418.086	2.926.602
93	72102602-007	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas de yeso acartonado prensado - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -. Con placas térmicas y acústicas en sacristía	Metros cuadrados	N/A	N/A	6,94	418.086	2.901.517
94	72131601-012	De pared revocada interior, previa base a la cal	Metros cuadrados	N/A	N/A	291,14	16.446	4.788.088
95	72131601-012	De pared revocada exterior, previa base a la cal	Metros cuadrados	N/A	N/A	511,7	16.446	8.415.418
96	72131601-012	De pared exterior revocado, pintura al látex al agua.	Metros cuadrados	N/A	N/A	291,14	31.920	9.293.189
97	72131601-012	De pared interior revocado, pintura al látex al agua.	Metros cuadrados	N/A	N/A	511,7	30.599	15.657.508
98	72131601-012	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático disuelto en agua, lavado con agua	Metros cuadrados	N/A	N/A	15,04	48.960	736.358
99	72131601-012	Enduído y pintura de cielo raso a látex	Metros cuadrados	N/A	N/A	364,71	67.829	24.737.915
100	72131601-012	Barniz marino, previo tratamiento para xilófagos al revestido ripado de madera	Metros cuadrados	N/A	N/A	314,91	41.682	13.126.079
101	72131601-012	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos.	Metros cuadrados	N/A	N/A	4	303.711	1.214.844
102	72131601-012	Pintura al sintético de aberturas y rejas metálicas	Metros cuadrados	N/A	N/A	100,8	57.300	5.775.840
103	72131601-012	Pintura al sintético, previo antióxido de viga metálica superior	Metros cuadrados	N/A	N/A	56,43	56.602	3.194.051

Ing. Cristofer López
Secretario General

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

104	72131601-012	Pintura al sintético, canaletas, previo antióxido	Metro lineal	N/A	N/A	70,54	57.518	4.057.320
105	72102602-004	Puerta de capilla con reja - ver detalle	Metros cuadrados	N/A	N/A	4,29	211.542	907.515
106	72102602-004	Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 3,60, tres paños fijos y tres móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Ocho tiras	Metros cuadrados	N/A	N/A	11,52	211.542	2.436.964
107	72102602-004	Tiras de ventanas superiores, con carpintería metálica 0,40 x 4,80 cuatro paños fijos y cuatro móviles proyectantes, previamente pintadas con antióxido. Dos tiras	Metros cuadrados	N/A	N/A	3,84	211.542	812.321
108	72102602-004	Pórtico de acceso vidriado en arco con vidrios multilaminados	Metros cuadrados	N/A	N/A	26,75	281.568	7.531.944
109	72101510-006	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	714.734	714.734
110	72101510-006	Construcción de cámara séptica	Unidad	N/A	N/A	1	6.051.806	6.051.806
111	72101510-006	Construcción de registro cloacal 40x40 doble tapa y caño de ventilación de 50mm	Unidad	N/A	N/A	2	443.394	886.788
112	72131601-011	En sanitario, incluye acometida	Unidad	N/A	N/A	1	986.210	986.210
113	72131601-011	Baño Sacristía: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , Jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 80 X 80 cm.	Unidad	N/A	N/A	1	8.278.556	8.278.556
114	72102304-005	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 24 - desarrollo 0.70mm- .	Metro lineal	N/A	N/A	70,54	179.203	12.640.980
115	72102304-005	Bajadas caño PVC de 100mm.	Metro lineal	N/A	N/A	32	72.804	2.329.728
116	72102304-005	Mantenimiento de registros con rejillas existentes lado este	Unidad	N/A	N/A	4	182.500	730.000
117	72102304-005	Lado oeste guarda obra tipo baden para encausar el agua de hormigón	Metros cúbicos	N/A	N/A	0,95	1.283.289	1.219.125
118	72131601-001	Readecuación de pilastra 60x45x180cm	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	1.192.000	1.192.000
119	72131601-001	Construcción de registros eléctricos 40x40x50cm	Unidad	N/A	N/A	1	523.607	523.607
120	72131601-001	Puesto de Medición definitivo trifásico	Unidad	N/A	N/A	20	196.198	3.923.960
121	72131601-001	Mallado de puesta a tierra con soldadura exotérmica	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	992.996	992.996
122	72131601-001	Provisión de materiales e instalación de Línea Principal 4x(1x16 mm2)+1x6T	Metro lineal	N/A	N/A	50	125.738	6.286.900
123	72131601-001	Provisión de materiales e instalación de Tablero General, metálico DIN 36TM; protecciones con 1 llave de corte seccional tripolar, 1 disyuntor diferencial y 20 circuitos unipolares	Unidad	N/A	N/A	55	196.702	10.818.610
124	72131601-001	Provisión de materiales e instalación de caja de embutir metálico 280x420x140 para control de luces	Unidad	N/A	N/A	6	196.702	1.180.212
125	72131601-001	Provisión y colocación embutida en pared y sobre cielorraso de caños corrugados flexibles antillama y electroductos subterráneos 4P	Metro lineal	N/A	N/A	255	19.361	4.937.055
126	72131601-001	Provisión y colocación de bandeja metálica ranurada de 200x50mm con curvas y accesorios de sujeción	Metro lineal	N/A	N/A	80	129.705	10.376.400
127	72131601-001	Provisión de materiales e instalación eléctrica de luces, tomas de corriente simple y especiales	Unidad	N/A	N/A	63	196.197	12.360.411
128	72131601-001	Provisión de materiales y cableado de circuitos independientes en cañerías ya instaladas	Unidad	N/A	N/A	40	196.197	7.847.880
129	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación	Unidad	N/A	N/A	105	299.600	31.458.000
130	72131601-001	Instalación de Aire Acondicionados tipo cassette de 24000 BTU	Unidad	N/A	N/A	10	861.180	8.611.800
131	72131601-001	Aplique de adosar led 10W	Unidad	N/A	N/A	5	153.594	767.970
132	72131601-001	Lampara Led de adosar hasta 10W	Unidad	N/A	N/A	10	170.886	1.708.860
133	72131601-001	Artefacto circular led de embutir 12W	Unidad	N/A	N/A	19	70.211	1.334.009
134	72131601-001	Cabezal de adosar con lampara PAR30 10W	Unidad	N/A	N/A	16	390.927	6.254.832
135	72131601-001	Aplique de embutir led rectangular 1W	Unidad	N/A	N/A	18	104.523	1.881.414
136	72131601-001	Artefacto led de embutir 2x8W	Unidad	N/A	N/A	3	396.704	1.190.112

Ing. Cristofer López
Secretario General

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

137	72131601-001	Artefacto estanco con lampara fluorescente 36W	Unidad	N/A	N/A	12	192.057	2.304.684
138	72131601-001	Artefacto de embutir led dirigible 2x12W	Unidad	N/A	N/A	3	411.797	1.235.391
139	72131601-001	Artefacto de embutir de piso led 5W	Unidad	N/A	N/A	8	355.136	2.841.088
140	72131601-001	Proyector led de 36W 8°	Unidad	N/A	N/A	1	555.903	555.903
141	72131601-001	Perfil de aluminio con cinta led	Metro lineal	N/A	N/A	10	75.879	758.790
142	82101502-004	Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	N/A	N/A	2	1.059.878	2.119.756
143	82101502-004	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	N/A	N/A	5	105.903	529.515
144	82101502-004	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	N/A	N/A	1	172.222	172.222
145	82101502-004	Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	N/A	N/A	1	86.067	86.067
146	82101502-004	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	N/A	N/A	9	86.067	774.603
147	82101502-004	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad	N/A	N/A	1	397.394	397.394
148	72131601-001	Repisa de piedra natural base de nichos, en bajo relieve manos	Unidad	N/A	N/A	8	3.033.405	24.267.240
149	72131601-001	Altar bloque de piedra pulido y fijo en el presbiterio	Unidad	N/A	N/A	1	19.838.667	19.838.667
150	72131601-001	Ambon bloque de piedra pulido fijo en presbiterio	Unidad	N/A	N/A	1	13.248.189	13.248.189
151	72131601-001	Sede bloque de piedra pulido fijo en presbiterio	Unidad	N/A	N/A	1	10.326.378	10.326.378
152	72131601-001	Fuente de agua de piedra natural, bloque fijo con instalación de desagüe pluvial incorporada a la masa piedra	Unidad	N/A	N/A	1	13.248.189	13.248.189
153	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	2.040.526	2.040.526
							Precio Total	**1.899.300.533**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES (Gs. 1.899.300.533), con todos los impuestos incluidos.

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El presente llamado es de carácter Ad Referéndum - Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

Ing. Cristofer López
Secretario General

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

La administración de éste contrato estará a cargo de:

la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM PLURIANIUAL)"
ID N° 439727

LOTE N° 1
MEJORAMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Ing. Cristofer Lopez
Secretario General

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 06 de mayo del año 2024.

Ing. Cristofer López
Secretario General

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 0981 333 311

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones