GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 34. /2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con C.I. N° 1.203.999, con RUC: Nº 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y LUGAR DE ORACION PARA LA COMUNIDAD DE CERRO COSTA DE SANTA MARIA DE FE DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 473.532.730 (GUARANIES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 314152.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº. 04/2016, Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1844/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y LUGAR DE ORACION PARA LA COMUNIDAD DE CERRO COSTA DE SANTA MARIA DE FE DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Preparación de Obra				

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, de árboles(incluye poda) y demolición con recuperación de material de madera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
2	Replanteo	m2	400,00	1.400	560.000
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	31,60	400.000	12.640.000
4	Placa conmemorativa DE 35 X 0,50(BASR DE MADERA Y CHAPA GRABADA) Y CARTEL DE OBRA según especificaciones técnicas	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
	Estructura de HºAº:				
5	a- Zapatas Y Pilares de HºAº 30 x 20	m3	7,34	1.700.000	12.478.000
6	b- Pilares de HºAº de 10 x 10, relleno de pilar de mampostería con varillas del 6	m3	1,16	1.710.000	1.983.600
7	c- Viga Cumbrera	m3	1,84	2.050.000	3.772.000
8	d- Encadenados	m3	8,46	1.580.000	13.366.800
9	e- Pórtico de HºAº	m3	2,04	1.940.000	3.957.600

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

10	Vigas de galería asientos de tirantes, se calza sobre los pilares	m3	1,20	1.770.000	2.124.000
	Muros de Nivelación				
11	b- De 0,30m armada	m2	39,60	135.000	5.346.000
12	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	m^3	100,00	37.000	3.700.000
	Aislación asfáltica de muros:				
13	a- De 0,15m - Horizontal	ml	100,00	15.600	1.560.000
14	a- De 0,30m - Horizontal	ml	6,00	15.600	93.600
	Muros de Elevación:				
15	De 0,15m para revocar	m2	490,70	67.000	32.876.900
16	d- de 0,15m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	490,70	112.000	54.958.400
17	Construcción de tres arcos en sardinel del halla de acceso	un	3,00	420.000	1.260.000
18	Pilar de ladrillos comunes a la vista revestidos de pilares de 10 x 10 de Ho. Ao.	ml	116,10	70.800	8.219.880
19	Construcción de arco y pilar de Hormigón sostén del campanario	gl	1,00	3.800.000	3.800.000
	Techo				

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

20	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con b- tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	m2	405,00	300.000	121.500.000
	Revoques:				
21	a- De paredes interior a dos capas	m2	490,70	32.500	15.947.750
22	d- De pilares de HºAº- De viga cumbrera, galería y pórticos	m2	55,98	32.500	1.819.350
23	encadenado de HºAº	gl	1,00	2.330.000	2.330.000
24	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	385,48	33.000	12.720.840
	Piso				
25	De la nave central de granito reconstituido base negra de 0,30 x 0,30, y en el Hall de acceso	m2	169,18	138.000	23.346.840
26	Piso de piedra losa rectangular para piso de galería, con junta seca, y acabado con resina brillosa de proyección	m2	119,60	98.000	11.720.800
27	Piso cerámico esmaltado de alto tránsito en sacristía Norte y sur	m2	39,70	100.000	3.970.000
28	Caminero de piedra roja de cortes regulares con juntas de cemento, de 0,015 cm, de espesor	gl	1,00	2.505.000	2.505.000

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

29	De Baldosón de hormigón exterior como guarda obra	m2	46,00	70.000	3.220.000
	Zócalos varios				
30	Zócalos de granito reconstituido	ml	150,30	44.000	6.613.200
31	Zócalos de cerámica esmaltada	ml	32,00	35.000	1.120.000
32	Zócalos de Piedra laja roja	ml	33,40	39.800	1.329.320
33	Caminero del comedor hasta el portón, incluye contra piso y alisada de cemento con juntas de dilatación y/o rampa, llaneado co cemento negro	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
34	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contra piso de hormigón y postillones del mismo material	ml	92,00	21.000	1.932.000
	Aberturas de madera:				
35	Puerta madera tablero con diseños 1,50 x 2,61m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	2.200.000	2.200.000

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

36	Puerta madera tablero con diseños 1,30 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	4,00	1.877.401	7.509.604
37	a- Puerta placa de madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	915.000	1.830.000
	Aberturas metálicas:				
38	Ventanas b - tipo balancín V1	un	12,65	319.500	4.041.675
39	Ventanas b - tipo balancín V2- circulares	un	4,95	319.500	1.581.525
	Alfeizar de Ventanas:				
40	a- Con ladrillos comunes a la vista hacia el exterior dispuestos en una sola posición a soga.	ml	39,49	17.072	674.173
41	b- de ladrillos comunes tipo sardinel en arcos, de puertas y ventanas, incluye la construcción de los arcos con simbras de medio punto	ml	23,45	72.000	1.688.400
	Pintura				
42	a- De paredes a látex	m2	490,70	19.000	9.323.300
43	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	162,54	22.000	3.575.880

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

44	d- de estructura de hormigón a latex- portícos	m2	70,98	12.000	851.760
45	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	35,20	24.400	858.880
46	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	490,70	24.400	11.973.080
47	d- De abertura de madera con barniz	m2	18,19	22.000	400.180
48	h- De pintura de techo: los tejuelones CON BARNIZ INCOLORO y tirantes de hormigón CON pintura látex color marrón tabaco	m2	405,00	22.000	8.910.000
	Vidrios				
49	Vidrios dobles	m2	16,00	137.400	2.198.400
50	**Desagüe Pluvial** a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	ml	126,80	91.500	11.602.200
	Instalación eléctrica				
51	Tableros (readecuación de la existente y tablero nuevo para el SALON) mas alimentación, hasta un máximo de 30 mts. De extensión del tendido eléctrico.	gl	1,00	5.095.293	5.095.293
52	Boca de luz	un	13,00	133.500	1.735.500

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

53	Boca de toma corriente normal	un	10,00	133.500	1.335.000
54	Boca de ventilador de techo	un	7,00	255.000	1.785.000
55	Colocación de artefactos de iluminación	un	35,00	65.000	2.275.000
56	Colocación de ventilador de techo	un	7,00	105.000	735.000
	Artefactos eléctricos				
57	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 2x40w	un	20,00	230.000	4.600.000
58	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 1x40w	un	15,00	120.000	1.800.000
59	Ventilador de techo	un	7,00	437.000	3.059.000
60	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	gl	1,00	1.122.000	1.122.000
Precio Total					**473.532.730**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 473.532.730 (GUARANIES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA).**, con todos los impuestos incluidos.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y LUGAR DE ORACION PARA LA COMUNIDAD DE CERRO COSTA DE SANTA MARIA DE FE DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y LUGAR DE ORACION PARA LA COMUNIDAD DE CERRO COSTA DE SANTA MARIA DE FE DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Preparación de Obra				

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, de árboles(incluye poda) y demolición con recuperación de material de madera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
2	Replanteo	m2	400,00	1.400	560.000
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	31,60	400.000	12.640.000
4	Placa conmemorativa DE 35 X 0,50(BASR DE MADERA Y CHAPA GRABADA) Y CARTEL DE OBRA según especificaciones técnicas	gl	1,00	2.100.000	2.100.000
	Estructura de HºAº:				
5	a- Zapatas Y Pilares de HºAº 30 x 20	m3	7,34	1.700.000	12.478.000
6	b- Pilares de HºAº de 10 x 10, relleno de pilar de mampostería con varillas del 6	m3	1,16	1.710.000	1.983.600
7	c- Viga Cumbrera	m3	1,84	2.050.000	3.772.000
8	d- Encadenados	m3	8,46	1.580.000	13.366.800
9	e- Pórtico de HºAº	m3	2,04	1.940.000	3.957.600

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

10	Vigas de galería asientos de tirantes, se calza sobre los pilares	m3	1,20	1.770.000	2.124.000
	Muros de Nivelación				
11	b- De 0,30m armada	m2	39,60	135.000	5.346.000
12	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	m^3	100,00	37.000	3.700.000
	Aislación asfáltica de muros:				
13	a- De 0,15m - Horizontal	ml	100,00	15.600	1.560.000
14	a- De 0,30m - Horizontal	ml	6,00	15.600	93.600
	Muros de Elevación:				
15	De 0,15m para revocar	m2	490,70	67.000	32.876.900
16	d- de 0,15m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	490,70	112.000	54.958.400
17	Construcción de tres arcos en sardinel del halla de acceso	un	3,00	420.000	1.260.000
18	Pilar de ladrillos comunes a la vista revestidos de pilares de 10 x 10 de Ho. Ao.	ml	116,10	70.800	8.219.880
19	Construcción de arco y pilar de Hormigón sostén del campanario	gl	1,00	3.800.000	3.800.000
	Techo				

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Doris Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

20	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con b- tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	m2	405,00	300.000	121.500.000
	Revoques:				
21	a- De paredes interior a dos capas	m2	490,70	32.500	15.947.750
22	d- De pilares de HºAº- De viga cumbrera, galería y pórticos	m2	55,98	32.500	1.819.350
23	encadenado de HºAº	gl	1,00	2.330.000	2.330.000
24	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	385,48	33.000	12.720.840
	Piso				
25	De la nave central de granito reconstituido base negra de 0,30 x 0,30, y en el Hall de acceso	m2	169,18	138.000	23.346.840
26	Piso de piedra losa rectangular para piso de galería, con junta seca, y acabado con resina brillosa de proyección	m2	119,60	98.000	11.720.800
27	Piso cerámico esmaltado de alto tránsito en sacristía Norte y sur	m2	39,70	100.000	3.970.000
28	Caminero de piedra roja de cortes regulares con juntas de cemento, de 0,015 cm, de espesor	gl	1,00	2.505.000	2.505.000

Abg. Ramón Javier Ferreira
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

29	De Baldosón de hormigón exterior como guarda obra	m2	46,00	70.000	3.220.000
	Zócalos varios				
30	Zócalos de granito reconstituido	ml	150,30	44.000	6.613.200
31	Zócalos de cerámica esmaltada	ml	32,00	35.000	1.120.000
32	Zócalos de Piedra laja roja	ml	33,40	39.800	1.329.320
33	Caminero del comedor hasta el portón, incluye contra piso y alisada de cemento con juntas de dilatación y/o rampa, llaneado co cemento negro	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
34	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contra piso de hormigón y postillones del mismo material	ml	92,00	21.000	1.932.000
	Aberturas de madera:				
35	Puerta madera tablero con diseños 1,50 x 2,61m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	2.200.000	2.200.000

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernan Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

36	Puerta madera tablero con diseños 1,30 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	4,00	1.877.401	7.509.604
37	a- Puerta placa de madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	915.000	1.830.000
	Aberturas metálicas:				
38	Ventanas b - tipo balancín V1	un	12,65	319.500	4.041.675
39	Ventanas b - tipo balancín V2- circulares	un	4,95	319.500	1.581.525
	Alfeizar de Ventanas:				
40	a- Con ladrillos comunes a la vista hacia el exterior dispuestos en una sola posición a soga.	ml	39,49	17.072	674.173
41	b- de ladrillos comunes tipo sardinel en arcos, de puertas y ventanas, incluye la construcción de los arcos con simbras de medio punto	ml	23,45	72.000	1.688.400
	Pintura				
42	a- De paredes a látex	m2	490,70	19.000	9.323.300
43	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	162,54	22.000	3.575.880

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

44	d- de estructura de hormigón a latex- porticos	m2	70,98	12.000	851.760
45	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	35,20	24.400	858.880
46	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	490,70	24.400	11.973.080
47	d- De abertura de madera con barniz	m2	18,19	22.000	400.180
48	h- De pintura de techo: los tejuelones CON BARNIZ INCOLORO y tirantes de hormigón CON pintura látex color marrón tabaco	m2	405,00	22.000	8.910.000
	Vidrios				
49	Vidrios dobles	m2	16,00	137.400	2.198.400
50	**Desagüe Pluvial** a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	ml	126,80	91.500	11.602.200
	Instalación eléctrica				
51	Tableros (readecuación de la existente y tablero nuevo para el SALON) mas alimentación, hasta un máximo de 30 mts. De extensión del tendido eléctrico.	gl	1,00	5.095.293	5.095.293
52	Boca de luz	un	13,00	133.500	1.735.500

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

53	Boca de toma corriente normal	un	10,00	133.500	1.335.000
54	Boca de ventilador de techo	un	7,00	255.000	1.785.000
55	Colocación de artefactos de iluminación	un	35,00	65.000	2.275.000
56	Colocación de ventilador de techo	un	7,00	105.000	735.000
	Artefactos eléctricos				
57	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 2x40w	un	20,00	230.000	4.600.000
58	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 1x40w	un	15,00	120.000	1.800.000
59	Ventilador de techo	un	7,00	437.000	3.059.000
60	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	gl	1,00	1.122.000	1.122.000
Precio Total					**473.532.730**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 13 días del mes de julio de 2016.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
CONTRATADO