DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
D.I.N.A.C.

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

CD 100/12 ID. 246082

DIVISIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

N° DCD 55/12

Señores: .....

Fecha de Emisión: Día 22 Mes 11 Año 12

o Razón Social: FYA Servicios de Ingenieria RUC. 3491339-4

Domicilio: SALTO DEL GUAIRÁ c/ ELSA DE ESCALANTE (ENDO. DE LA MORA) TEL. (021) 582-522

P.I. N°: .....

Dirección de .....

REF.: De acuerdo con su oferta presentada en fecha 13 DE NOVIEMBRE DE 2012

sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio REMODELACION DEL CIELO RASO SECTOR ADMINISTRATIVO-AISP

NOTA: (A) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones:
(B) Al concluir el trabajo y/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

Item	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario G	Total Importe G.
01	103	m2	DESMONTE DEL CIELO RASO ACTUAL; DESMONTE Y COLOCACION DE LUMINARIAS	7.961	819.983
02	103	m2	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE PVC	60.000	6.180.000
			GRAVADAS 6.363.621		
			IVA 636.362		
			TOTAL 6.999.983		

SON GUARANIES SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.---------- TOTAL G. 6.999.983

Forma de Pago: CHEQUE

Lugar de Entrega: AISP

Plazo de Entrega: 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO

Registro presupuesto: Alfredo Amarilla G. Jefe Int. Dpto. Presupuesto DINAC

Obs.: EL DETALLE DEL SERVICIO SEGUN ANEXO I DE LA PRESENTE OT DURACION DEL CONTRATO: HASTA EL 31/12/12

Imputación Presupuestaria

Nom. y Rep. [illegible]
24-7-20-22-1

16 NOV. 2012

Departamento de Compras

Pedro J. Giménez Coordinador Int. UOC DINAC

Firma Coord. U.O.C. Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

ECON. CARLOS JOSE LUGARAZZO VELAZQUEZ
Presidente
Presidente Aeronáutica Civil

Gráfica Lugal de Jorge Galeano - RUC 3742104-2 - H 1466 - Mariano Molas c/Yegros - Telefax (021) 509 112
15 Block 25/4 - I 128 LCO 18/2011

QUIMICO

Original (Blanco) / Duplicado (Celeste) / Triplicado (Verde) / Cuadruplicado: (Rosado)

RECIBI DEL DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS

DOCUMENTO: OT DCD 55/12 - (Gs. 6.999.983)
CD 100/12 Id. 246082.

DESTINO: FYA (Servicios de Ingenieria.)

OBS.: .....

FIRMA: [signature] HORA: ..... FECHA: 22/11/12

ACLARACION FIRMA: Miguel Amarilla

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 100/12

"PARA LA REMODELACIÓN DEL CIELO RASO SECTOR ADMINISTRATIVO AISP"

ANEXO I

Orden de Trabajo y/o Servicio DCD 55/12

EMPRESA: FYA Servicios de Ingeniería

RUC. 3491339-4

Cantidad, Descripción y Especificaciones técnicas de los servicios requeridos.

ÍTEM	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.
01	72102802-001	DESMONTE DE CIELO RASO ACTUAL; DESMONTE Y COLOCACION DE LUMINARIAS	m2	EVENTO	103
02	72102802-001	PROVISIÓN Y COLOCACION DE CIELO RASO DE PVC	m2	EVENTO	103

REMODELACIÓN DE CIELO RASO SECTOR ADMINISTRATIVO

El Contratista preparará suficientemente la obra, efectuará la limpieza general del lugar de los trabajos, eliminando escombros, basuras y otros si los hubiere, retirando del lugar de trabajo todos los residuos de esta tarea. Los materiales provenientes de la limpieza serán extraídos inmediatamente y transportados regularmente fuera de la zona de obras, depositándolo bajo su responsabilidad en los lugares que indique la Fiscalización.

CARACTERISTICAS

- PVC rígido extruído
- Peso. 3.145 Kg./m2 (Acanalado)
- 4.290 Kg./m2 (Plano)
- Color: Blanco
- Presentación: Acanalado y Plano
- Longitud: Hasta 5 ml.
- Ancho: 20 cm.

Se elegirá según muestra la forma: acanalado o plano

Portalama

Fabricada en lámina galvanizada en forma de "U", provista de dientes modulados y perforaciones. Longitud estándar 5ml.

Remate perimetral

Perfil fabricado en PVC rígido, utilizado para rematar todo el perímetro de la obra. Longitud estándar 5ml.

Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC

Remate Angular

Perfil tipo Clip, fabricado en PVC rígido y flexible a la vez, para cambios de nivel en el cielo raso o para ensamble de grande superficies.
Longitud estándar 5ml.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Suspenda los portalamas del techo: Perno de ojo (Concreto). Los pernos de los extremos van a 30 cm. de cada muro y los centrales a un máximo de 1.20 m. entre sí.
Cuelgue los portalamas utilizando alambre galvanizado N°. 16 o zuncho de 1.8 cm., insértelo, nivélelo y amárrelo para fijarlo.
Instale enseguida los remates perimetrales alrededor de todo el perímetro de la obra.
Fíjelos con clavo de acero o tornillo y chazo, a un metro de distancia cada uno. Para las esquinas corte a 45° con serrucho de diente fino, antes de fijarlos.
Fije la última de cada 4 lamas por encima con un tornillo auto perforante (challenger) o remache, después de ajustar bien al conjunto. Para terminar si lo requiere corte con serrucho, a lo largo de la ultima lama.

1. **Plazo de entrega de los servicios requeridos.**
El plazo de entrega será de 30 (treinta) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Trabajo y/o Servicio.

2. **Lugar de entrega del servicio**
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Pedro J. Gimenez R.
Coordinador UOC
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA
CD 100/12 PARA LA REMODELACIÓN DEL CIELO RASO-SECTOR ADMINISTRATIVO-AISP

CUADRO ADJUDICADO

EMPRESA: FYA Servicios de Ingeniería

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72102802-001	DESMONTE DE CIELO RASO ACTUAL; DESMONTE Y COLOCACION DE LUMINARIAS	n2	EVENTO	1	103	7.961	819.983
2	72102802-001	PROVISIÓN Y COLOCACION DE CIELO RASO DE PVC	m2	EVENTO	1	103	60.000	6.180.000
							TOTAL IVA INCLUIDO	6.999.983

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC