CONTRATO Nº: 36/2014 – CONSTRUCCION DE AULAS Y COCINAS COMEDOR – (FONACIDE).

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU**, domiciliada en la Ciudad de Salto del Guairá, Avda. Mcal. López c/ las Residentas, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. **Gobernador Lic. Alfonso Noria Duarte**, con Cédula de Identidad Nº **3.249.218.-**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **SATACC CONSULTORA**, domiciliada en Ingavi e/ Rancho 8 – Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Miguel Martin Moreno Dominguez**, con Cédula de Identidad Nº **2.896.266.-**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COCINAS COMEDOR - LEY Nº4758/12 Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.
(i) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (ART. 37, A DE LA LEY Nº 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	*T.P.*	*Programa*	*Sub Programa*	*Proyecto*	*Objeto de Gasto*	*F.F.*	*O.F.*	*Departamento*	*Monto*
2014	*2*	*001*	*02*	*00*	*520*	*30*	*03*	*14*	*1.575.000.000*

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº ***274851.-***

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (ART. 37, B DE LA LEY Nº 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional Nº 09/2014. – *CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COCINAS COMEDOR - LEY Nº4758/12 Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)***, convocado por Gobernación de Canindeyú. La adjudicación fue realizada por Resolución **Nº 489/2014.**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el 31 de Diciembre de 2014.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 C DE LA LEY Nº 2051)
El contrato se ejecutara por un monto Total de Gs. ***1.502.166.600. Guaraníes* (*un mil quinientos dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos*)**, y que el compromiso u obligación de pago por parte de EL CONTRATANTE será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, en caso de presentarse reajuste de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 2051/03 "De contrataciones públicas".

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (ART. 37 D DE LA LEY Nº 2051).
7.1 El plazo de ejecución es de 60 (sesenta días) calendarios posterior al orden de inicio.
7.2 El lugar de la ejecución de la obra - **Esc. Bas. Nº 3562 Virgen De Lourdes Ko`E Pora Marqueti - Villa Ygatimi, Esc. Bas. Nº 2474 San Blas Tendal 11 De Setiembre - Villa Ygatimi, Esc. Bas. Nº 5731 Sta. Librada Ko`E Pora Marqueti - Villa Ygatimi, Esc. Bas. Nº 3043 Medalla Milagrosa Araujo Cue – Curuguaty, Esc. Bas. Nº 5717 Manuel Ortiz Guerrero Araujo Cue – Curuguaty, Esc. Bas. Nº 3017 34 Curuguateños (UDES) – Curuguaty, Esc Bas. Nº 2463 Col. Yepopyjhy – Curuguaty, Esc. Bas. Nº 2408 United Estated Of America - Ybyrarobana, Col. Nacional San Roque Gonzalez De Santacruz - Ybyrarobana, Col. Nacional San Luis De Gonzaga - Ybyrarobana, Esc. Bas. Nº 4558 Santa Librada – Ybyrarobana, Esc. Bas. Nº 5778 Juan Barbosa - Corpus Christi, Esc. Bas. Nº 3698 Don Emilio Espinoza - Corpus Christi, Esc. Col. Fortuna – Curuguaty, Esc. Bas. 7995 San Cayetano - Curuguaty, Esc. Bas. Nº 4032 Virgen De Fatima – Curuguaty, Esc. Bas. Nº 7662 Loma Clavel - Villa Ygatimi.**
7.3 Las partes se ajustaran a las condiciones Generales y Especiales del Contrato, y que forma parte del presente documento.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ART. 37 E DE LA LEY Nº 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (ART. 37 F, LEY Nº 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ART. 37 G, LEY Nº 2051).
La CONTRATANTE podrá entregar al contratista un anticipo por el 30% del precio del contrato. A tales efectos, se deberá presentar una solicitud a la contratante dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato, acompañado de la factura correspondiente y de la garantía establecida en el Art. 39 inc. b) de la ley 2051/03, Modificada por la ley 3439/07 y la clausula 6.3.1 de la CGC. El pago se hará dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes de recibida dicha solicitud.

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 90 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con Exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos de EL CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (ART. 37 I, LEY Nº 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (ART. 37 J, LEY Nº 2051).

Las Obras a ser ejecutadas por LA CONTRATISTA en virtud del presente contrato son los que se describen en la planilla de precios y en las Especificaciones Técnicas de la Sección V. Alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones y en la oferta Adjudicada por resolución 489/2014 de fecha 07/10/14.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: *CONSTRUCCION DE AULAS Y COCINAS COMEDOR (FONACIDE)*

LOTE 1 ***OBRA:*** *DOS AULAS*

UBICACIÓN: *ESC. BAS. Nº 3562 VIRGEN DE LOURDES KO'E PORA MARQUETI - VILLA YGATIMI*

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	SATACC CONSULTORA			
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	1.500.000	6.915.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	1.500.000	4.050.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	1.500.000	3.105.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	1.500.000	4.350.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	1.500.000	2.700.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	110.000	1.012.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	55.000	8.855.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	35.000	402.500
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	20.000	6.440.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	15.000	420.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	15.000	390.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	20.000	2.380.000
15		Piso cerámico	m2	119	65.000	7.735.000
16		Zocalo cerámico	ml	66	35.000	2.310.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	20.000	846.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	450.000	900.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	850.000	1.700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	19,2	390.000	7.488.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	40	65.000	2.600.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.500.000	1.500.000
25		Tablero General	un	1	100.000	100.000
26		Boca de luz	un	12	41.000	492.000
27		Toma corriente	un	8	40.000	320.000
28		Ventilador de techo	un	4	450.000	1.800.000
29		Línea para ventilador	un	4	30.000	120.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	100.000	800.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	80.000	320.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	65.000	1.248.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	1.000.000	2.000.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	38.500	5.621.000
35		Pared, acrílico con enduido	m2	322	38.500	12.397.000
36		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	38.500	739.200
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.500.000	2.500.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.324.300	1.324.300
		TOTAL				***140.550.000***

LOTE 2 ***OBRA:*** *DOS AULAS*

UBICACIÓN: *ESC. BAS. Nº 2474 SAN BLAS TENDAL 11 DE SETIEMBRE - VILLA YGATIMI*

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	1.500.000	6.915.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	1.500.000	4.050.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	1.500.000	3.105.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	1.500.000	4.350.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	1.500.000	2.700.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	110.000	1.012.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	55.000	8.855.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	35.000	402.500
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	20.000	6.440.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	15.000	420.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	15.000	390.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	20.000	2.380.000
15		Piso cerámico	m2	119	65.000	7.735.000
16		Zócalo cerámico	ml	66	35.000	2.310.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	20.000	846.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	450.000	900.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	850.000	1.700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	19,2	390.000	7.488.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	40	65.000	2.600.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	35.000	2.170.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.500.000	1.500.000
25		Tablero General	un	1	100.000	100.000
26		Boca de luz	un	12	41.000	492.000
27		Toma corriente	un	8	40.000	320.000
28		Ventilador de techo	un	4	450.000	1.800.000
29		Línea para ventilador	un	4	30.000	120.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	100.000	800.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	80.000	320.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	65.000	1.248.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	1.000.000	2.000.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	38.500	5.621.000
35		Pared, acrílico con enduido	m2	322	38.500	12.397.000
36		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	38.500	739.200
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.500.000	2.500.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.324.300	1.324.300
		TOTAL				***140.550.000***

LOTE 3 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *ESC. BAS. Nº 5731 STA. LIBRADA KO'E PORA MARQUETI - VILLA YGATIMI*

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				***69.355.000***

LOTE 4 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *ESC. BAS. Nº 3043 MEDALLA MILAGROSA ARAUJO CUE - CURUGUATY*

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				***69.355.000***

LOTE 5 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *ESC. BAS. Nº 5717 MANUEL ORTIZ GUERRERO ARAUJO CUE - CURUGUATY*

ITEM Nº	*CODIGO DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				***69.355.000***

LOTE 6 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *ESC. BAS. Nº 3017 34 CURUGUATEÑOS (UDES) - CURUGUATY*

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				***69.355.000***

LOTE 7 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *ESC BAS. Nº 2463 COL. YEPOPYJHY - CURUGUATY*

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº.15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				***69.355.000***

LOTE 8 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *ESC. BAS. Nº 2408 UNITED ESTATED OF AMERICA - YBYRAROBANA*

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejulón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

31.0	73141502-001	VIDRIOS					
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				***69.355.000***

LOTE 9 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *COL. NACIONAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ - YBYRAROBANA*

ITEM Nº	*CODIGO DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				***69.355.000***

LOTE 10 ***OBRA:*** *UN AULA*

UBICACIÓN: *COL. NACIONAL SAN LUIS DE GONZAGA - YBYRAROBANA*

ITEM Nº	*CODIGO DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SAMACC CONSULTORA
RUC. 2896266-4

33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				**69.355.000**

LOTE 11 **OBRA:** UN AULA

UBICACIÓN: ESC. BAS. Nº 4558 SANTA LIBRADA - YBYRAROBANA

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				**69.355.000**

LOTE 12 **OBRA:** UN AULA

UBICACIÓN: ESC. BAS. Nº 5778 JUAN BARBOSA - CORPUS CHRISTI

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				**69.355.000**

LOTE 13 **OBRA:** UN AULA

UBICACIÓN: ESC. BAS. Nº 3698 DON EMILIO ESPINOZA - CORPUS CHRISTI

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	450.000	450.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2		Zapata de Hormigón Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.300.000	3.926.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.300.000	2.080.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.300.000	1.976.000
5		Viga Encadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.300.000	2.470.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.300.000	1.300.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	110.000	539.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	55.000	6.600.000
9.0	72131601-006	AISLACION				
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	35.000	238.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	215.000	15.695.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	15.000	240.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	15.000	285.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	20.000	1.190.000
15		Piso cerámico	m2	59,5	45.000	2.677.500
16		Zócalo cerámico	ml	36	35.000	1.260.000
17		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	20.000	620.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	450.000	450.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	850.000	850.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
20		Ventana tipo balancín incluye colocación	m2	9,8	280.000	2.744.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metálica	ml	25	65.000	1.625.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	90.000	360.000
23		Cañería de desagüe, diámetro = 150 mm	ml	62	30.000	1.860.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
24		Tablero General	un	1	100.000	100.000
25		Boca de luz	un	6	41.000	246.000
26		Toma corriente	un	4	40.000	160.000
27		Ventilador de techo	un	2	450.000	900.000
28		Línea para ventilador	un	2	30.000	60.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	100.000	600.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	80.000	160.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	65.000	637.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	1.000.000	1.000.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	22.000	1.606.000
34		Pared, acrílico con enduido	m2	240	22.000	5.280.000
35		Balancines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	1.500.000	1.500.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	2.000.000	2.000.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.000.000	1.000.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC
CONSULTORA
RUC. 2896266-4

39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	854.900	854.900
		TOTAL				69.355.000

LOTE 14 **OBRA:** UNA COCINA COMEDOR

UBICACIÓN: ESC. COL FORTUNA - CURUGUATY

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	10.000	937.400
2	72131601-002	b-Replanteo y marcación	m2	93,74	12.000	1.124.880
3.0		Estructura de hormigón armado				
3	72131601-004	a- Zapatas de H°A°	m3	1,84	1.500.000	2.760.000
4	72131601-004	b-Pilares de H°A°	m3	2,34	1.500.000	3.510.000
5	72131601-004	c-Encadenados de H°A° inferior	m3	2,6	1.500.000	3.900.000
6	72131601-004	d-Encadenados de H°A° superior	m3	1,7	1.500.000	2.550.000
7.0		Muro de nivelación				
7	72131601-003	a- de 0,30 cm armada	m2	28,8	125.000	3.600.000
8	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	m3	45,4	45.000	2.043.000
9.0		Aislación asfáltica				
9	72131601-003	a- de paredes	m2	21,4	35.000	749.000
10.0		Muros de elevación				
10	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	m2	37,7	95.000	3.581.500
11	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común	m2	136	45.000	6.120.000
12	72131601-005	c- Envarillado sobre y bajo aberturas	ml	50,7	55.000	2.788.500
13.0		Pilares de ladrillo común				
13	72131601-015	a- De 0,35 x 0,35 visto	ml	5,2	450.000	2.340.000
14.0		Techo				
14	72131601-007	a- De chapas de zinc sobre estructura metálica	m2	118	170.000	20.060.000
15.0		Revoques				
15	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	211,4	20.000	4.228.000
16	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	89,7	20.000	1.794.000
17	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	m2	89,7	65.000	5.830.500
18	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	62,5	35.000	2.187.500
19.0		Aberturas de madera				
19	72131601-010	a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	980.020	980.020
20	72131601-010	b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa	un	2	1.000.000	2.000.000
21.0		Abertura metálicas				
21	72131601-010	a- Ventanas tipo balancín	m2	10,8	280.000	3.024.000
22	72131601-010	b- Puerta de 0,80 x 2,10	m2	1,68	500.000	840.000
23.0		Alfeizar de ventanas				
23	72131601-008	a- De revoque 1:3 (cemento arena)	ml	32,4	95.000	3.078.000
24	72101601-002	Cielo raso de machimbre	m2	70	98.000	6.860.000
25	72131601-004	Revestido de azulejos	m2	12,6	125.000	1.575.000
26	72131601-004	Vidrios dobles	m2	12,6	72.000	907.200
27.0		Instalación sanitaria				
27	72131601-011	a- Agua corriente	gl	1	1.800.000	1.800.000
28	72131601-011	b- Desagüe cloacal	gl	1	3.200.000	3.200.000
29	72131601-011	c- Pileta de cocina con grifería	gl	1	2.500.000	2.500.000
30	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	1.800.000	1.800.000
31	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1	1.800.000	1.800.000
32.0		Pintura				
32	72131601-012	a- De paredes a la cal	m2	211,4	30.000	6.342.000
33	72131601-012	b- De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	136	30.000	4.080.000
34	72131601-012	c- De Pilares vistos con antimoho	m2	7,28	30.000	218.400
35	72131601-012	d- De Aberturas de madera con barniz	m2	11,3	30.000	339.000
36	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	25	30.000	750.000
37	72131601-013	Limpieza final	m2	93,7	25.000	2.342.500
		TOTAL				114.540.400

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SAACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

LOTE 15 **OBRA:** UNA COCINA COMEDOR

UBICACIÓN: ESC. BAS. 7995 SAN CAYETANO - CURUGUATY

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	10.000	937.400
2	72131601-002	b-Replanteo y marcación	m2	93,74	12.000	1.124.880
3.0		Estructura de hormigón armado				
3	72131601-004	a- Zapatas de H°A°	m3	1,84	1.500.000	2.760.000
4	72131601-004	b-Pilares de H°A°	m3	2,34	1.500.000	3.510.000
5	72131601-004	c-Encadenados de H°A° inferior	m3	2,6	1.500.000	3.900.000
6	72131601-004	d-Encadenados de H°A° superior	m3	1,7	1.500.000	2.550.000
7.0		Muro de nivelación				
7	72131601-003	a- de 0,30 cm armada	m2	28,8	125.000	3.600.000
8	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	m3	45,4	45.000	2.043.000
9.0		Aislación asfáltica				
9	72131601-003	a- de paredes	m2	21,4	35.000	749.000
10.0		Muros de elevación				
10	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	m2	37,7	95.000	3.581.500
11	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común	m2	136	45.000	6.120.000
12	72131601-005	c- Envarillado sobre y bajo aberturas	ml	50,7	55.000	2.788.500
13.0		Pilares de ladrillo común				
13	72131601-015	a- De 0,35 x 0,35 visto	ml	5,2	450.000	2.340.000
14.0		Techo				
14	72131601-007	a- De chapas de zinc sobre estructura metálica	m2	118	170.000	20.060.000
15.0		Revoques				
15	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	211,4	20.000	4.228.000
16	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	89,7	20.000	1.794.000
17	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	m2	89,7	65.000	5.830.500
18	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	62,5	35.000	2.187.500
19.0		Aberturas de madera				
19	72131601-010	a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	980.020	980.020
20	72131601-010	b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa	un	2	1.000.000	2.000.000
21.0		Abertura metálicas				
21	72131601-010	a- Ventanas tipo balancín	m2	10,8	280.000	3.024.000
22	72131601-010	b- Puerta de 0,80 x 2,10	m2	1,68	500.000	840.000
23.0		Alfeizar de ventanas				
23	72131601-008	a- De revoque 1:3 (cemento arena)	ml	32,4	95.000	3.078.000
24	72101601-002	Cielo raso de machimbre	m2	70	98.000	6.860.000
25	72131601-004	Revestido de azulejos	m2	12,6	125.000	1.575.000
26	72131601-004	Vidrios dobles	m2	12,6	72.000	907.200
27.0		Instalación sanitaria				
27	72131601-011	a- Agua corriente	gl	1	1.800.000	1.800.000
28	72131601-011	b- Desagüe cloacal	gl	1	3.200.000	3.200.000
29	72131601-011	c- Pileta de cocina con grifería	gl	1	2.500.000	2.500.000
30	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	1.800.000	1.800.000
31	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1	1.800.000	1.800.000
32.0		Pintura				
32	72131601-012	a- De paredes a la cal	m2	211,4	30.000	6.342.000
33	72131601-012	b- De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	136	30.000	4.080.000
34	72131601-012	c- De Pilares vistos con antimoho	m2	7,28	30.000	218.400
35	72131601-012	d- De Aberturas de madera con barniz	m2	11,3	30.000	339.000
36	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	25	30.000	750.000
37	72131601-013	Limpieza final	m2	93,7	25.000	2.342.500
		TOTAL				**114.540.400**

SAIACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

LOTE 16 **OBRA:** UNA COCINA COMEDOR

UBICACIÓN: ESC. BAS. Nº 4032 VIRGEN DE FATIMA - CURUGUATY

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	10.000	937.400
2	72131601-002	b-Replanteo y marcación	m2	93,74	12.000	1.124.880
3.0		Estructura de hormigón armado				
3	72131601-004	a- Zapatas de H°A°	m3	1,84	1.500.000	2.760.000
4	72131601-004	b-Pilares de H°A°	m3	2,34	1.500.000	3.510.000
5	72131601-004	c-Encadenados de H°A° inferior	m3	2,6	1.500.000	3.900.000
6	72131601-004	d-Encadenados de H°A° superior	m3	1,7	1.500.000	2.550.000
7.0		Muro de nivelación				
7	72131601-003	a- de 0,30 cm armada	m2	28,8	125.000	3.600.000
8	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	m3	45,4	45.000	2.043.000
9.0		Aislación asfáltica				
9	72131601-003	a- de paredes	m2	21,4	35.000	749.000
10.0		Muros de elevación				
10	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	m2	37,7	95.000	3.581.500
11	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común	m2	136	45.000	6.120.000
12	72131601-005	c- Envarillado sobre y bajo aberturas	ml	50,7	55.000	2.788.500
13.0		Pilares de ladrillo común				
13	72131601-015	a- De 0,35 x 0,35 visto	ml	5,2	450.000	2.340.000
14.0		Techo				
14	72131601-007	a- De chapas de zinc sobre estructura metálica	m2	118	170.000	20.060.000
15.0		Revoques				
15	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	211,4	20.000	4.228.000
16	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	89,7	20.000	1.794.000
17	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	m2	89,7	65.000	5.830.500
18	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	62,5	35.000	2.187.500
19.0		Aberturas de madera				
19	72131601-010	a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	980.020	980.020
20	72131601-010	b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa	un	2	1.000.000	2.000.000
21.0		Abertura metálicas				
21	72131601-010	a- Ventanas tipo balancín	m2	10,8	280.000	3.024.000
22	72131601-010	b- Puerta de 0,80 x 2,10	m2	1,68	500.000	840.000
23.0		Alfeizar de ventanas				
23	72131601-008	a- De revoque 1:3 (cemento arena)	ml	32,4	95.000	3.078.000
24	72101601-002	Cielo raso de machimbre	m2	70	98.000	6.860.000
25	72131601-004	Revestido de azulejos	m2	12,6	125.000	1.575.000
26	72131601-004	Vidrios dobles	m2	12,6	72.000	907.200
27.0		Instalación sanitaria				
27	72131601-011	a- Agua corriente	gl	1	1.800.000	1.800.000
28	72131601-011	b- Desagüe cloacal	gl	1	3.200.000	3.200.000
29	72131601-011	c- Pileta de cocina con grifería	gl	1	2.500.000	2.500.000
30	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	1.800.000	1.800.000
31	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1	1.800.000	1.800.000
32.0		Pintura				
32	72131601-012	a- De paredes a la cal	m2	211,4	30.000	6.342.000
33	72131601-012	b- De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	136	30.000	4.080.000
34	72131601-012	c- De Pilares vistos con antimoho	m2	7,28	30.000	218.400
35	72131601-012	d- De Aberturas de madera con barniz	m2	11,3	30.000	339.000
36	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	25	30.000	750.000
37	72131601-013	Limpieza final	m2	93,7	25.000	2.342.500
		TOTAL				**114.540.400**

SAFACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO CANINDEYÚ GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

LOTE 17 **OBRA:** UNA COCINA COMEDOR

UBICACIÓN: ESC. BAS. Nº 7662 LOMA CLAVEL - VILLA YGATIMI

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0		Preparación de la obra				
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	10.000	937.400
2	72131601-002	b-Replanteo y marcación	m2	93,74	12.000	1.124.880
3.0		Estructura de hormigón armado				
3	72131601-004	a- Zapatas de H°A°	m3	1,84	1.500.000	2.760.000
4	72131601-004	b-Pilares de H°A°	m3	2,34	1.500.000	3.510.000
5	72131601-004	c-Encadenados de H°A° inferior	m3	2,6	1.500.000	3.900.000
6	72131601-004	d-Encadenados de H°A° superior	m3	1,7	1.500.000	2.550.000
7.0		Muro de nivelación				
7	72131601-003	a- de 0,30 cm armada	m2	28,8	125.000	3.600.000
8	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	m3	45,4	45.000	2.043.000
9.0		Aislación asfáltica				
9	72131601-003	a- de paredes	m2	21,4	35.000	749.000
10.0		Muros de elevación				
10	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	m2	37,7	95.000	3.581.500
11	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común	m2	136	45.000	6.120.000
12	72131601-005	c- Envarillado sobre y bajo aberturas	ml	50,7	55.000	2.788.500
13.0		Pilares de ladrillo común				
13	72131601-015	a- De 0,35 x 0,35 visto	ml	5,2	450.000	2.340.000
14.0		Techo				
14	72131601-007	a- De chapas de zinc sobre estructura metálica	m2	118	170.000	20.060.000
15.0		Revoques				
15	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	211,4	20.000	4.228.000
16	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	89,7	20.000	1.794.000
17	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	m2	89,7	65.000	5.830.500
18	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	62,5	35.000	2.187.500
19.0		Aberturas de madera				
19	72131601-010	a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	980.020	980.020
20	72131601-010	b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa	un	2	1.000.000	2.000.000
21,0		Abertura metálicas				
21	72131601-010	a- Ventanas tipo balancín	m2	10,8	280.000	3.024.000
22	72131601-010	b- Puerta de 0,80 x 2,10	m2	1,68	500.000	840.000
23.0		Alfeizar de ventanas				
23	72131601-008	a- De revoque 1:3 (cemento arena)	ml	32,4	95.000	3.078.000
24	72101601-002	Cielo raso de machimbre	m2	70	98.000	6.860.000
25	72131601-004	Revestido de azulejos	m2	12,6	125.000	1.575.000
26	72131601-004	Vidrios dobles	m2	12,6	72.000	907.200
27.0		Instalación sanitaria				
27	72131601-011	a- Agua corriente	gl	1	1.800.000	1.800.000
28	72131601-011	b- Desagüe cloacal	gl	1	3.200.000	3.200.000
29	72131601-011	c- Pileta de cocina con grifería	gl	1	2.500.000	2.500.000
30	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	1.800.000	1.800.000
31	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1	1.800.000	1.800.000
32.0		Pintura				
32	72131601-012	a- De paredes a la cal	m2	211,4	30.000	6.342.000
33	72131601-012	b- De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	136	30.000	4.080.000
34	72131601-012	c- De Pilares vistos con antimoho	m2	7,28	30.000	218.400
35	72131601-012	d- De Aberturas de madera con barniz	m2	11,3	30.000	339.000
36	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	25	30.000	750.000
37	72131601-013	Limpieza final	m2	93,7	25.000	2.342.500
		TOTAL				**114.540.400**

TOTAL GENERAL	**1.502.166.600**

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs.: *1.502.166.600. Guaraníes* (*un mil quinientos dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos*)**

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (ART. 37 K, LEY N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (ART. 37 L, LEY N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira República del Paraguay, a los 10 días del mes de Octubre de 2014.

.....
Miguel Martin Moreno Dominguez
C.I.N° 2.896.266
Contratista.-

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

.....
Lic. Alfonso Noria Duarte
C.I.N° 3.249.218.-
Gobernador.-