**GOBERNACIÓN DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

# Contrato de Adjudicación N° 36 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el ***ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,*** *en su carácter de* Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"**, representada por el SR. **HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ**, con **C.I. N° 3.935.016**, domiciliado en la Avenida Ucrania, Barrio Ka'aguy Rory, Edificio Camino Real 1 de la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES.**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369724.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1842/2019.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

**"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**

**LOTE N° 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 1)**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

**GOBERNACIÓN DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

| LOTE N° 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 1) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **72131701-002** | **Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Tajy y Pacuri del Barrio Ma. Graciela** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **154.460.052** | **154.460.052** |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.635.194 | 1.635.194 |
| 1.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.645 | 1.893 | 3.113.985 |
| 1.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes varios | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.002.274 | 2.002.274 |
| 1.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.645 | 3.586 | 5.898.970 |
| 1.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 117 | 57.114 | 6.682.338 |
| 1.3 | | PAVIMENTO | | | | | | |
| 1.3.1 | | Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.442 | 52.888 | 76.264.496 |
| 1.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | N/A | N/A | Metro lineal | 48 | 45.609 | 2.189.232 |
| 1.3.3 | | *Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base* mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 463 | 71.074 | 32.907.262 |
| 1.4 | | CANALIZACIONES | | | | | | |
| 1.4.1 | | Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles | N/A | N/A | Unidad | 4 | 5.327.647 | 21.310.588 |
| 1.4.2 | | Retiro de Alcantarilla existente | N/A | N/A | Unidad | 2 | 845.394 | 1.690.788 |
| 1.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 1.5.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.645 | 465 | 764.925 |
| **2** | **72131701-002** | **Item 2 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calle Juan Rotela y Mbocaya con Canalización del Barrio San José Obrero** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **151.423.794** | **151.423.794** |
| 2.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.635.194 | 1.635.194 |
| 2.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.595 | 1.893 | 3.019.335 |
| 2.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes desmonte varios | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.558.226 | 1.558.226 |
| 2.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 2.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.595 | 3.586 | 5.719.670 |

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones



HB CIVILES
EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 122 | 57.114 | 6.967.908 |
| 2.3 | | PAVIMENTO | | | | | | |
| 2.3.1 | | Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.410 | 52.888 | 74.572.080 |
| 2.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | N/A | N/A | Metro lineal | 7 | 45.609 | 319.263 |
| 2.3.3 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 456 | 71.074 | 32.409.744 |
| 2.4 | | CANALIZACIONES | | | | | | |
| 2.4.1 | | Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles | N/A | N/A | Unidad | 1 | 5.327.647 | 5.327.647 |
| 2.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 2.5.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.595 | 465 | 741.675 |
| 2.6 | | CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES AL COSTADO DE LA CALLE JUAN ROTELA | | | | | | |
| 2.6.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES-Replanteo de Obra (Canalizaciones) | N/A | N/A | Metro lineal | 86 | 5.493 | 472.398 |
| 2.6.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO-Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso | N/A | N/A | Metros cúbicos | 31 | 2.204 | 68.324 |
| 2.6.3 | | CANAL -Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada | N/A | N/A | Metros cúbicos | 38 | 372.141 | 14.141.358 |
| 2.6.4 | | CANAL-Construcción de losa de HºAº de esp: 0,18m, para acceso vehicular y peatonal | N/A | N/A | Metros cuadrados | 18 | 223.496 | 4.022.928 |
| 2.6.5 | | TRABAJOS FINALES-Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 448.044 | 448.044 |
| **3** | **72131701-002** | **Item 3 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Calle Costado de Lomitería Caaguazú (Diagonal), Bernardino Caballero, Defensores del Chaco, Canoero del Barrio San Antonio** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **239.478.829** | **239.478.829** |
| 3.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de Obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.635.194 | 1.635.194 |
| 3.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 2.860 | 1.893 | 5.413.980 |
| 3.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes varios | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.558.226 | 1.558.226 |
| 3.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 3.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 2.860 | 3.586 | 10.255.960 |
| 3.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 248 | 57.114 | 14.164.272 |
| 3.3 | | PAVIMENTO | | | | | | |
| 3.3.1 | | Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas | N/A | N/A | Metros cuadrados | 2.551 | 52.888 | 134.917.288 |
| 3.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | N/A | N/A | Metro lineal | 217 | 45.609 | 9.897.153 |

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones



EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 749 | 71.074 | 53.234.426 |
| 3.4 | | CANALIZACIONES | | | | | | |
| 3.4.1 | | Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones | N/A | N/A | Unidad | 2 | 3.536.215 | 7.072.430 |
| 3.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 3.5.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Metros cuadrados | 2.860 | 465 | 1.329.900 |
| **4** | **72131701-002** | **Item 4 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Bernardino Caballero y Calle sin Nombre del Barrio Virgen del Pilar** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **90.051.990** | **90.051.990** |
| 4.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 4.1.1 | | Cartel de Obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.635.194 | 1.635.194 |
| 4.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.126 | 1.893 | 2.131.518 |
| 4.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes varios | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.558.226 | 1.558.226 |
| 4.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 4.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.126 | 3.586 | 4.037.836 |
| 4.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 71 | 57.114 | 4.055.094 |
| 4.3 | | PAVIMENTO | | | | | | |
| 4.3.1 | | Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.052 | 52.888 | 55.638.176 |
| 4.3.2 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 152 | 71.074 | 10.803.248 |
| 4.3.3 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | N/A | N/A | Metro lineal | 212 | 45.609 | 9.669.108 |
| 4.4 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 4.4.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.126 | 465 | 523.590 |
| | | | | | | | **Precio Total** | **635.414.665** |

**LOTE N° 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 3)**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

| LOTE N° 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 3) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Los Pinos del Barrio Cristo Rey | N/A | N/A | Unidad | 1 | 84.485.339 | 84.485.339 |
| 1.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra y Libro de Obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.635.194 | 1.635.194 |
| 1.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 917 | 1.893 | 1.735.881 |
| 1.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes varios | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 961.058 | 961.058 |
| 1.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 1.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 917 | 3.586 | 3.288.362 |
| 1.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 66 | 57.114 | 3.769.524 |
| 1.3 | | PAVIMENTO | | | | | | |
| 1.3.1 | | Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas | N/A | N/A | Metros cuadrados | 917 | 52.888 | 48.498.296 |
| 1.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | N/A | N/A | Metro lineal | 22 | 45.609 | 1.003.398 |
| 1.3.3 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 251 | 71.074 | 17.839.574 |
| 1.4 | | CANALIZACIONES | | | | | | |
| 1.4.1 | | Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles | N/A | N/A | Unidad | 1 | 5.327.647 | 5.327.647 |
| 1.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 1.5.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Metros cuadrados | 917 | 465 | 426.405 |
| 2 | 72131701-002 | Item 2 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Gral. Díaz con Canalizaciones y Calle Sin Nombre | N/A | N/A | Unidad | 1 | 269.921.227 | 269.921.227 |
| 2.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.635.194 | 1.635.194 |
| 2.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 2.030 | 1.893 | 3.842.790 |
| 2.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes varios | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.558.226 | 1.558.226 |
| 2.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 2.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 2.030 | 3.586 | 7.279.580 |
| 2.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 556 | 57.114 | 31.755.384 |
| 2.3 | | PAVIMENTO | | | | | | |
| 2.3.1 | | Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.792 | 52.888 | 94.775.296 |
| 2.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de | N/A | N/A | Metro lineal | 680 | 45.609 | 31.014.120 |

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones



EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,50x0,40x0,10m | | | | | | |
| 2.4 | | CANALIZACIONES | | | | | | |
| 2.4.1 | | Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles | N/A | N/A | Unidad | 2 | 5.327.647 | 10.655.294 |
| 2.4.2 | | Retiro de Alcantarilla existente | N/A | N/A | Unidad | 1 | 845.394 | 845.394 |
| 2.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 2.5.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Metros cuadrados | 2.030 | 465 | 943.950 |
| 2.6 | | CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES AL COSTADO DE LA CALLE GRAL. DIAZ | | | | | | |
| 2.6.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES: Replanteo de Obra (Canalizaciones) | N/A | N/A | Metro lineal | 146 | 5.493 | 801.978 |
| 2.6.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso | N/A | N/A | Metros cúbicos | 44 | 24.240 | 1.066.560 |
| 2.6.3 | | CANAL: Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada | N/A | N/A | Metros cúbicos | 125 | 372.141 | 46.517.625 |
| 2.6.4 | | CANAL: Construcción de losa de HºAº de esp: 0,18m, para acceso vehicular y peatonal | N/A | N/A | Metros cuadrados | 137 | 223.496 | 30.618.952 |
| 2.6.5 | | CANAL: Construcción de losa de HºAº de esp: 0,20m, en canal transversal a la calle | N/A | N/A | Metros cuadrados | 21 | 236.779 | 4.972.359 |
| 2.6.6 | | CANAL: Retiro de alcantarilla de Tubos de Hormigón | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 845.394 | 845.394 |
| 2.6.7 | | TRABAJOS FINALES: Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 793.131 | 793.131 |
| **3** | **72131701-002** | **Item 3 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calles de la Compañía de Coratel** | **N/A** | **N/A** | **Unidad** | **1** | **384.990.112** | **384.990.112** |
| 3.1 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de Obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.635.194 | 1.635.194 |
| 3.1.2 | | Marcación y replanteo topográfico | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.490 | 1.893 | 8.499.570 |
| 3.1.3 | | Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes varios | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.267.682 | 2.267.682 |
| 3.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 3.2.1 | | Preparación de terreno para caja de empedrado. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.490 | 3.586 | 16.101.140 |
| 3.2.2 | | Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón | N/A | N/A | Metros cúbicos | 170 | 57.114 | 9.709.380 |
| 3.3 | | PAVIMENTO | | | | | | |
| 3.3.1 | | Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.240 | 57.182 | 242.451.680 |
| 3.3.2 | | Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m | N/A | N/A | Metro lineal | 90 | 45.609 | 4.104.810 |
| 3.3.3 | | Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico | N/A | N/A | Metro lineal | 1.256 | 71.074 | 89.268.944 |
| 3.4 | | CANALIZACIONES | | | | | | |
| 3.4.1 | | Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones | N/A | N/A | Unidad | 1 | 3.536.215 | 3.536.215 |
| 3.4.2 | | Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles | N/A | N/A | Unidad | 1 | 5.327.647 | 5.327.647 |
| 3.5 | | TRABAJOS FINALES | | | | | | |
| 3.5.1 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Metros cuadrados | 4.490 | 465 | 2.087.850 |
| | | | | | | | **Precio Total** | **739.396.678** |



Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

*El monto total adjudicado asciende a la suma de* **GUARANIES UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (Gs. 1.374.811.343),** con todos los impuestos incluidos.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

**"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**
**LOTE N° 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 1)**
**LOTE N° 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 3)**

**EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.**

**EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.**

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones



EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

**"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**
**LOTE N° 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 1)**
**LOTE N° 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS (PARTE 3)**

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

*Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma* anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones



HD CIVILES
EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY.

**GOBERNACIÓN DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS
CEL.: 0971 - 988 339 - AYOLAS PY