CONTRATO Nº LPN Nº 01/2015- LOTE 1 Y 11

Entre la **GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU**, domiciliada en Mariscal López y 14 de mayo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr Carlos Francisco Silva Medina**, con Cédula de Identidad Nº 580.717, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUTEC**, domiciliada en PACURI Nº 1368, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Luis Alberto Jara Chilavert**, con Cédula de Identidad Nº 1.128.965, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE" . ID Nº 298562 – Lotes Nº 1 y 11 de la "LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2015 SOBRE "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU – FONACIDE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución integra por parte de la contratista de las obras adjudicadas en la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2015 SOBRE "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU – FONACIDE" ID Nº 298562**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley Nº 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en la partida 520 (CONSTRUCCIONES), objeto del gasto específico. FF 30 (Recursos Propios) 003 (FONACIDE) del Presupuesto General de la Gobernación de Ñeembucú, para el ejercicio fiscal 2015 y 2016, las partidas presupuestarias para el ejercicio 2016, estarán sujetas a la aprobación presupuestaria", hasta la suma de Gs. **Gs. 410.834.360. (Guaraníes: cuatrocientos diez millones ochocientos treinta y cuatro mil tres cientos sesenta).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 298562.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2015, convocado por Gobernación de Ñeembucú, según resolución N° 250 de fecha 10 de agosto del 2015, cuya adjudicación fue realizada por Resolución N° 312 de fecha 2 de noviembre de 2015.----

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Entrada en Vigor del Contrato a partir de la firma del contrato. Duración hasta el 30 de ABRIL del 2016.

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobacion de la partida presupuestaria correspondiente para el Ejercicio 2016. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE Nº 1

UBICACIÓN: Alberdi – Centro

INSTITUCIÓN: Escuela Básica Nº1912 Don Izaac Ortíz

				CONSTRUTEC INGENIERIA	
Ítems	Descripción	Cant	UM	P. Unit	Total
1	**Pintura**				
	a- De paredes de edificio; pilares y murallas al látex (incluye limpieza)	2143	m²	23.500	50.360.500
	b- De Techo de losa(incluye vigas)	190	m²	23.500	4.465.000
	c- De puertas	10	un	68.000	680.000
	d- De ventanas	33	un	56.000	1.848.000
	e- De baranda de protección (planta alta)	21	m²	22.500	472.500
2	**Vidrios**				
	a- Desmontaje y reposición de vidrios (colocar vidrios dobles)	150	un	38.000	5.700.000
3	**Instalación eléctrica**				
	a- Colocación de equipos de iluminación 2x40w (incluye desmontaje de equipos existentes)	65	un	127.000	8.255.000
	b- Colocación de ventiladores de techo motor pesado; 7 velocidades	20	un	435.000	8.700.000
4	**Carpintería metálica**				
	a- puertas de metal (0,80x2,10)	3	un	465.000	1.395.000
	b- colocación de rejas (incluye pintura) p/ ventanas de aula pre-escolar (8 ventanas)	23	m²	284.000	6.532.000
5	**Techo**				
	a- Reparación de techo	32	m²	174.500	5.584.000
7	**Revoque (aula pre-escolar)**				
	a- De paredes con hidrófugo	78,00	m²	26.500	2.067.000
8	**Muralla**				
	a- Reparación de muralla	30	m²	45.600	1.368.000
9	**Portón de Acceso**				
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con anti moho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	135.000	877.500
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	345.600	1.520.640

GOBERNACION REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

	c- Portal de chapa N°22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	321.000	706.200
10	**Placa conmemorativa**				
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	185.000	185.000
	Total Gs				**100.716.340**

UBICACIÓN: Alberdi - Acevedo Cué

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N°2625 Mcal. José Félix Estigarribia

Ítems	Descripción	Cant	UM	P. Unit	Total
1	**Cercado perimetral (100ml)**				
	a- Simple e=0,1m	3	m³	890.000	2.670.000
	b-Muro de nivelación de 0,30m (h. mínima=0,50;incluye macizar poste de H° Prefabricado cada 2.50m)	50	m²	165.200	8.260.000
	c-Mampostería de elevación de 0,15m;acabado visto rasante (h=0,50m)	50	m²	112.000	5.600.000
	d- Colocación de tejido de alambre malla 2" c/tensores de alambre; macizado en la base con mortero reforzado; y tendido de 3 hiladas de alambre de púa	50	ml	76.000	3.800.000
	e- Construcción de pilares de H°A° de0,30x0,30x3.00 para esquineros	2	un	425.000	850.000
2	**Portón de Acceso**				
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con anti moho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	135.000	877.500
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	4,4	m²	345.600	1.520.640
	c- Portal de chapa N°22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,2	m²	321.000	706.200
3	**Pintura**				
	a- De paredes y pilares al látex interior y exterior (incluye limpieza de paredes)	850	m²	23.500	19.975.000
	b- De aberturas de madera con pintura sintética	5	un	86.000	430.000
	c- De Ventanas tipo balancín c/ pintura sintética	15	un	45.600	684.000
4	**Vidrios**				
	a- Desmontaje y reposición de vidrios (colocar vidrios dobles)	55	un	38.000	2.090.000
5	**Instalación eléctrica**				
	a- Colocación de equipos de iluminación 2x40w (incluye desmontaje de equipos existentes)	25	un	127.000	3.175.000
	b- Colocación de ventiladores de techo motor pesado; 7 velocidades	8	un	435.000	3.480.000
6	**Carpintería**				
	a-Desmontaje y colocación de cerraduras nuevas	5	un	24.000	120.000
7	**Placa conmemorativa**				
	Colocación de placa conmemorativa	1	un	185.000	185.000
	Total Gs				**54.423.340**

TOTAL LOTE N° 1	**155.139.680**

GOBERNACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Adm. Dpto. de Ñeembucú

LOTE Nº 11

OBRA: Construcción de Aula Techo de Tejas

UBICACIÓN: Villa Oliva - Pueblo

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional de Rio Paraguay

	Construcción de Aula Techo de Tejas			CONSTRUTEC	
Items	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**P. Unit**	**Total**
1	**preparación de la obra**				
	a- limpieza y preparación del terreno	m²	130	3.500	455.000
	b-replanteo de obra	m²	130	3.000	390.000
	c-excavación	m³	24	28.500	684.000
2	**Cimiento y Estructura de HºAº**				0
	a- Zapatas(0,80x0,80)	m³	2	1.750.000	3.500.000
	b- Encadenados de HºAº (Inferior y Superior)	m³	5	1.650.000	8.250.000
	c-viga cumbrera de HºAº	m³	1,5	1.780.000	2.670.000
3	**Muros de Nivelación**				0
	a- de 0,30 m	m²	14	206.000	2.884.000
	b- de 0,45 m	m²	6	217.000	1.302.000
	c- de 0,60 m	m²	0,9	242.000	217.800
4	**Relleno; apisonado**				0
	a- Relleno y apisonado de interiores	m³	46	85.600	3.937.600
5	**Aislación**				0
	a-Aislación horizontal a 3 caras	m²	13	75.000	975.000
6	**Muro de elevación**				0
	a- De 0,15 para revocar	m²	6,7	78.000	522.600
	b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	70	112.000	7.840.000
	c- De 0,30 para revocar	m²	18	85.000	1.530.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	31	165.000	5.115.000
	e- Envarillado sobre aberturas 2φ8 (2hiladas)	ml	12	12.500	150.000
7	**Pilares**				0
	a- De 0,45x0,45 para corredor	ml	15	88.600	1.329.000
8	**Techo**				0
	a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	170	189.000	32.130.000
	b- viga de Madera y Planchuela en galería	gl	1	1.865.000	1.865.000
9	**Revoques**				0
	a- De viga cumbrera de HºAº	m²	22	36.200	796.400
	b- Revoque de paredes interior y exterior	m²	230	28.500	6.555.000
10	**Pintura**				0
	a-Pintura de Maderamen y Tejuelones con barniz	m²	170	18.500	3.145.000
	b-Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro	m²	175	18.500	3.237.500
	c-Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro	m²	20	18.500	370.000
	d-Pintura de paredes a la cal	m²	130	18.500	2.405.000
	e-De viga cumbrera a la cal	m²	22	18.500	407.000
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	14	22.600	316.400
	g-De abertura de madera con barniz	m²	11	18.500	203.500

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

11	**Piso**				
	a-zócalo calcáreo	ml	70	32.500	2.275.000
	b-Contrapiso de Hº de Cascotes c/ Alisado	m²	115	58.000	6.670.000
	c-Piso de Baldosa calcárea roja 20x20	m²	115	85.600	9.844.000
12	**Alfeizar de Ventanas**				0
	a-De Revoque (1:3)	ml	50	26.300	1.315.000
13	**Desagüe Pluvial**				0
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	44	86.000	3.784.000
14	**Instalación eléctrica**				0
	a-Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	8	435.000	3.480.000
	b-Instalación eléctrica c/Material	bc	40	190.000	7.600.000
15	**Aberturas metálicas**				0
	a- Puertas (1,20x2,1)	un	2	580.000	1.160.000
	b- Ventanas tipo balancines con vidrios	m²	15	342.500	5.137.500
16	**Mobiliarios**				0
	a- Pizarrón (1,20x3,60)	un	2	653.000	1.306.000
17	**Limpieza final**				0
	a-limpieza final de obra	m²	130	4.500	585.000
18	**Portón de Acceso**				0
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con anti moho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	ml	6,5	135.000	877.500
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	m²	4,4	345.600	1.520.640
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m²	2,2	321.000	706.200
	d-Adecuación de cerco existente	gl	1	175.600	175.600
19	**Placa Conmemorativa**				0
	a- Colocación de placa conmemorativa de cerámica	gl	1	185.000	185.000
				Total:	**139.804.240**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR

UBICACIÓN: VILLA OLIVA - ESTANZUELA

INSTITUCIÓN: Escuela Básica Nº 772 Mariscal José Félix Estigarribia

Ítem	Descripción	Un	Can	CU	CT
1	**preparación de la obra**				
	a- limpieza y preparación del terreno	m²	95	3.500	332.500
	b-replanteo de obra	m²	95	3.000	285.000
	c-excavación	m³	13	28.500	370.500
2	**Cimiento y Estructura de HºAº**				-
	a- Encadenados de HºAº - Inferior	m³	1,8	1.650.000	2.970.000
	b- Encadenados de HºAº - Superior	m³	1,8	1.650.000	2.970.000
	c-Zapatas y Pilares de HºAº	m³	2,6	1.750.000	4.550.000
3	**Muros de Nivelación**				

GOBERNACION REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

	a- Armada de 0,30 m ; hmin= 0,50m	m²	24	206.000	4.944.000
4	**Relleno; apisonado**				-
	Relleno y apisonado de interiores	m³	18	85.600	1.540.800
5	**Aislación**				-
	Aislación horizontal a 3 caras	m²	46,5	75.000	3.487.500
6	**Muro de elevación**				-
	De 0,15 para revocar	m²	70	78.000	5.460.000
	De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	84,5	112.000	9.464.000
	Envarillado sobre y bajo aberturas 2φ8 (2hiladas)	ml	42	12.500	525.000
7	**Pilares**				-
	a- De 0,35x0,35 para corredor	ml	10,5	88.600	930.300
8	**Techo**				-
	a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	120	189.000	22.680.000
	b- viga de HºAº en galería	m³	0,85	1.780.000	1.513.000
	c- Viga cumbrera de HºAº	m³	0,35	1.780.000	623.000
9	**Revoques**				-
	De pilares de HºAº	m²	5,5	36.200	199.100
	Revoque de paredes interior y exterior	m²	230	28.500	6.555.000
10	**Pintura**				-
	Pintura de Maderamen y Tejuelones con barniz	m²	130	18.500	2.405.000
	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro	m²	90	18.500	1.665.000
	Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro	m²	13	18.500	240.500
	Pintura de paredes a la cal	m²	140	18.500	2.590.000
	De viga cumbrera y de galería	m²	20	18.500	370.000
	De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	20	22.600	452.000
11	**Piso**				-
	zócalo calcáreo	ml	55	32.500	1.787.500
	Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	90	58.000	5.220.000
	Piso de Baldosa calcárea	m²	90	85.600	7.704.000
12	**Alfeizar de Ventanas**				-
	De Revoque (1:3)	ml	41	26.300	1.078.300
13	**Desagüe Pluvial**				-
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc. Desarrollo 33cm	ml	35	86.000	3.010.000
14	**Instalación eléctrica**				

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY Dpto. de Ñeembucú

	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	4	435.000	1.740.000
	Instalación eléctrica c/Material	bc	22	190.000	4.180.000
15	**Aberturas metálicas**				-
	a- Puerta 1,20 x 2,10	un	1	580.000	580.000
	b- Ventanas tipo balancines con vidrios dobles	m²	13	342.500	4.452.500
	c- Puertas 0,8 x 2,10	un	3	460.000	1.380.000
16	**Instalación Sanitaria**				-
	a- Cámara séptica	gl	1	720.000	720.000
	b- Pozo Absorbente	gl	1	940.000	940.000
	c- Agua Corriente	gl	1	180.000	180.000
	d- Desagüe cloacal	gl	1	290.000	290.000
	e- Pileta de cocina con grifería y mesada	gl	1	1.100.000	1.100.000
17	**Revestimientos**				-
	Revestido de azulejos	m²	6,5	79.000	513.500
18	**Limpieza final**				-
	limpieza final de obra	m²	95	4.500	427.500
19	**Placa Conmemorativa**				-
	a- Colocación de placa conmemorativa de cerámica	gl	1	**185.000**	185.000
20	**Portón de Acceso**				-
	a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes; acabado visto razado y pintado con anti moho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	ml	6,5	135.000	877.500
	b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	m²	4,4	345.600	1.520.640
	c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m²	2,2	321.000	706.200
	d-Adecuación de cerco existente	gl	1	175.600	175.600
					115.890.440

TOTAL LOTE Nº 11	**255.694.680**

RESUMEN DE LOTES	IMPORTE EN GS.
LOTE Nº 1	155.139.680
LOTE Nº 11	255.694.680
TOTAL	**410.834.360**

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Plazo de ejecución: 6 (SEIS) meses PARA CADA LOTE contados a partir de la firma de la orden de inicio la que será emitida en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la firma del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será de hasta el **30% (treinta por ciento)** del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los *8 días* calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en *la Gobernación de Ñeembucú, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.*

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

CGC 15.4.1-Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; (Póliza de Seguros o Garantía Bancaria). Cobertura del **100%** del monto anticipado.
CGC 6.1.1-El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de **10%** del valor del contrato

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Las obras se hallan descriptas íntegramente en el Pliego General de Bases y Condiciones, sus especificaciones técnicas y demás documentos anexos que forman parte del presente contrato y se hallan descriptos en la cláusula 2a.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno

derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre de 2015.

Firmado por: **Carlos Francisco Silva Medina**
(Por la Gobernación de Ñeembucú)

Firmado por: **Ing. Luis Alberto Jara Chilavert**
(Por la firma CONSTRUTEC)

CONSTRUTEC
INGENIERÍA