N° 118

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	(1)

Institución (2) Facultad de Ciencias Agrarias **Lugar (5)** San Lorenzo

Repartición (3) Departamento de Contrataciones **Pedido Interno N° (6)**

Dependencia (4) **Fecha (7)** 09/12/2019

Señores (8) **MANCUSO & CÍA S.R.L.**

Referencia : **De acuerdo con su oferta presentada en fecha..... , sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)**

Nota: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ÍTEM	(11) UNIDAD	(12) DESCRIPCIÓN	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	(15) IMPORTE
	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT" - CÓD. N° 23 - ORDEN DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM - I.D. N° 361951 - CONTRATO ABIERTO				
1	**LOTE N° 1: READECUACION DE SALA PARA EQUIPOS DE LABORATORIO - FILIAL PEDRO JUAN CABALLERO.**				
1.1	Unidad	Cartel de Obra.	1,00	441.000	441.000
1.2	Metro lineal	Rigidización de estructura divisoria tipo mamparas, desde el suelo hasta el techo, pilares verticales y una línea horizontal, con caños cuadrados o rectangulares tipo metálicos.	28,00	62.000	1.736.000
1.3	Metros cuadrados	Completar mamparas existentes de eucatex hasta el techo.	7,00	165.000	1.155.000
1.4	Unidad	Demolición ventana en muro medio, y rellenar con ladrillos, revocar y pintar con látex blanco previo enduido el muro intervenido en ambas caras.	1,00	1.350.000	1.350.000
1.5	Unidad	Bocas de luz.	8,00	95.000	760.000
1.6	Unidad	Bocas de toma.	8,00	95.000	760.000
1.7	Unidad	Bocas de AA.	2,00	235.000	470.000
1.8	Unidad	Desagües de AA.	2,00	290.000	580.000
1.9	Unidad	Artefactos de iluminación de adosar en techo tipo led.	8,00	195.000	1.560.000
1.10	Unidad Medida Global	Limpieza final.	1,00	390.000	390.000
				TOTAL (16)	**9.202.000**

(17) SON Guaranies: **Nueve millones doscientos dos mil.-**

(18) Plazo de entrega 21 (veintiuno) días **Lugar de Entrega (19)** Filial Pedro Juan Caballero

(20) Forma de Pago Crédito

(21) Imputación Presupuestaria Recursos Institucionales

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Prof. Ing. Agr. Luis Maldonado			Lic. Claudio Cabral L. Gerente Comercial MANCUSO & CIA. S.R.L.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DECANATO

N° 119

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	(1)

Institución (2) Facultad de Ciencias Agrarias **Lugar (5)** San Lorenzo

Repartición (3) Departamento de Contrataciones **Pedido Interno N° (6)**

Dependencia (4) **Fecha (7)** 09/12/2019

Señores (8) **MANCUSO & CÍA S.R.L.**

Referencia : **De acuerdo con su oferta presentada en fecha..... , sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)**

Nota: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ÍTEM	(11) UNIDAD	(12) DESCRIPCIÓN	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	(15) IMPORTE
	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT" - CÓD. Nº 23 - ORDEN DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM - I.D. Nº 361951 - CONTRATO ABIERTO				
2	LOTE Nº 2: READECUACIÓN LABORATORIO DE CALIDAD DE SEMILLAS - CASA MATRIZ				
2.1	Unidad	Cartelería.	1,00	490.000	490.000
2.2	Unidad Medida Global	Limpieza y replanteo.	1,00	340.000	340.000
2.3	Unidad Medida Global	Demolición de vidrios con recuperación y traslado hasta el lugar de almacenamiento.	1,00	800.000	800.000
2.4	Unidad Medida Global	Desinstalación eléctrica existente en muros a demoler.	1,00	420.000	420.000
2.5	Unidad Medida Global	Acarreo de escombros hasta 50 metros.	1,00	343.000	343.000
2.6	Metros cúbicos	Zapatas de Ho Ao 1,20x1,20-h0,40, prof 1,50, para muro extensión.	1,20	1.745.000	2.094.000
2.7	Metro lineal	Pilares de Ho Ao, 0,18x0,35 en extensión de muro.	10,00	245.000	2.450.000
2.8	Metros cúbicos	Cimientos de Piedra Bruta Colocada 0,50X0,90 1:8, Con arena lavada.	1,60	440.000	704.000
2.9	Metro lineal	Viga encadenada inferior de HoAo 1:1:4 0,3x060.	5,00	295.000	1.475.000
2.10	Metros cuadrados	Nivelación armada de ladrillos comunes de 30.	4,00	137.500	550.000
2.11	Unidad Medida Global	Relleno en área de excavación para zapatas.	1,00	490.000	490.000
2.12	Metro lineal	Aislación horizontal con pintura asfáltica más revoque hidrófugo 1:3 más aditivo.	10,00	26.500	265.000
2.13	Unidad Medida Global	Envarillados con epoxi.	1,00	490.000	490.000
2.14	Metros cuadrados	Cerramiento con ladrillos similares a los existentes en forma y colocación, tipo muro de 15, muro interno enrasado, exterior similar al existente.	21,00	88.000	1.848.000
2.15	Metros cuadrados	Muro cerramiento en área de demolición vidrios, con ladrillos similares al existente enrasados internamente.	24,00	93.000	2.232.000
2.16	Metros cuadrados	Siliconado de pared exterior.	24,00	27.500	660.000
2.17	Unidad Medida Global	Reposición de carpeta y contrapiso en área de zapata, con corte para unificar.	1,00	490.000	490.000
2.18	Metros cuadrados	Contrapiso y carpeta de extensión.	3,80	88.000	334.400
2.19	Unidad Medida Global	Pintura de piso con epoxi similar al existente en reposición.	1,00	245.000	245.000
2.20	Metros cuadrados	Pintura de cielo raso en látex blanco.	30,00	30.000	900.000
2.21	Metros cuadrados	Terminación con epoxi de extensión.	3,80	147.000	558.600
2.22	Unidad	Tomas corrientes.	6,00	88.000	528.000
2.23	Unidad	Boca AA Trifásica.	1,00	343.000	343.000
2.24	Unidad	Desagüe de AA.	1,00	588.000	588.000
2.25	Unidad	Bocas de Luz.	7,00	88.000	616.000
2.26	Unidad	Luces tipo led adosadas.	7,00	295.000	2.065.000
2.27	Unidad	Tablero seccional metálico de 24 llaves con barra de neutro, más la instalación y provisión de llaves Termo magnéticas de 15A, una para cada instalación de AA y una para cada toma (6 unidades) una para luces.	1,00	1.440.000	1.440.000
2.28	Metros cuadrados	Provisión y colocación de Aislación de muros y techo del tipo cámara frigorífica total 75m2 mas una puerta de 0,90x2,10, espesor de 5mm, recubrimiento de chapa prepintada de fábrica blanca, detalles de cornisas y zócalos.	75,00	396.000	29.700.000
2.29	Unidad Medida Global	Limpieza final.	1,00	450.000	450.000
				TOTAL (16)	**53.909.000**

(17) SON Guaranies **Cincuenta y tres millones novecientos nueve mil.-**

(18) Plazo de entrega 21 (veintiuno) días **Lugar de Entrega (19)** Casa Matriz

(20) Forma de Pago Crédito

(21) Imputación Presupuestaria Recursos Institucionales

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
Prof. Ing. Agr. Luis Maldonado			Lic. Claudio Cabral L. Gerente Comercial MANCUSO & CIA. S.R.L.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS VITAM IMPENDERE VERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN DECANO