Gobernación de Itapúa

Nº 73/2013

CONTRATO

Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas – Fonacide. Plurianual.

Entre la Gobernación de Itapúa, domiciliada en la Avda. Irrazábal e/ Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Gobernador **Dr. LUIS ROBERTO GNEITING DIECHTIAR**, con C.I.N° 1.006.239, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la Empresa **JR CONSTRUCTORA**, del señor **JUAN ALBERTO RODRIGUEZ** con RUC Nº 820071-8, domiciliado en Ciudad de Ñemby, Pitiantuta Nº 1018 c/ Concordia, de la Ciudad de Asunción, en adelante la **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas – Fonacide. Plurianual,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, las partes entre sí, para la **Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas – Fonacide. Plurianual,** detallados en las Especificaciones Técnicas que se acompañan.----------

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) Pliego de Bases y Condiciones;
c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
e) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
f) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
g) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
h) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
i) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
j) Demás documentos entregados por el proveedor.-

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inc. "a" de la Ley Nº 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Objeto de Gasto 520, incluido en el Presupuesto General de la Nación, fuente de financiamiento 30, hasta la suma de **GUARANÍES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS (Gs. 361.559.176),** parte del crédito presupuestario para cumplir el contrato se encuentra supeditado a la aprobación del Presupuesto General de la Nación asignado a la Gobernación de Itapúa para el Ejercicio Fiscal 2014.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inc. "b" de la Ley 2051/03).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Litación Pública Nacional N° 09/2013, convocado por la Gobernación de Itapúa, según Resolución N° 111/13. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 173/13.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del mismo.----------

La validez de la contratación del ejercicio 2014 queda sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Art. 14 de la ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PARGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley 2051/03).

Para los fines de éste Contrato se conviene en establecer la suma de **GUARANÍES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS por los lotes Nº 2, Gs 116.121.155; Nº 3, Gs. 116.121.155; Nº 4. Gs. 64.658.433; Nº 5, 64.658.433.----------**

El valor que la CONTRATANTE pagará por los lotes mencionados, es el precio correspondiente a la tarifa ofertada, presentada conforme a lo establecido, una vez entregada las obras deberá ir acompañado de la factura a crédito correspondiente, siendo el plazo máximo para el pago, de 60 (sesenta) días calendario.----------

La CONTRATANTE emitirá una orden de Servicio a los efectos de la iniciación de las obras, las ordenes deberán estar firmadas por el funcionario designado a emitir dichos documentos.----------

El precio señalado en la presente comprenden todo gravamen tributario, contribuciones y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el CONTRATISTA en la celebración y ejecución del contrato y los mismos sean fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del CONTRATISTA.----------

A los efectos del presente instrumento y en aplicación del artículo 41 de la Ley Nº 2051/03, "*De Contrataciones Públicas*", la Gobernación de Itapúa retendrá el

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gretting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

equivalente al 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes que presente al cobro el proveedor.----------
Se requerirá en concepto ***de fondo de reparo***, una póliza de caución del 5% del monto en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051/03).

El contratista entregará las obras de referencia, objeto de éste contrato, dentro de los 120 (Ciento veinte) días calendario, descontando los días de lluvias, a contar a partir de la firma del Acta de Inicio.----------
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: Lote Nº 2; Escuela Básica Nº 2341, San Jorge, Barrio San Jorge Km 26, Distrito de Natalio; Nº 3, Escuela Básica Nº 2520, Niños Martes de Acosta Ñu Primera Línea, Distrito de Carlos Antonio López; Nº 4, Escuela Graduada Nº 6130, San Jorge Pirapey km 72, Distrito de Edelira y Nº 5, Escuela Básica Nº 2606, Virgen de Fátima, Edelira Km. 69, Distrito de Edelira.----------
El contratista debe entregar al contratante dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos, posteriores a la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago del contratante, con indicación de todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inc. "e" de la Ley Nº 2051/03 .

El programa de Ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme a las Condiciones Generales y Especiales del contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inc. "f" de la Ley Nº 2051/03)

Se otorgará un anticipo en guaraníes del 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato.----------
Para acceder al anticipo, el contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: ----------

a) El plan de inversión de anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI de Pliego y Bases de Condiciones;
b) Garantía de anticipo, en algunas de las formas establecidas en el art. 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/0
c) La factura correspondiente.

Se verificará las documentaciones requeridas y previa aprobación del plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondiente, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar dentro de los 10 (diez) días a la fecha de presentación de la solicitud.----------
De constatarse defectos o la omisión de algunos de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.--------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inc. "g" de la Ley Nº 2051/03

El contratista entregará a la Contratante, una garantía por el 100% del importe del anticipo Esta garantía, podrá adoptar cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 de la Ley Nº 2051/03.----------

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Goelting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

11. MULTAS (Art. 37, inc. "i" de la Ley Nº 2051/03).

Penalidades Diarias por Retraso en la Ejecución de los Trabajos y Forma de Cálculo: 0,01 % del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra--------- Monto máximo de las multas: 10% del monto del contrato. En caso de exceder dicho porcentaje, se rescindirá el Contrato de conformidad, al Art. 59° inc. "C" de la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas. En caso de no rescindir el contrato, se seguirán cobrando las multas establecidas.----------

12. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR:

El proveedor y la contratante estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este contrato toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a caso fortuito o de fuerza mayor, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Para los fines del presente contrato se considerarán caso fortuito o de fuerza mayor los que en forma ejemplificada pero no limitativa, se mencionan a continuación:

a) Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones;

b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas;

c) Incendios y naufragios.

Al producir un caso fortuito o fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho días para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor a que se hacen referencia en esta cláusula, los periodos de entrega parciales o finales serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o de fuerza mayor.----------

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37, inc. "j" de la Ley Nº 2051/03)

La descripción de las obras se encuentran establecidas en la Sección III, "*Descripción y Alcance de las Obras,*" del Pliego de Bases y Condiciones.----------

14. DE LOS MATERIALES.

1.- Todos los materiales serán reconocidos por la Fiscalización, antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación por escrito y anotada en el libro de obras no podrá procederse a su colocación, siendo retirados de la obra los que sean desechados y ello por cuenta del CONTRATISTA.----------

La elección de colores, formas y calidad de acabados requerirán inexcusablemente la previa presentación de muestras y posterior aprobación escrita por la Fiscalización.---

Estos reconocimientos previos no suponen la aprobación definitiva y la Fiscalización podrá mandar retirarlos, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que aún siendo de la calidad prevista presenten defectos no percibidos en dicho primer reconocimiento. Los gastos que se originen en este caso serán todos de cuenta del CONTRATISTA.----------

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtler
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

2.- El CONTRATISTA deberá mantener en todo momento perfectamente almacenado, los materiales a emplear en la obra durante la vigencia de este Contrato.----------

3.- Cualquier cambio en los materiales o la utilización de los que se hubieran consignado en este Contrato y sus anexos o documentos unidos, deberán ser previamente aprobados por escrito por la Fiscalización.----------

15. DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

La maquinaria, equipos especiales y herramientas estarán en perfecto estado de uso, pudiendo rechazar la Fiscalización cualquiera de las mismas que a su juicio no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso a que se le destina.----------

16. CERTIFICACIONES.

Las certificaciones de obra se producirán de la siguiente forma:----------
El Contratista preparará los certificados de obra quincenales, conforme a los ítems de la planilla de Oferta y al avance de la Obra, y presentará en Mesa de entrada de la Gobernación para ser sometida a consideración del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por ésta emitirá el certificado definitivo.----------
Los certificados definitivos, deberán ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción por mesa de entrada de la Gobernación de los certificados presentados por el Contratista.--------

17. OBRA MAL EJECUTADA.

El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar todas las obras de este Contrato y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por escrito por la Fiscalización, entendiéndose que debe entregar completamente terminadas cuantas obras afecten a este contrato.----------
Si a juicio de la Fiscalización hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el CONTRATISTA la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sean necesario, hasta que quede a satisfacción de la Fiscalización y en el plazo que ésta fije, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir cantidad alguna por este concepto, aunque las malas condiciones de aquella se hubiese notado después de la Recepción.----------
El CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución de las obras que ha contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante su construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección de la Fiscalización

18, DAÑOS A TERCEROS Y RECLAMACIONES.

Independientemente de lo mencionado en las Estipulaciones de este Contrato, el CONTRATISTA responderá frente a terceros de los daños que ocasionara a éstos durante la ejecución de las obras por acción u omisión del mismo o de sus operarios y empleados.----------

19. REPRESENTANTES DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA.

La CONTRATANTE estará representada en el lugar de los trabajos por la Fiscalización. Los nombres, cargos y autoridades de cada uno de los componentes de la Fiscalización serán comunicados oportunamente al Contratista.----------

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtlar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

EL CONTRATISTA deberá designar un Residente de Obra, que será el responsable directo de los aspectos técnicos relacionados con la Obra y firmará los documentos pertinentes.----------

20. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).

El CONTRATANTE presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Contrato, extendida a la orden de la Gobernación de Itapúa. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato.----------

El CONTRATISTA deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.---

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al CONTRATISTA conforme a la ley y al contrato.----------

La garantía de cumplimiento será liberada y devuelta al CONTRATISTA a más tardar, 30 (treinta) días posteriores a la solicitud expresa del Contratista, previa acreditación de que la contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

21. LEYES Y REGLAMENTOS.

El CONTRATISTA deberá observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la República, que de una u otra forma afecten la provisión de las obras, además de todas las leyes y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones obrero-patronales.----------

22. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la ley Nº 2051/03 y en las condiciones generales del contrato.----------

23. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

24. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente contrato o que tenga relación con el presente contrato, será resuelta por el Procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley Nº 2051/03.----------

25. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Enteradas las partes de los términos del presente contrato, lo aceptan y ratifican expresamente por ajustarse en un todo a lo acordado, y en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en derecho y a su cumplimiento se obligan como a la ley misma, en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, a los 17 días del mes de Diciembre del año 2013.---------

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa
C.I. Nº 2493520

Dr. Luis Gneiting Diechtiar
Gobernador de Itapúa
C. I. Nº 1.006.239

JUAN RODRIGUEZ
Contratista
RUC Nº 820071-8

Lote Nº 2 Anexo Contrato Nº 73 /2013

SOLICITANTE: Escuela Basica Nº 2341 San Jorge – Barrio San Jorge Km 26 – Distrito de Natalio.-

BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/TEJAS

JR Constructora

Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00	2.500	312.500
		b- Replanteo	M2	125,00	2.400	300.000
2	55121727-002	Cartel de Obra				-
		a-Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	300.000	300.000
		b- Placa de obra para inauguracion	GL.	1,00	420.000	420.000
3	72131601-003	Fundaciones				-
		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	24,00	228.000	5.472.000
4	72131601-004	Estructura de Hº Aº				-
		Encadenados inferior de Hº Aº sobre nivelacion	M3	5,00	1.200.000	6.000.000
		Encadenados superior de Hº Aº sobre muro de elevacion	M3	5,00	1.200.000	6.000.000
		Losa de Hº Aº sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas	M3	1,00	1.200.000	1.200.000
		Vigas 0,20x0,45 y Dado 0,20x0,60	M3	3,15	1.200.000	3.780.000
5	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		a- De 0,45 cm.	M2	7,50	152.400	1.143.000
		b- De 0,30 cm	M2	18,50	105.149	1.945.257
		c- De 0,60 cm	M2	1,00	210.298	210.298
6	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	50,00	24.000	1.200.000
7	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	11,00	42.000	462.000
8	72131601-005	Muros de elevación :				-
		a- De 0,30 ladrillo comun para revocar	M2	7,50	110.000	825.000
		b- De 0,15 ladrillo comun para revocar	M2	10,00	52.400	524.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	19,00	107.000	2.033.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	38,00	110.000	4.180.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	87,00	62.400	5.428.800
		f-Envariliado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2 hilada)	ML	24,00	9.600	230.400
9	72131601-004	Pilares :				-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	UN	5,00	162.000	810.000
10	72131601-007	Techo :				-
		c- De tejas francesa sobre machimbre de 1ra.1X3" c/tirantes de maderas de 1ra. De 2"x 6" y vigas de madera de 4"X8"	M2	168,50	165.000	27.802.500
11	72131601-008	Revoques				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	180,00	18.000	3.240.000
		b- de Viga y Dado de HºAº	M2	28,50	24.000	684.000
12	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	120,00	22.000	2.640.000
13	72131601-009	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	120,00	55.000	6.600.000
14	72131601-009	Zocalo calcareo rojo	ML	67,00	18.000	1.206.000
15	72101903-001	Aberturas metálicas				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	15,00	236.000	3.540.000
16	72131601-010	Aberturas de madera				-
		a- Puertas de madera tipo tablero con marco de madera de 2"X6" de 1,20X2,10	UN	2,00	960.000	1.920.000
17	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	14,00	18.000	252.000
18	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes revocadas al latex	M2	180,00	10.800	1.944.000
		b- De pilares vistos con latex resicolor	m2	25,00	10.800	270.000
		c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	15,00	18.000	270.000
		d- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	150,00	10.800	1.620.000
		e- De techo con barniz sintetico	M2	168,50	10.800	1.819.800
		f- De puerta de madera con barniz sintetico	M2	10,00	18.000	180.000
		g- De viga y dado de HºAº con latex	m2	14,00	18.000	252.000
		h- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en pitura sintetica	Ml	45,00	18.000	810.000
19	72102602-004	Vidrios dobles	M2	15,00	84.000	1.260.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Boc.	20,00	60.000	1.200.000
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	20,00	60.000	1.200.000
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	18,00	60.000	1.080.000
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	60.000	720.000
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	8,00	60.000	480.000
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	60.000	480.000
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	8,00	60.000	480.000
21	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	96.000	384.000
		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8,00	78.000	624.000
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	4,00	42.000	168.000
		Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	Un.	2,00	420.000	840.000
		Tablero TC de 6 AG	Un.	2,00	300.000	600.000
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	310.800	621.600
		Ventilador de techo de 56"	Un.	8,00	300.000	2.400.000
22	72131601-001	Obras Exteriores de electricidad				-
		Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	Un.	1,00	420.000	420.000
		Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
		Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1"	Mts.	20,00	19.000	380.000
		Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2	Mts.	40,00	19.000	760.000
		Registro eléctrico 30 x 30 x 70	Un.	2,00	180.000	360.000
23	72102602-002	Mobiliarios :				-
		a- Pizarrones	UN	2,00	456.000	912.000
24	72101603-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	Ml.	45,00	35.000	1.575.000
25	72131601-013	Limpieza final	M2	125,00	1.200	150.000
		TOTAL GENERAL				116.121.155

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis R. Gimiting
Gobernador de Itapúa

Sr. Juan Alberto Rodriguez
Proveedor

Lote Nº 3 Anexo Contrato Nº 73 /2013

SOLICITANTE: Escuela Basica Nº 2520 Niños Martires de Acosta Ñu -1ra. Linea C.A.Lopez – Dist. de Carlos A. Lopez.

BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/TEJAS					JR Constructora	
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00	2.500	312.500
		b- Replanteo	M2	125,00	2.400	300.000
2	55121727-002	Cartel de Obra				-
		a-Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	300.000	300.000
		b- Placa de obra para inauguracion	GL.	1,00	420.000	420.000
3	72131601-003	Fundaciones				-
		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	24,00	228.000	5.472.000
4	72131601-004	Estructura de Hº Aº :				-
		Encadenados inferior de Hº Aº sobre nivelacion	M3	5,00	1.200.000	6.000.000
		Encadenados superior de Hº Aº sobre muro de elevacion	M3	5,00	1.200.000	6.000.000
		Losa de Hº Aº sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas	M3	1,00	1.200.000	1.200.000
		Vigas 0,20x0,45 y Dado 0,20x0,60	M3	3,15	1.200.000	3.780.000
5	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		a- De 0,45 cm.	M2	7,50	152.400	1.143.000
		b- De 0,30 cm.	M2	18,50	105.149	1.945.257
		c- De 0,60 cm.	M2	1,00	210.296	210.296
6	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	50,00	24.000	1.200.000
7	72131601-006	Aislación asfáltica				-
		a- De paredes	M2	11,00	42.000	462.000
8	72131601-005	Muros de elevación :				-
		a- De 0,30 ladrillo comun para revocar	M2	7,50	110.000	825.000
		b- De 0,15 ladrillo comun para revocar	M2	10,00	52.400	524.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	19,00	107.000	2.033.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	38,00	110.000	4.180.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	87,00	62.400	5.428.800
		f-Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2 hilada)	ML	24,00	9.600	230.400
9	72131601-004	Pilares :				-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	UN	5,00	162.000	810.000
10	72131601-007	Techo :				-
		c- De tejas francesa sobre machimbre de 1ra.1X3" c/tirantes de maderas de 1ra. De 2"x 6" y vigas de madera de 4"X8"	M2	168,50	165.000	27.802.500
11	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	180,00	18.000	3.240.000
		b- de Viga y Dado de HºAº	M2	28,50	24.000	684.000
12	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	120,00	22.000	2.640.000
13	72131601-009	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	120,00	55.000	6.600.000
14	72131601-009	Zocalo calcareo rojo	ML	67,00	18.000	1.206.000
15	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	15,00	236.000	3.540.000
16	72131601-010	Aberturas de madera				-
		a- Puertas de madera tipo tablero con marco de madera de 2"X6" de 1.20X2,10	UN	2,00	960.000	1.920.000
16	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		c- De revoque 1 3 (cemento - arena)	ML	14,00	18.000	252.000
17	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes revocadas al latex	M2	180,00	10.800	1.944.000
		b- De pilares vistos con latex resicolor	m2	25,00	10.800	270.000
		c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	15,00	18.000	270.000
		d- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	150,00	10.800	1.620.000
		e- De techo con barniz sintetico	M2	168,50	10.800	1.819.800
		f- De puerta de madera con barniz sintetico	M2	10,00	18.000	180.000
		g- De viga y dado de HºAº con latex	m2	14,00	18.000	252.000
		h- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en pitura sintetica	Ml	45,00	18.000	810.000
18	72102602-004	Vidrios dobles	M2	15,00	84.000	1.260.000
19	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Boc.	20,00	60.000	1.200.000
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	20,00	60.000	1.200.000
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	18,00	60.000	1.080.000
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	60.000	720.000
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	8,00	60.000	480.000
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	60.000	480.000
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	8,00	60.000	480.000
20	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	96.000	384.000
		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8,00	78.000	624.000
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	4,00	42.000	168.000
		Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	Un.	2,00	420.000	840.000
		Tablero TC de 6 AG	Un.	2,00	300.000	600.000
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	310.800	621.600
		Ventilador de techo de 56"	Un.	8,00	300.000	2.400.000
21	72131601-001	Obras Exteriores de electricidad				-
		Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	Un.	1,00	420.000	420.000
		Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
		Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1"	Mts.	20,00	19.000	380.000
		Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2	Mts.	40,00	19.000	760.000
		Registro eléctrico 30 x 30 x 70	Un.	2,00	180.000	360.000
22	72102602-002	Mobiliarios :				-
		a- Pizarrones	UN.	2,00	456.000	912.000
23	72101603-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	Ml	45,00	35.000	1.575.000
24	72131601-013	Limpieza final	M2	125,00	1.200	150.000
		TOTAL GENERAL				116.121.155

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Sr. Juan Alberto Rodriguez
Proveedor

Dr. Luis R. Gneiting
Gobernador de Itapúa

Lote Nº 4 Anexo Contrato Nº 73 /2013

SOLICITANTE: Escuela Graduada Nº 6.130 San Jorge - Pirapay km 72 – Distrito de Edelira.-

BLOQUE DE 1 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº c/ TEJAS					JR Constructora	
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	64,00	2.500	160.000
		b- Replanteo	M2	64,00	2.400	153.600
2.	55121727-002	Cartel de obras				-
		a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	300.000	300.000
		b- Placa de obra para inaguracion	GL.	1,00	420.000	420.000
3	72131601-003	Fundaciones				-
		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	228.000	3.192.000
4.	72131601-004	Estructura de Hº Aº				-
		a- Encadenado inferior de Hº Aº sobre muro de nivelacion	M3	1,50	1.200.000	1.800.000
		b- Encadenado superior de Hº Aº sobre muro de elevacion	M3	1,50	1.200.000	1.800.000
		c-Losa de Hº Aº sobre acceso de aulas y dados de apoyo de vigas.	M3	0,50	1.200.000	600.000
		d-Vigas 0,20x0,45 y Dado 0,20x0,60	M3	1,00	1.200.000	1.200.000
5.	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		a- De 0,45 cm.	M2	8,00	152.400	1.219.200
		b- De 0,30 cm.	M2	15,00	105.149	1.577.235
		c- De 0,60 cm.	M2	1,00	210.298	210.298
6.	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	47,00	24.000	1.128.000
7.	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	7,00	42.000	294.000
8.	72131601-005	Muros de elevación :				-
		a- De 0,15 m ladrillo comun para revocar	M2	7,00	52.400	366.800
		b- De 0,30 m ladrillo comun visto ambas caras	M2	65,00	110.000	7.150.000
		c- De 0,30 m ladrillo comun visto una cara	M2	14,00	107.000	1.498.000
		e- De 0,15m ladrillo comun visto a una cara	M2	36,00	62.400	2.246.400
		f- Enviarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada)	ML	22,00	9.600	211.200
9.	72131601-004	Pilares :				-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	UN	3,00	162.000	486.000
10.	72131601-007	Techo :				-
		a- De tejas francesas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" y vigas de madera de 1ra. De 4"X8"	M2	90,50	165.000	14.932.500
11	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	90,00	18.000	1.620.000
12.	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	58,00	22.000	1.276.000
13.	72131601-009	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	58,00	55.000	3.190.000
14.	72131601-009	Zocalo calcareo rojo	ML	34,00	18.000	612.000
15.	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	7,00	236.000	1.652.000
16	72131601-010	Aberturas de madera				-
		b- Puerta tablero de madera con marcos de madera de 2"x6" de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	960.000	960.000
17	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	18.000	90.000
18	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes al latex	M2	90,00	10.800	972.000
		b- De pilares vistos con latex ceramico	UN	3,00	10.800	32.400
		c- De viga y dado de Hº Aº con latex	M2	16,00	18.000	288.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7,00	10.800	75.600
		e- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	112,00	10.800	1.209.600
		f- De techo maderamen y machimbre con barniz	M2	90,50	18.000	1.629.000
		g- De puerta madera con barniz	M2	5,00	18.000	90.000
		h- De canaletas de chapa c/pintura sintetica	Ml	25,00	18.000	450.000
19	72102602-004	Vidrios dobles	M2	7,00	84.000	588.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Boc.	9,00	60.000	540.000
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	13,00	60.000	780.000
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	11,00	60.000	660.000
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	60.000	480.000
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	60.000	360.000
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4,00	60.000	240.000
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	4,00	60.000	240.000
21	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	96.000	192.000
		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	78.000	312.000
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	2,00	42.000	84.000
		Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	420.000	420.000
		Tablero TC de 6 AG	Un.	1,00	300.000	300.000
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	310.800	310.800
		Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	300.000	1.200.000
		Registro electrico 30 x 30 x 70	Un.	3,00	180.000	540.000
22.	72102602-002	Mobiliarios :				-
		a- Pizarrones	UN.	3,00	456.000	1.368.000
23	72101603-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	Ml.	25,00	35.000	875.000
24	72131601-013	Limpieza final	M2	64,00	1.200	76.800
		TOTAL GENERAL				64.658.433

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis R. Gneiting
Gobernador de Itapúa

Sr. Juan Alberto Rodriguez
Proveedor

Lote Nº 5 Anexo Contrato N° 73 /2013

SOLICITANTE: Escuela Básica Nº 2606 Virgen de Fátima, Edelira Km. 69- Distrito de Edelira

BLOQUE DE 1 AULAS DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº c/ TEJAS					JR Constructora	
Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	64,00	2.500	160.000
		b- Replanteo	M2	64,00	2.400	153.600
2	55121727-002	Cartel de obras				-
		a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL.	1,00	300.000	300.000
		b- Placa de obra para inaguracion	GL.	1,00	420.000	420.000
3	72131601-003	Fundaciones				-
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	228.000	3.192.000
4	72131601-004	Estructura de Hº Aº				-
		a- Encadenado inferior de Hº Aº sobre muro de nivelacion	M3	1,50	1.200.000	1.800.000
		b- Encadenado superior de Hº Aº sobre muro de elevacion	M3	1,50	1.200.000	1.800.000
		c-Losa de Hº Aº sobre acceso de aulas y dados de apoyo de vigas.	M3	0,50	1.200.000	600.000
		d-Vigas 0,20x0,45 y Dado 0,20x0,60	M3	1,00	1.200.000	1.200.000
5.	72131601-005	Muros de nivelación :				-
		a- De 0,45 cm.	M2	8,00	152.400	1.219.200
		b- De 0,30 cm.	M2	15,00	105.149	1.577.235
		c- De 0,60 cm.	M2	1,00	210.298	210.298
6.	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	47,00	24.000	1.128.000
7.	72131601-006	Aislación asfaltica :				-
		a- De paredes	M2	7,00	42.000	294.000
8.	72131601-005	Muros de elevación :				-
		a- De 0,15 m ladrillo comun para revocar	M2	7,00	52.400	366.800
		b- De 0,30 m ladrillo comun visto ambas caras	M2	65,00	110.000	7.150.000
		c- De 0,30 m ladrillo comun visto una cara	M2	14,00	107.000	1.498.000
		e- De 0,15m ladrillo comun visto a una cara	M2	36,00	62.400	2.246.400
		f- Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada)	ML	22,00	9.600	211.200
9.	72131601-004	Pilares :				-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	UN	3,00	162.000	486.000
10.	72131601-007	Techo :				-
		a- De tejas francesas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" y vigas de madera de 1ra. De 4"X8"	M2	90,50	165.000	14.932.500
11	72131601-008	Revoques :				-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	90,00	18.000	1.620.000
12.	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	58,00	22.000	1.276.000
13.	72131601-009	Piso de baldosa calcarea roja 20x20	M2	58,00	55.000	3.190.000
14.	72131601-009	Zocalo calcareo rojo	ML	34,00	18.000	612.000
15.	72101903-001	Aberturas metálicas :				-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	7,00	236.000	1.652.000
16	72131601-010	Aberturas de madera				-
		b- Puerta tablero de madera con marcos de madera de 2"x6" de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	960.000	960.000
17	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				-
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	18.000	90.000
18	72131601-012	Pinturas :				-
		a- De paredes al latex	M2	90,00	10.800	972.000
		b- De pilares vistos con latex ceramico	UN	3,00	10.800	32.400
		c- De viga y dado de Hº Aº con latex	M2	16,00	18.000	288.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7,00	10.800	75.600
		e- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	112,00	10.800	1.209.600
		f- De techo maderamen y machimbre con barniz	M2	90,50	18.000	1.629.000
		g- De puerta madera con barniz	M2	5,00	18.000	90.000
		h- De canaletas de chapa c/pintura sintetica	Ml	25,00	18.000	450.000
19	72102602-004	Vidrios dobles	M2	7,00	84.000	588.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica				-
		Instalación del tablero TS10 de 15 AG	Boc.	9,00	60.000	540.000
		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	13,00	60.000	780.000
		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	11,00	60.000	660.000
		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	60.000	480.000
		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	60.000	360.000
		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4,00	60.000	240.000
		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	4,00	60.000	240.000
21	72131601-001	Artefactos electricos				-
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	96.000	192.000
		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	78.000	312.000
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	2,00	42.000	84.000
		Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	420.000	420.000
		Tablero TC de 6 AG	Un.	1,00	300.000	300.000
		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	310.800	310.800
		Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	300.000	1.200.000
		Registro eléctrico 30 x 30 x 70	Un.	3,00	180.000	540.000
22.	72102602-002	Mobiliarios :				-
		a- Pizarrones	UN.	3,00	456.000	1.368.000
23	72101603-002	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-
		a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	Ml.	25,00	35.000	875.000
24	72131601-013	Limpieza final	M2	64,00	1.200	76.800
		TOTAL GENERAL				64.658.433

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Dr. Luis R. Gneiting
Gobernador de Itapúa

Sr. Juan Alberto Rodriguez
Proveedor