CONTRATO N° 20/2021

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **JAM CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Avda. San Blas Edif. Corpus 2do piso Oficina N° 23, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Alicia Edith Medina Rodas.**, con **Cédula de Identidad N° 3.512.939**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EDILICIAS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS – PLURIANUAL 2022**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EDILICIAS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS – PLURIANUAL 2022**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 402740.

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN – URGENCIA IMPOSTERGABLE N° 01/2021, convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2009/2021

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
BLOQUE B-INTERNACION Y RECEPCION 1875M2						
1	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
1.1		Porcelanato	m2	1810	160.000	289.600.000
1.2		Guarda obra de boldosones de H° (40x40) x0,80 (incluye borde,contrapiso)	m2	117	120.000	14.040.000
1.3		Triturada VI en area de aire y luz	m3	13,5	115.000	1.552.500
2	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**				
		Instalacion de azulejos				
2.1		Revestido de azulejos color a definir p/sanitarios H2,10, mesadas y pasillos h;2,50	m2	1300	85.000	110.500.000
3	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**				
3.1		Zócalo porcelanato embutido	ml	910	48.000	43.680.000
4	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**				
		Rampa				
4.1		Rampa para acceso de personas con capacidades diferentes (Incluye baranda metalica de proteccion)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
5	**72152605-001**	**Servicio de instalación y reparación de cielorrasos**				
5.1		Cielorraso de vinilo con cuerpo de yeso acartonado desmontable y a junta tomada con cornisa. Incluye puerta, perfil y piezas para fijación	m2	1955	160.380	313.542.900
6	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**				
		Aberturas de madera	**Unidad**			

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

6.1		Puerta placa doble hoja revestida de formica de (1.30 x 2.10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	27	2.500.000	67.500.000
6.2		Puerta placa revestida de formica (0,90 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	41	1.550.000	63.550.000
6.3		Puerta placa revestida en formica doble hoja 1,60x2,10 m de abrir doble con visor prepintada, incluye marco, hoja, herrajes y cerradura	Unidad	5	2.950.000	14.750.000
7	72102602-004	**Colocacion de vidrios**				
		Aberturas de vidrio templado	**Unidad**			
7.1		Ventana blindex de (1.50x1.20) mts	Unidad	31	1.350.000	41.850.000
7.2		Ventana blindex de (0,80x0,50) mts	Unidad	35	450.000	15.750.000
7.3		Puertas corredizas con vidrios fijos laterales blindex, incluye herrajes en aire y luz	m2	9	750.000	6.750.000
7.4		Puertas corredizas con vidrios fijos laterales, incluye herrajes en fachada y consultorios con puertas de abrir tipo arenado	m2	90	1.100.000	99.000.000
7.5		Carpintería de aluminio cerramiento de cristal templado de 8mm arenado frente y costado en pvc rigido lavable, con paños fijos y móviles en box de sanitarios(h:1,80)	m2	32	1.500.000	48.000.000
8	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**				
8.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE (Trifásico)	global	1	10.000.000	10.000.000
9	72102201-9998	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**				
		Instalacion de artefactos de energia electrica	**global**			
9.1		Tablero principal,incluye llaves p/aa y todo lo necesario	global	1	15.000.000	15.000.000
9.2		Acometida a Tablero Principal	global	1	6.500.000	6.500.000
9.3		Tablero Seccional	Unidad	20	500.000	10.000.000
9.4		Alimentacion de tomas normales y especiales, conforme a plano	Unidad	200	211.000	42.200.000
9.5		Proveer e instalar boca de iluminación	Unidad	220	132.000	29.040.000
9.6		Proveer e instalar boca de termo calefón	Unidad	27	235.000	6.345.000
9.7		Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico	Unidad	40	433.000	17.320.000
9.8		Instalacion de Luz LED 40 x 40 cm	Unidad	220	230.000	50.600.000
9.9		Inst. de termocalefones de 100 vertical	Unidad	8	1.350.000	10.800.000
9.10		Proveer e instalar Aire Acondicionado de 12000 BTU	Unidad	40	2.520.000	100.800.000
10	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**				
10.1		Inodoro con cisterna baja inc/instalación	Unidad	39	841.500	32.818.500
10.2		Mingitorio de losa con sifon	Unidad	2	850.000	1.700.000
10.3		Bacha c/ mesada de granito incluye griferias c/mezcladora	Unidad	27	1.800.000	48.600.000
10.4		Bacha c/ mesada de granito incluye griferias frio solo,en baño enfermeria , sala B y consultorio	Unidad	18	1.500.000	27.000.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

10.5		Mesada de granito natural e=2cm, con zócalo (h=10cm) incluye bacha y griferias pico alto en sala A y enfermeria	Unidad	23	1.800.000	41.400.000
10.6		Juego de ducha de dos llaves con mezclador	Unidad	27	700.000	18.900.000
10.7		Mesada de granito natural e=2cm, con zócalo (h=10cm) y pollera (h=10cm) incluye 4 bachas con griferias tipo pressmatic en sanitario sexado	Unidad	2	4.500.000	9.000.000
10.8		Dispenser de papel higiénico	Unidad	43	220.000	9.460.000
10.9		Dispenser de jabón liquido para sexados y enfermeria	Unidad	8	200.000	1.600.000
10.10		Percha tipo acero inox para sexados	Unidad	4	120.000	480.000
10.11		Jabonera de loza de embutir 15x15	Unidad	54	47.000	2.538.000
10.12		Percha de loza simple	Unidad	27	36.500	985.500
10.13		Barra metálica cromada de apoyo fija para PCD	Unidad	58	500.000	29.000.000
10.14		Barra metálica cromada de apoyo lateral articulada para PCD	Unidad	29	890.000	25.810.000
11	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**				
11.1		Espejo float. 4 mm	m2	16	240.000	3.840.000
12	**72101510-006**	**Instalacion de desague cloacal**				
12.1		Desagüe Cloacal completo de sanitarios	Unidad	33	850.000	28.050.000
12.2		Inst. desagüe cloacal Completa Sanitario Público	Unidad	2	2.500.000	5.000.000
12.3		Inst. desagüe cloacal Completa para Bacha de Enfermería y de internados	Unidad	33	350.000	11.550.000
12.4		Registros de desague cloacal hasta camara septica	global	1	10.000.000	10.000.000
14	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**				
		Provision y montaje de conexiones	**global**			
14.1		Red de distribución interna de agua corriente	Unidad	1	24.750.000	24.750.000
15	**72101510-005**	**Construccion de desague pluvial**				
		Inst. de desague pluvial	global			
15.1		Inst. desagüe pluvial incluye registros	global	1	7.500.000	7.500.000
16	**72101510-005**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**global**			
16.1		Canaleta alero moldurada chapa galv., 60 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes y bajadas	ml	306	85.000	26.010.000
17	**72131601-012**	**Servicio de pintura**				
17.1		Pared acrilico semi brillo lavable exterior y interior, con sellador, enduido, a dos manos	m2	6930	70.000	485.100.000
17.2		Pintura en sintetico de aberturas de madera	m2	304	23.500	7.144.000
17.3		Pintura de canaletas y bajadas	ml	306	25.000	7.650.000
17.4		Pintura texturada	m2	50	60.000	3.000.000
18	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**				
		Cenefa de chapa				0
18.1		Cenefa metálica perimetral de reforzada , incluye revestido con ACM color aluminio y soporte de caños	m2	55	850.000	46.750.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

18.2		Revestido de pared con ACM con costilla de tubos de aluminio	m2	16	750.000	12.000.000
19	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**				
19.1		Provisión y colocación de cartel identificador con letra corpóreas e iluminación en acceso	global	1	7.000.000	7.000.000
20	72101606-001	**Provision / Instalacion / Montaje de conductos**				
		Instalaciones especiales				
20.1		Red de distribucion de gases	ml	1715	141.900	243.358.500
20.2		Miniconsola de gases	Unidad	72	1.551.000	111.672.000
20.3		toma de oxigeno para consola, conexión DISS	Unidad	72	640.200	46.094.400
20.4		toma de aire para consola, conexión DISS	Unidad	72	640.200	46.094.400
20.5		toma de vacio para consola, conexión DISS	Unidad	72	640.200	46.094.400
20.6		Panel de alarma de tres gases	Unidad	2	11.985.600	23.971.200
20.7		Cuadro de valvula de tres gases	Unidad	2	3.751.000	7.502.000
20.8		Floxometro para oxigenoDiss	Unidad	72	485.100	34.927.200
20.9		Humificador para oxigeno	Unidad	72	469.700	33.818.400
20.10		Regulador de vacio con trampa	Unidad	72	2.427.700	174.794.400
20.11		Frasco de aspiracion 1000cc	Unidad	72	726.000	52.272.000
20.12		Manifold semiautomaticos 3+3	Unidad	1	30.580.000	30.580.000
20.13		Central de vacio: bomba de vacio duplex 2x5HP	Unidad	1	200.284.700	200.284.700
20.14		Central de aire comprimido: compresor de aire duplex 2x5 HP	Unidad	1	275.760.870	275.760.870
20.15		Manifold backup de cilindro de aire 7+7	Unidad	1	38.500.000	38.500.000
20.16		Cilindros de aires sintetico medicinal	Unidad	21	3.657.500	76.807.500
		Prevencion contra incendio				
20.17		Senalizaciones (señalizador de salidas)	Unidad	18	260.000	4.680.000
20.18		Extentitores de 18 kl con cartel	Unidad	26	320.000	8.320.000
20.19		Luces de emergencia	Unidad	65	180.000	11.700.000
20.20		Detector de humo-calor	Unidad	80	210.000	16.800.000
20.21		Alarmas, detectores, panel central pulsador	Unidad	4	1.650.000	6.600.000
21	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**				
21.1		**Jardineria:**Paisajismo natural, Empastado en tepes con preparación del terreno	m2	150	25.000	3.750.000
21.2		Paisajismo ornamental en jardín frente	global	1	4.950.000	4.950.000
BLOQUE A-ADMINISTRACION-467M2						
23	72131601-013	**Limpieza de obra**	**global**			
23.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	467	15.000	7.005.000
24	72131601-002	**Preparacion de obra**				
24.1		Destronque de arboles ensectores a intervenir	un	7	450.000	3.150.000
24.2		Desmontaje de columnas y readecuar	global	1	1.000.000	1.000.000
24.3		Demolicion de techo,paredes,varios sector lavadero	m2	20	70.000	1.400.000
24.4		Demolicion de baranda un sector y arreglo	global	1	750.000	750.000
		Preparacion de obra	**global**			

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

24.5		Replanteo y marcación	m2	467	8.500	3.969.500
25	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**				
25.1		Excavación para fundaciones	m3	55	98.000	5.390.000
26	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**global**			
26.1		Zapata de H°A° (1,00x1,00x35) cm	m3	11,2	2.200.000	24.640.000
26.2		Pilar de H°A° (15x30) cm	m3	6,5	2.200.000	14.300.000
26.3		Encadenado inferior H°A° (15x30) cm	m3	11	2.200.000	24.200.000
26.4		Encadenado superior HºAº (15x30) cm	m3	11	2.200.000	24.200.000
27	72131601-005	**Mamposteria**	**global**			
27.1		Mampostería elevación de 0.15 m con ladrillos comunes	m2	878	133.650	117.344.700
27.2		Envarillado en bajo y sobre paredes	ml	85	19.500	1.657.500
27.3		Dinteles de Hormigón prefabricado sobre aberturas	ml	15	50.000	750.000
28	72131601-006	**Aislacion**	**global**			
28.1		Aislación horizontal con asfalto	ml	244	29.700	7.246.800
29	72101607-006	**Revoque de pared**	**global**			
29.1		Paredes interior y exterior	m2	1600	52.000	83.200.000
30	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**	**global**			
30.1		Relleno con tierra colorada en área de la construcción	m3	93	111.000	10.323.000
30.2		Arreglo de jardineria sector del frente y costado	global	1	2.475.000	2.475.000
31	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**global**			
31.2		Contrapiso esp. H° 10 cm	m2	456	45.000	20.520.000
31.3		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	m2	456	32.000	14.592.000
31.4		Guarda obra de boldosones de H° (40x40) cm (incluye caminero para conexion al pabellon existente)	m2	120	120.000	14.400.000
31.5		Piso de canto rodado cargado "in situ". Incluye cordon de borde y base	m2	50	140.000	7.000.000
32	72102503-001	**Instalacion de azulejos**				
32.1		Porcelanato Cerámico (PI 5)	m2	456	160.000	72.960.000
33	72102508-003	**Revestimiento de azulejos**				
		Instalacion de azulejos	**global**			
33.1		Revestido de azulejos color a definir	m2	96	90.000	8.640.000
34	72101607-005	**Instalacion o colocacion de zocalo**				
34.1		Zócalo porcelanato	ml	100	48.000	4.800.000
35	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**global**			
35.1		Techo de chapa de zinc imitacion a teja pintado, con aislante ISOLANT 5mm, sobre estructura metálica	m2	500	268.000	134.000.000
36	72101601-002	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**				
		Servicio de instalacion de cielorrasos	**global**			
36.1		Cielorraso de vinilo con cuerpo de yeso acartonado desmontable y a junta tomada con cornisa. Incluye puerta, perfil y piezas para fijación	m2	500	160.380	80.190.000
37	72102602-005	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**				

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

		Aberturas de madera	**Unidad**			
37.1		Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	9	1.250.000	11.250.000
37.2		Puerta placa (0,70 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	6	950.000	5.700.000
37.3		Puerta tablero (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
38	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**				
		Aberturas de vidrio templado	**Unidad**			
38.1		Ventana blindex de (1.50x1.20) mts	Unidad	9	1.350.000	12.150.000
38.2		Ventana blindex de (0,80x0,60) mts	Unidad	7	450.000	3.150.000
38.3		Ventana blindex de (0,90x1,80) mts	Unidad	5	1.250.000	6.250.000
38.4		Puertas corredizas y de abrir con vidrios fijos laterales, incluye herrajes	m2	30	1.100.000	33.000.000
39	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**				
		Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	**global**			
39.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE (Trifásico)	global	1	4.800.000	4.800.000
40	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**				
		Instalacion de artefactos de energia electrica	**global**			
40.1		Tablero principal,incluye llaves p/aa y todo lo necesario	global	1	10.000.000	10.000.000
40.2		Acometida a Tablero Principal	global	1	5.000.000	5.000.000
40.3		Tablero Seccional	Unidad	10	500.000	5.000.000
40.4		Luces y tomas, incluye cableados	Unidad	80	211.000	16.880.000
40.5		Luz LED 40 x 40 cm	Unidad	50	230.000	11.500.000
40.6		Proveer e instalar Aire Acondicionado 12000 BTU	Unidad	10	2.520.000	25.200.000
41	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**global**			
41.1		Inodoro con cisterna baja inc/instalación	Unidad	6	850.000	5.100.000
41.2		Bacha c/ mesada de granito incluye griferias agua fria	Unidad	6	1.200.000	7.200.000
41.3		Duchas electrica incluye inst.	Unidad	6	200.000	1.200.000
41.4		Mesada de granito natural e=2cm, con zócalo (h=10cm) incluye bacha p/cocina y griferias	global	1	1.500.000	1.500.000
		Accesorios de baños y cocina				0
41.5		Dispenser de papel higiénico	Unidad	6	220.000	1.320.000
41.6		Dispenser de jabón liquido	Unidad	6	200.000	1.200.000
42	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**				
42.1		Espejo float. 4 mm	m2	2	240.000	480.000
43	**72102601-9999**	**Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera**				
43.1		Mueble bajo mesada y alacena, de madera de cedro con terminación melamínica, incluye estantes interiores y cajones	ml	3	1.235.000	3.705.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

44	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad**			
44.1		Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
45	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad**			
45.1		Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
46	**72101510-006**	**Instalacion de desague cloacal**				
46.1		Desagüe Cloacal incluye registros de conexiones hasta camara septica	global	1	7.500.000	7.500.000
47	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**				
		Provision y montaje de conexiones	**global**			
47.1		Red de distribución interna de agua corriente	Unidad	1	13.000.000	13.000.000
48	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**				
		Inst. de desague pluvial	global			
48.1		Inst. desagüe pluvial incluye registros de 0,40m x 0,40m y caños de desague hasta calle	global	1	6.500.000	6.500.000
49	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**				
49.1		Canaleta alero moldurada chapa galv., 60 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes y bajadas	ml	98	85.000	8.330.000
50	**72131601-012**	**Servicio de pintura**				
50.1		Pared látex acrílico exterior y interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	1600	78.000	124.800.000
50.2		Pintura en sintetico de canaletas y bajadas	ml	98	25.000	2.450.000
51	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**				
51.1		Pintura en sintetico de aberturas de madera	m2	51	23.500	1.198.500
52	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**				
		Cenefa de chapa				0
52.1		Cenefa metálica perimetral de reforzada , incluye revestido con ACM color aluminio y soporte de caños	m2	75	850.000	63.750.000
53	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**				
53.1		Revestido de pared con ACM	global	1	4.500.000	4.500.000
54	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**				
54.1		Provisión y colocación de cartel identificador con letra corpóreas e iluminación en acceso	global	1	3.500.000	3.500.000
		MURALLA PERIMETRAL				
55	**72131601-002**	**Preparacion de obra**				
55.1		Replanteo y marcación	ml.	944,00	3.000	2.832.000
56	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**				
56.1		Demolicion de base existente y retiro de cercado (en lugares existente)	ml	1,00	4.800.000	4.800.000
57	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**				
		Excavaciones				
57.1		Excavación para zapata y para encadenado inferior 0,15x0,30	m^3	95,00	90.000	8.550.000
58	**72131601-006**	**Aislación**				

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

58.1		Aislación asfáltica en muro de nivelación	ml.	944,00	27.720	26.167.680
59	72101607-006	**Revoque de pared**				
		Construccion de Muralla				
		Revoque				
59.1		Revoque de pilares y muralla ambas caras, filtrado	m^2	240,00	45.000	10.800.000
60	72131601-012	**Servicio de pintura**				
		Pintura				
60.1		Pintura sintetica de muralla, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	m^2	3.040,00	38.000	115.520.000
		Servicio de fabricacion porton metalico				
61	73121602-002	**Carpinteria metálica**				
61.1		Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 6,00m.) incluye pintura ambos lados	un.	2,00	8.000.000	16.000.000
62	73121602-004	**Servicio de fabricacion de rejas**				
		Reja de proteccion frontal				
		Carpinteria Metalica				
62.1		Reja Perimetral Horizontal de caño cuadrado 20 x 20, con pilastra de caño cuadrado 100 x 100(Con fundacion ciclopeo) pintado con antioxido , 2 mts de altura	m2	368	289.000	106.352.000
63	72131601-013	**Limpieza de obra**				
		Limpieza final de Obras				
63.1		Limpieza y Retiro de Desechos	gl.	1,00	5.000.000	5.000.000
		ACCESO-ESTACIONAMIENTO-CAMINERO -GALERIA CONEXIÓN				
64	72131601-013	**Limpieza de obra**	**global**			
64.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	1450	15.000	21.750.000
65	70111503-002	**Destronque de arbol**				
65.1		Destronque de arboles ensectores a intervenir	global	1	2.000.000	2.000.000
66	72131601-002	**Preparacion de obra**				
66.1		Replanteo y marcación	m2	1450	8.500	12.325.000
67	72131601-005	**Mamposteria**				
		Construccion de portico				0
67.1		Construccion de mamposteria de ladrillo comun 0,30 reforzada con HºAº, revocado y pintado	global	1	12.000.000	12.000.000
68	72101903-001	**Carpinteria metalica**				
68.1		Cenefa metálica perimetral de reforzada , incluye revestido con ACM color aluminio y soporte de caños,con techo chapa	global	1	15.000.000	15.000.000
68.2		Porton metalico corredizo de 6m	unid	1	8.000.000	8.000.000
69	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**				
69.1		Provisión y colocación de cartel identificador con letra corpóreas e iluminación en acceso	global	1	7.000.000	7.000.000
		CAMINERO				

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

70	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**				0
70.1		Piso de canto rodado cargado "in situ". Incluye cordon de borde y base para acceso	m2	450	158.000	71.100.000
		GALERIA CONEXIÓN PABELLON EXISTENTE				
71	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**				
71.1		Encadenado inferior H°A° (15x30) revocado y pintado	ML	90	140.000	12.600.000
72	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
72.1		Contrapiso esp. H° 10 cm	m2	124	45.000	5.580.000
72.2		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	m2	124	32.000	3.968.000
73	72102503-001	**Instalacion de azulejos**				
73.1		Porcelanato Cerámico (PI 5)	m2	124	160.000	19.840.000
74	72101607-005	**Instalacion o colocacion de zocalo**				
74.1		Zócalo porcelanato	ml	90	30.000	2.700.000
75	72102602-004	**Colocacion de vidrios**				
75.1		Vidrios templados con carpinteria aluminio	m2	220	750.000	165.000.000
76	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**				
76.1		Fabricación y montaje de techo según detalle en plano, de estructura metálica, vigas y correas de chapa doblada y perfiles laminados, cobertura de chapa termoacústica n°24 esp=30mm a montarse sobre cabriadas de perfil. pintura e=120 micrones	m2	160	280.000	44.800.000
77	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**				
		Instalacion de artefactos de energia electrica				0
77.1		Provision y colocacion de tablero de control de iluminacion y cargas electricas conforme a normas de la ANDE	**un**	1	3.500.000	3.500.000
77.2		Provision y colocacion de cables tipo preensamblado 3x16mm, con aislacion mecanica,registros ,iluminacion tipo led,postes de ho de 6m p/estacionamiento y camineros	unid	12	3.570.000	42.840.000
77.3		Instalacion de artefactos tipo leds,cableados hasta tablero en galeria de conexión pabellon existente	un	1	2.800.000	2.800.000
78	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**				
		Señalizaciones				0
78.1		Señalizacion vertical de 0,50x0,80	UNID	6,00	450.000	2.700.000
79	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**				
		Jardineria				0
79.1		Paisajismo ornamental en jardín tipo isla y acceso portico	m2	120	100.000	12.000.000
80	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
		Estacionamiento				0
80.1		Colocacion de triturada VI	m3	65	115.000	7.475.000
81	72131601-013	**Limpieza de obra**				
81.1		Limpieza final de obra	global	1	5.200.000	5.200.000
		Trabajos complementarios				0
		VEREDA				

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

82	**72131601-002**	**Preparacion de obra**				
82.1		Limpieza, destronque y nivelacion de suelo para construccion de vereda	m2	2712	29.500	80.004.000
83	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**				
83.1		Piso de HºAº para vereda	m2	2712	245.000	664.440.000
84	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**				
84.1		Construccion de rampa peatonal con pintura sintetica para señalizacion	Unidad	8	2.800.000	22.400.000
85	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
85.1		Piso de canto rodado cargado "in situ". Incluye cordon de borde y base para vereda	m2	364,8	185.000	67.488.000
		ESTACIONAMIENTO				
86	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
86.1		Cordon de HºAº para estacionamiento con pintura	ml	300	35.000	10.500.000
		CARPETA ASFALTICA				
87	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**				
87.1		Construccion Carpeta Asfaltica, con trabajos previos. Frente a nueva construccion	m2	1000	93.200	93.200.000
					Precio Total	**6.687.437.050**

El total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes seis mil, seiscientos ochenta y siete millones, cuatrocientos treinta y siete mil, cincuenta.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *Lic. Miguel Restaino, Secretario de Obras.*

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EDILICIAS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS – PLURIANUAL 2022**

11.PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. *No aplica*

12.FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay a los 14 días del mes de octubre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.N°. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: "JAM CONSTRUCCIONES"

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

SRA. ALICIA EDITH MEDINA RODAS
C.I.Nº 3.512.939
PROPIETARIO