CONTRATO Nº 92/2012

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2012

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES DE CNEL. OVIEDO"

ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. Aspectos Generales

1. Definiciones e interpretación

1.1 Para efectos del presente documento:

"Contratante" es el organismo, entidad o municipalidad que suscriben el contrato y por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y cuya identificación completa figurará en las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**).

"Director de obras" es la persona designada para representar a la Contratante en sus relaciones contractuales con el Contratista.

"Fiscal de Obras" es la persona física o jurídica designada por la Contratante, responsable de velar por la correcta ejecución de la obra.

"Contratista" es la persona física o jurídica cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las características y especificaciones suministradas por el Contratante.

"**Zona de Obras**" es el/los lugar/es donde se realizarán los trabajos y las obras y donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares específicamente señalados en el Contrato

"Condiciones Especiales del Contrato (CEC)" es el documento del Contratante, que forma parte de los Documentos de Licitación y que incluye las cláusulas contractuales específicas para cada contrato, que complementan a las Condiciones Generales del Contrato:

"Orden de ejecución" es toda instrucción escrita entregada por el Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato.

"Subcontratista(s)" es(son) la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) encargada(s) por el Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato.

Jefe de Obras: es el representante residente del Contratista, en la obra.

1.2. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.

AR Consultores & Asoc.
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

2. Aplicación

2.1 Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones, a todos los contratos de obras nacionales regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

2.2 Sus disposiciones no podrán ser modificadas sino en forma excepcional y a condición de que las cláusulas y subcláusulas sujetas a modificación o eliminación se indiquen expresamente en las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**).

3. Partes del Contrato

3.1 Nombramiento de las partes

En las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**) se identifica al Contratante y sus datos para las notificaciones. La propuesta presentada por el Contratista incluirá las indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus representantes legales.

3.2 Consorcio

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo conforman son solidariamente responsables frente a la Contratante por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato. La composición o constitución del Consorcio, no podrá ser alterada sin el previo consentimiento de la Contratante.

3.3 Cesión y subcontratación

3.3.1. El Contratista no podrá en ningún caso ceder la totalidad o parte del Contrato, excepto si la cesión se refiere a los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajos ejecutados que amparan al Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá contar con la autorización previa y por escrito del Contratante.

3.3.2 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que el monto de las obras subcontratadas no supere el 60% del total del monto del contrato. El Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Director de la Obra el nombre de la persona física autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último en la pregunidad de las obras.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

3.4 Representación del Contratista

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designará un representante ante el Contratante, con poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones necesarias en todo lo relativo a la ejecución del Contrato.

En ausencia de tal designación, se considerará que el Contratista, si es una persona física, o su representante legal, si es una persona jurídica, se encargará directamente de la ejecución de las obras.

3.5 Domicilio del Contratista

El domicilio del Contratista será el establecido en su oferta. Mientras el Contratista no señale otro distinto y notifique el cambio por escrito al Contratante, el manifestado en la oferta se tendrá como domicilio contractual para comunicar toda clase de notificaciones.

3.6 Modificaciones que realice el Contratista

El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las modificaciones ocurridas durante la ejecución del Contrato referentes a:

(a) las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes ante el Contratante;
(b) la forma de la empresa:
(c) el domicilio legal de la sede del Contratista;
(d) la razón social o el capital social; y
(e) cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del Contratista y la ejecución del Contrato.

4. Documentos Contractuales

4.1 Idioma

Todos los documentos contractuales deberán redactarse en idioma castellano. Asimismo, toda la correspondencia y Órdenes de Ejecución deberán estar redactadas en castellano. El Contratante podrá aceptar documentos o catálogos técnicos redactados en otros idiomas, siempre y cuando vengan acompañados por una traducción al castellano efectuada por un traductor público matriculado, la cual prevalecerá para los efectos de la interpretación de los documentos.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schaclit Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

4.2 Documentos Constitutivos del Contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato firmado;
b) Condiciones especiales del Contrato;
c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
d) Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**: Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica;
e) Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC** el desglose y los análisis de los precios unitarios;
f) Las Condiciones Generales del Contrato; y
g) La Oferta y la lista de precios unitarios presentada por el Oferente;
h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

4.3 Documentos contractuales posteriores a la formalización del Contrato

El Contrato, una vez formalizado, sólo podrá modificarse mediante convenios modificatorios. Estas modificaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 2051/03.

4.4 Planos

4.4.1 Salvo indicación diferente en las **CEC**, se entregará al Contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos. El Contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por el Contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato.

4.4.2 El Contratista deberá presentar al Director de Obras tres (3) ejemplares de todos los planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud del Contrato, así como un ejemplar reproducible de todo documento cuya reproducción no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original.

4.4.3 El Contratista deberá tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las Subcláusulas 4.4.1 y 4.4.2 o recibidos del Contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el Director de Obra. La Contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra, que se encuentre en la zona de obras, en cualquier horario razonable.

4.4.4 El Contratista deberá notificar al Director de Obra por escrito, con copia al Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el Director de Obra o el Contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al Contratista conforme al Contrato. La notificación del Contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.

4.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Director de Obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio, salvo en los casos en que estos retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las informaciones, planos o documentos que está obligado a presentar en virtud del Contrato.

5. Obligaciones generales

5.1 Idoneidad de la Oferta

5.1.1 Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el carácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las Listas de Cantidades. Se considerará que, salvo indicación contraria en las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**), estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del Contrato y todos los insumos necesarios para la ejecución cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la Cláusula 10.1.

5.1.2 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de Obras y sus alrededores y tiene conocimientos de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecución del Contrato. Así mismo, que ha interpretado adecuadamente esa información antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

(a) topografía del lugar y carácter de la obra.
(b) condiciones hidrológicas y climáticas;
(c) alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y
(d) medios de acceso a la Zona de Obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecución de la obra.

5.1.3. Como regla general, se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

5.2 Ejecución de conformidad con el Contrato

5.2.1. El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del Contrato. El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todo los demás elementos, provisiónales o permanentes, necesarios para la realización completa de las obras y la subsanación de los posibles defectos.

5.3 Acatamiento de las leyes y reglamentos

El Contratista deberá actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la República del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecución de las obras y su reparación;

5.4 Carácter confidencial

El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato.

El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa del Director de Obra o del Contratante, sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del contrato.

5.5 Procedimientos y métodos de construcción

El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construcción que se empleen para la realización de la obra.

5.6 Comparecencia del Contratista en la Zona de Obras

El Contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del Director de Obra o en la Zona de Obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser el caso, de sus Subcontratistas.
En el caso de un Consorcio, la obligación prevista en el inciso precedente corresponderá al representante común del Consorcio, acompañado, si fuera necesario, de sus Subcontratistas.

5.7 Ordenes de Ejecución

5.7.1 Las Órdenes de Ejecución se darán por escrito y estarán fechadas y numeradas y serán firmadas por el Director de Obra. Se enviarán dos ejemplares al Contratista; éste devolverá inmediatamente al Director de Acoc Obra una copia con su firma y la fecha de recepción.

5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas órdenes sólo tendrán validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15)

AR Consultores & Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

días calendario, conforme a las estipulaciones de la Cláusula 7.
El Contratista acatará estrictamente las Ordenes de Ejecución que le son notificadas, aún cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en la cláusula 14 (trabajos no previstos) y 15 (aumento del alcance de las obras).

5.7.3 Las Órdenes de Ejecución relativas a obras subcontratadas deberán enviarse al Contratista, que es el único autorizado a presentar reservas.

5.7.4 En caso de contratación con un Consorcio, las Órdenes de Ejecución deberán enviarse al representante común, que es el único autorizado a presentar reservas.

5.8 Estimación de las obligaciones financieras del Contratante

El Contratista deberá presentar al Director de Obra, en el plazo estipulado en las **CEC**, una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el Contratista se compromete a entregar al Director de Obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

5.9 Personal del Contratista

El Contratista deberá emplear en la Zona de Obras, para la ejecución completa de las obras y la reparación de sus defectos:

5.9.1 Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y supervisión de las obras,

5.9.2 Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución.

5.10 Seguridad de las personas, los bienes y protección del medio ambiente

El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de defectos:

5.10.1 Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en general.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contratación

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

5.10.3 Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por el Contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole resultantes de la contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las obras.

5.11 Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros Contratistas

5.11.1 El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a:

(a) los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de Obras y su personal;
(b) el personal del Contratante; y
(c) el personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecución, en la Zona de Obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier contrato que el Contratante realice en relación a, o como complemento a las obras.

5.11.2 En los casos previstos en la Subcláusula 5.11.1 el Contratante ordenará al Contratista mediante una Orden de Ejecución:

(a) poner a disposición de cualquier otro Contratista, del Contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del Contratista;

(b) permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisiónales; y
(c) suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea.

Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las disposiciones del Artículo 14. 4.3

6. Garantías de Cumplimiento y Anticipo. Retención de Garantía. Seguros.

6.1 Garantía de Cumplimiento del Contrato y de Anticipo

6.1.1. El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un monto en Guaraníes determinado por el Contratante, dentro de los porcentajes establecidos en las **CEC,** de acuerdo al artículo 39 inciso c) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, deberá presentar al Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VIII de los

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

documentos de licitación. El periodo de validez de la garantía será establecido en las **CEC**. Salvo indicación contraria en las **CEC**, la garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al Contratista a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales

6.1.2. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la ley y al contrato. La notificación de la resolución de rescisión servirá de suficiente intimación de pago del monto de la garantía de cumplimiento de contrato, que deberá ser efectiva dentro del plazo de 10 días calendario.

6.1.3. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.

6.1.4 El Contratista entregará además a la Contratante, una garantía por el 100 % del importe del anticipo. Esta garantía podrá adoptar cualquiera de las formas establecidas en la subcláusula 6.1.1 precedente. El monto de esta garantía se reducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantía caducará el día que se amortice la última parte del anticipo.

6.2 Fondo de reparos

6.2.1 Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03.

6.2.2 Si así se estableciera en las CEC, este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción del Contratante emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas.

6.3 Responsabilidad. Seguros.

6.3.1 No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar pólizas de seguros, el Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratará los seguros que se estipulen en las **CEC**. Incluirá, como mínimo, los seguros que figuran en las Subcláusulas 6.3.2 a 6.3.4. de estas CGC

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

6.3.2 Seguro contra daños a terceros

El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía.

La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

6.3.3 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El Contratista mantendrá indemne al contratante y al Director de Obra frente a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.

6.3.4 Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras

El Contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales.

6.3.5 Suscripción y presentación de pólizas

Los seguros obligatorios y, como mínimo los seguros que figuran en las Subcláusulas 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de la presente cláusula, deberán ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia desde la fecha de inicio de las Obras.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisiónal de las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses después de la recepción provisiónal de las mismas.

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante.

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

7. Cálculo de plazos. Formas de notificación.

7.1 Todo plazo que el Contrato especifique al Contratante, al Director de Obra o al Contratista se computará de acuerdo a lo establecido en los artículos 337 al 341 del Código Civil.

7.2 Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al Director de Obra o al Contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento deberá entregarse al destinatario mediante notificación escrita.

8.Propiedad industrial o comercial

8.1 El Contratante liberará al Contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el Contrato. Será responsabilidad del Contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

8.2 Fuera del caso previsto en la Subcláusula 8.1 precedente, el Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relación con el equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

8.3 Será responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del Contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

9. Protección de la mano de obra y condiciones de trabajo

9.1 El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, así como de su remuneración, ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando en particular, la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

9.2 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada de personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

9.4 El Director de Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación de que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

9.5 El Contratante podrá exigir al Contratista el cambio de cualquier empleado

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schachi Pfeffierkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de las obras.

9.6 El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

9.7 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista será responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas.

B. Precios y liquidación de cuentas

10. Contenido y características de los precios

10.1 Contenido y características de los precios.

10.1.1 Salvo disposición contraria en las **CEC,** se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. El alcance de los impuestos, derechos y gravámenes comprendidos en los precios y las consecuencias de las modificaciones hechas se describen en la Subcláusula 10.5 de esta Cláusula.

10.1.2 Los precios se expresarán íntegramente en guaraníes.

10.1.4 A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al Contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

(a) fenómenos naturales
(b) la utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;
(c) la presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;
(d) realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas;
(e) la aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y

10.1.5 Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

AR Consultores & Asoc.
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Licitaciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

10.2 Distinción entre precios unitarios y globales

Los precios podrán ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de Cantidades y Actividades.

10.2.1 Será precio global todo precio que remunera al Contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el Contrato, o que se menciona explícitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

10.2.2 Será precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de Cantidades y Actividades.

10.3 Descomposición y desglose de los precios

En caso de que se solicitara, el contratista deberá presentar la descomposición y desglose de precios.

Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposición de los precios globales y el análisis de los precios unitarios.

10.3.1 La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se deberá ejecutar y el precio de la unidad correspondiente.

10.3.2 El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

(a) los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo;
(b) los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes.

10.3.3 Si la descomposición de un precio global o el análisis de un precio unitario no figurara en los documentos contractuales y si su presentación no estuviera prevista en las **CEC** dentro de un plazo determinado, una Orden de Ejecución del Director de Obra podrá ordenar esta presentación, en cuyo caso el plazo concedido al Contratista no podrá ser inferior a veinte (20) días.

Si no se presentara la descomposición de un precio global o el análisis de un precio unitario, cuando tal análisis deba presentarse en un plazo determinado, no se pagarán los certificados mensuales correspondientes que presente el Contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por el Contratante.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

10.4. Variación y ajuste de precios.

10.4.1 El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisiónales utilizando los últimos índices conocidos

Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

10.4.3. Se aplicará la fórmula de reajuste que se establezca en las CEC.

10.5 Impuesto, derechos, gravámenes y cotizaciones

10.5.1 El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

10.5.2 Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en las **CEC,** el Precio del Contrato comprenderá igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 15 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.

10.5.3 Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores, abastecedores o Subcontratistas.

10.5.4 Cuando la legislación nacional lo establezca, el Contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

10.5.5 Cuando la legislación nacional lo establezca, el Contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

reglamentación vigente.

10.5.6 Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al Contratista, el Contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al Contratista y las pagará en nombre del Contratista al organismo competente. En tal caso, el Contratante enviará al Contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

10.5.7 Las **CEC** describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

10.5.8 En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en un Addendum al Contrato. En el caso de que para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta del Contratante.

10.5.9 En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del Contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del Precio del Contrato. Con este fin, el Contratista notificará al Director de Obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el director de Obra propondrá al Contratante la redacción de un Addendum al Contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en guaraníes. En caso que el Contratista y el Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos del Addendum un (1)mes después de la notificación del Director de Obra al Contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

11.1 Pago de cuentas

11. Remuneración al Contratista

Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán contra presentación de Facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Cláusula 13 de las CGC

11.2 Pago de los trabajos originales

11.2.1 Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del Contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de Cantidades.

11.2.2 En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de Cantidades y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el número de elementos de obra que se hubieran completado.

11.2.3 En el caso de aplicación de un precio global, el monto a pagar se calculará al momento de completarse la obra o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposición de este precio, establecida en conformidad con la Subcláusula 10.3.1, aún cuando tenga valor contractual, no podrá conducir a una modificación de dicho precio, y lo mismo ocurrirá con los errores que pudiera evidenciar esta descomposición.

11.3 Pago por acopio de materiales

Cada certificación recibida en conformidad con la Subcláusula 11.1 de estas CGC, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las **CEC.**

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la Zona de Obras sin la autorización escrita del Director de Obra.

11.4 Anticipo

La Contratante entregará al Contratista un anticipo en el porcentaje, oportunidad y condiciones establecidos en las **CEC.** A tales efectos, deberá presentar una solicitud a la Contratante dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de la firma del contrato, y constituir previamente la garantía establecida en el artículo 39 inciso b) de la Ley N° 2051 y la cláusula 6.1.4 de estas CGC.

La amortización de dicho anticipo a través de las certificaciones se hará en base a lo especificado en las **CEC**.

El atraso en la entrega de anticipos prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

AR Consultores & Ase
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ministerio de Justicia y Trabajo

11.5 Ajuste o modificación de precios

Cuando de acuerdo a la Cláusula 10.4 de estas CGC los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualización o revisión se aplicará a:

(a) los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;

(b) las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y

(c) la variación positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin de ese mes.

El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

11.6 Intereses por mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

La mora se computará a partir del vencimiento del plazo que tiene la Contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado, conforme a lo establecido en la cláusula 13.2.3.

11.7 Remuneración de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas será abonado por el Contratante a la Empresa designada como Líder del Consorcio.

12. Verificación y constancia

12.1 Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se entenderá la comprobación física de la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de Constancia será el documento en que se deja constancia de una verificación.

12.2 Las verificaciones se harán a petición del Contratista o del Director de Obra, y cubrirán los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificación. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referirán a los elementos necesarios

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc.
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

para el cálculo de las cantidades que deberán tenerse en cuenta, así como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

12.3 Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar responsabilidades.

12.4 El Director de Obra fijará la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera presentado la petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a la de la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de Constancia, redactada por el director de Obra en el terreno al momento de la verificación, previa consulta con el Contratista.

Si el Contratista se negara a firmar el Acta de Constancia, o lo firmara con reservas, deberá, dentro de los siete (7) días siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al Director de Obra.

Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerará que acepta sin reserva el Acta de Constancia.

12.5 El contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no podrá objetar la decisión del Director de Obra relativa a dichos trabajos.

13. Liquidación de cuentas. Pago de las certificaciones

13.1 Certificaciones mensuales

13.1.1 Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario.

Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los seis (6) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del Contrato.

Ese monto se establecerá a partir de la Lista de precios unitarios.

13.1.2 La certificación mensual, incluirá, en la medida necesaria, las partidas siguientes:

(a) trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
(b) suministros;
(c) anticipos;
(d) indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retención de

Abg. Elizabeth Schaub Pfefferkorn

AR Consultores & Asoc.
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

garantía;

(e) monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por el Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al Contratista si este último hubiera ejecutado esas prestaciones; e

(f) intereses por mora.

El monto de los acopios se establecerá en base a los que se han constituido y no han sido aún utilizados.

13.1.3 El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecerá de la manera siguiente:

- La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del Director de Obra. No se fraccionarán precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

- En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, esos precios podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicará una fracción del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederá, si así lo requiere el Director de Obra, al desglose de precios previsto en la Subcláusula 10.3.

13.1.4 Cada uno de los componentes de la Subcláusula 13.1.2 de estas CGC indicará, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, de acuerdo con la Subcláusula 11.5 de estas CGC, y aplicará finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revisión previstos en el Contrato.

13.1.5 El Director de Obra podrá solicitar al Contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se especificarán en las **CEC.**

13.1.6 El Contratista adjuntará al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los documentos siguientes:

(a) cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificación;

(b) cálculo, con los correspondientes comprobantes, de los ajustes de precios, en base a la fórmula especificada en las **CEC;** y

(c) en su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la Subcláusula 26.3, cuyo reembolso solicite.

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Loreta Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a Certificación y pago en cuentas, debe indicarse en las **CEC**.

13.2 Pago de cuotas mensuales

13.2.1 El monto del pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra el certificado mensual de obra hecha que deberá ser realizado por el Contratista y aprobado por el Director de Obra; este último preparará para este fin una relación en la que se incluirán los siguientes elementos:

el monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguirán los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualización o de revisión de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por el Contratante al Contratista;

a) el efecto de la actualización de los precios, de conformidad con las disposiciones de las Cláusulas 10.4 y 11.6 anteriores;

b) el monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantías que estén previstas en el Contrato; y;

c)el monto total de la certificación por pagar será el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones que se establezcan en las **CEC**.

13.2.2 El Director de Obra notificará al Contratista por escrito sobre el estado de los pagos y enviará copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado el certificado mensual suministrado por el Contratista.

13.2.3 El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo.

A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes.

La factura deberá ser presentada en el lugar indicado en las **CEC,** una vez aprobado el certificado.

13.2.4 Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrán carácter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualización o a la revisión de los precios mencionados en el inciso (b) de la Subcláusula 13.2.1 de estas CGC, cuando el Contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepción de la notificación mencionada en la Subcláusula13.2.2 de estas CGC.

AR Consultores & Asesoría Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de [illegible]

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena [illegible] Azúcas
[illegible] Trabajo

13.3 Cuenta final

13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además de la certificación mensual referente al último mes de su ejecución, si correspondiere, la estimación de la cuenta final en la cual se indicará el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecución del Contrato en su conjunto; el cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendrá las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la Subcláusula 13.5 de estas CGC, con excepción de los acopios y los anticipos. Irá acompañada de los elementos y documentos mencionados en la Subcláusula 13.1.6, si no han sido entregados anteriormente a estas CGC.

13.3.2 La estimación de cuenta final se enviará al Director de Obra dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación de la Recepción Provisoria de las obras, tal como se prevé en la Subcláusula 41.3 de estas CGC, salvo que las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**) establezcan un plazo mayor.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la Subcláusula 41.5, la fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de notificación de la recepción provisiónal de las obras como punto de partida del plazo antes señalado.

La cuenta podrá ser preparada de oficio por el Director de Obra por cuenta del Contratista, en caso de que la solicitud del Director de Obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificará al Contratista junto con la cuenta general prevista en la Cláusula 13.4.

13.3.3 La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte, así como en relación con el monto definitivo de los intereses por mora.

13.3.4 La estimación de cuenta final del Contratista será aceptada o corregida por el Director de Obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

13.4 Cuenta general, finiquito

13.4.1 El Director de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los siguientes elementos:

(a) la cuenta final, tal como se define en la Subcláusula 13.3.4 de estas CGC;

(b) el saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación mensual, en las mismas condiciones definidas en la

AR Consultores & Asoc.
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena [illegible] Azúcas
[illegible] Trabajo
Ministra

Subcláusula 13.2.1 de estas CGC; y

(c) la revisión final de las certificaciones mensuales y del saldo.

El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última revisión.

13.4.2 La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por escrito al Contratista dieciocho (18) días después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta final, salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**).

13.4.3 El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificación de la cuenta general.

13.4.4 El Contratista deberá, en un plazo de Diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la cuenta general, devolverla firmada al Director de Obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del Contrato.

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el Contratista deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidación definitiva. Dicho memorando deberá enviarse al Director de Obra en el plazo indicado en el primer párrafo de la Subcláusula 13.4.4 de estas CGC. El arreglo de diferencias se efectuará de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la Cláusula 52 de estas CGC.

Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implícitamente los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto al director de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado en la Subcláusula 13.4.4 de estas CGC o si, aún habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el Contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato.

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

14. Obras o trabajos no previstos **14.1** Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

artículo 62 de la Ley N° 2051/03.

14.2 Los precios que se apliquen podrán ser unitarios o globales.

A menos que las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**) establezcan otra cosa, los precios que se utilizarán se determinarán sobre las mismas bases que los precios del Contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposición de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el desglose, se utilizarán para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

14.3 Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la Contratante podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.

15.Convenios modificatorios. Aumento del alcance de las obras

15. En caso que fuere necesario ampliar el alcance de la obra deberá aplicarse lo establecido en el Art. 62 de la Ley 2051/2003.
Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la Contratante podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03

16.Convenios modificatorios. Disminución del alcance de las obras

16.1 En caso que fuere necesario disminuir el alcance de la obra, deberá aplicarse lo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 2051/03. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la Contratante podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03,

17. Cambio de la importancia de las diversas clases de obras

17.1 No se permitirán los cambios en la importancia de las diversas clases de obras.

18. Pérdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor

18.1 No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores

18.2 El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

18.3 Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Sánchez Dieffenbach

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más oneroso para la parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.

La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de plazo máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del Contrato.

En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.

Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.

C. Plazos

19. Plazos de ejecución

19.1 El plazo de ejecución de las obras fijado por el Contrato se aplicará a la terminación de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo, salvo disposición contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrá en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de la orden de Ejecución, de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

(a) la aprobación de autoridades públicas competentes que se indican en las **CEC;**

(b) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las **CEC** y fuere solicitado por el Contratista; y

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

(c) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, salvo disposiciones contrarias en las **CEC**.

Salvo disposición contraria en las **CEC**, el plazo de ejecución comprenderá el periodo de movilización definido en la Subcláusula 28.1 de estas CGC.

19.2 Prórroga de los plazos de ejecución

19.2.1 Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificación de cierta importancia en la naturaleza de las obras, una sustitución de obras inicialmente previstas como diferentes, la aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución de las obras, la justificación de una prórroga de las obras o de un aplazamiento de algunas de las partes de ellas, una actualización de las obras decididas por el Contratante, el retraso en la ejecución de operaciones preliminares que sean de competencia del Contratante o de obras previas que forman parte de otro Contrato, el alcance de la prórroga o del aplazamiento serán acordados mediante convenios modificatorios conforme al Artículo 62 de la Ley N° 2051/03.

19.2.2 En caso de inclemencia climática cuya gravedad supere el límite previsto en las **CEC** y que ocasionen una detención de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán. Esta prórroga se comunicará al Contratista mediante una Orden de Ejecución, en la que se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas debido a las inclemencias climáticas, deduciendo, de ser aplicable, el número de días de inclemencia previsibles indicado en las **CEC**.

19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Subcláusulas 19.2.1 y las 19.2.2 de estas CGC, el Contratista no podrá tener derecho a una prórroga de los plazos de ejecución si no es en los casos siguientes:

(a) aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18 de estas CGC;

(b) incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones;

(c) aprobación de una modificación al Contrato, ya sea mediante enmienda o convenio adicional.

19.2.4 Cuando la prórroga de los plazos de ejecución notificado al Contratista por Orden de Ejecución sobrepasen el plazo total especificado en las **CEC**, el Contratista tendrá la facultad dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, de pedir la terminación anticipada del Contrato.

20. Penalidades, retenciones y

20.1 En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una penalidad diaria, especificada en las **CEC** y que será igual a un cierto número de milésimos del Precio del Contrato. Este monto será el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las posibles modificaciones o enmiendas o

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

cláusulas adicionales incorporadas; tal monto se determinará a partir de los precios de base definidos en la Subcláusula 13.1.1 de estas CGC.

20.2 La penalidad se aplicará una vez que el Director de Obra haya establecido el retraso y el Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensación al Contratante debido a los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no exonerará al Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato.

20.3 En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de la rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la empresa del Contratista, si la rescisión resultará de uno de los casos previstos en la Cláusula 47 de estas CGC.

Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las **CEC**, de ser el caso, por concepto de retraso en la realización de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas límites estipuladas en el Contrato.

20.4 Los sábados, los domingos y los días feriados o de paro se deducirán en el cálculo de penalidades.

D. Ejecución de los trabajos

21. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

21.1 Salvo que las **CEC** establezcan lo contrario, el Contratista podrá elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación.

22. Lugares de extracción u obtención de los materiales de préstamo

22.1 En el caso en que el Contrato especifique los lugares de extracción u obtención de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberá notificar de ello oportunamente a la Contratante, el cual designará entonces, con base en la propuesta que le presente el Contratista, nuevos lugares de extracción o de préstamo. Tal sustitución podrá dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del artículo 62 de la Ley N° 2051/03)

22.2 Si el Contrato dispone que el Contratante pondrá a disposición del Contratista lugares de extracción o de obtención de los materiales de préstamo, los costos de ocupación y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correrán a cargo del Contratante; el Contratista no podrá entonces, sin autorización escrita del Director de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extracción o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del Contrato.

22.3 Salvo en el caso previsto en la Subcláusula 22.2 precedente, el Contratista estará obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieran para la extracción o préstamo de los materiales. Si no está previsto que el Contratante pondrá a disposición del

AR Consultores & Asoc.
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de [illegible]

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Contratista dichos lugares de extracción, el Contratista correrá con todos los gastos, incluyendo los de ocupación. Sin embargo, el Contratante y el Director de Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtención de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

22.4 En todos los casos, el Contratista sufragará los costos de explotación de los lugares de extracción o de préstamo y, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El Contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante, los costos de los daños ocasionados por la extracción de los materiales, la construcción de las vías de acceso y, de manera general, los trabajos de preparación necesarios para la explotación de los lugares de extracción o de préstamo. También indemnizará al Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la reparación de tales daños.

23. Calidad de los materiales y productos. Aplicación de normas

23.1 Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas. Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del Contrato, se indicarán o recapitularán como tales en las **CEC**.

23.2 El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 62 de la Ley N° 2051/03.

24. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

24.1 Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de su verificación cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en vigor, a las disposiciones de la Subcláusula 23.1 relativas a la definición de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas.

En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación del Director de Obra.

24.2 El Contratista almacenará los materiales, productos y componentes de construcción en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén pendientes de verificación, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberán ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicarán, si hubiera lugar, las disposiciones de la Cláusula 37 de estas

AR Consultores & Asoc. C.
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

24.3 Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del Contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del Director de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas, almacenes o canteras del Contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Serán efectuadas por el Director de Obra o bien, si así lo prevé el Contrato en las **CEC**, por un laboratorio u organismo de inspección.

Si el Director de Obra, o quien éste designe, efectúa las pruebas, el Contratista pondrá a su disposición el equipo necesario y proporcionará su asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendrá a su cargo remuneración alguna del Director de Obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán a cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al Director de Obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el Director de Obra decidirá si los materiales, productos o componentes de construcción pueden o no ser aceptados.

En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el subcontratista autorizará el acceso a sus instalaciones del Director de Obra o del organismo de inspección a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

24.4 El Contratista deberá convenir con el Director de Obra las fechas y los lugares para la ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del Contrato. El Director de Obra deberá notificar al Contratista, por lo menos con 24 horas de anticipación su intención de efectuar la inspección o de estar presente en las pruebas; si el Director de Obra no estuviera presente en la fecha convenida, el Contratista podrá, salvo instrucción contraria del Director de Obra, proceder a las pruebas, las que se considerarán como hechas en presencia del Director de Obra.

El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Director de Obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobación.

24.5 El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El Contratista proporcionará, si fuere necesario, los materiales para la fabricación de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboración de los productos fabricados.

24.6 Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construcción no permiten la aceptación de tal suministro, el Director de Obra podrá ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta del Contratista.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de [illegible]

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

24.7 Serán por cuenta del Contratante:

(a) las pruebas y ensayos que el Director de Obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

(b) las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Director de Obra en los materiales, productos y componentes de construcción que hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca específica o a las exigidas en virtud del Contrato.

25. Verificación cuantitativa de los materiales y productos.

25.1 La verificación de las cantidades de materiales y productos seefectuará en común acuerdo entre el Contratante y el Contratista.

26. Recibo, movimiento y conservación por el Contratista de los materiales y productos suministrados por el Contratante en virtud del Contrato

26.1 Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construcción por el Contratante, éste dará aviso oportuno al Contratista, quien los recibirá en el lugar indicado en las **CEC.**

26.2 Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante del Contratante, los interesados prepararán un informe que certifique las cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante, el Contratista deberá verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omisión, error, daño o defecto, deberá presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al Director de Obra.

26.3 Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el Contratista deberá proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos estipulados en las **CEC**.

26.4 Si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el Contratista deberá construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y límites territoriales que se estipulen en las **CEC**.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrato

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservación y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras.

26.5 En todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que puedan imponerse en el Contrato.

26.6 El Contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el Contrato especifica:

a) el alcance de la responsabilidad correspondiente;

b) la naturaleza, procedencia y características de tales materiales, productos o componentes:

c) las verificaciones que deban efectuarse; y

d) los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la disposición del Contrato por el Director de Obra.

26.7 En ausencia de estipulaciones específicas del Contrato, se considerará que los gastos resultantes de las prestaciones previas en la presente Cláusula están incluidas en los precios.

27. Ubicación Física de las obras

27.1 Plano general para la ubicación física de las obras

El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado que precisa la posición de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con puntos de referencia fijos. Dicho plano será notificado al Contratista, mediante una Orden de Ejecución, dentro de los ocho (8) días siguientes a la entrada en vigor del Contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecución de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a más tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

27.2 Responsabilidad del Contratista

El Contratista será responsable de:

(a) el replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los puntos, líneas y niveles de referencia proporcionados por el Director de Obra;

(b) la exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de las obras; y

(c) el suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal

AR Consultores & Asoc
Representante Legal
Abg. Elizabeth Schacht Pfeiferkorn
Directora

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

relacionados con las responsabilidades precedentes.

27.3 Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el Contratista deberá informar al Director de Obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Director de Obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Contratante, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

27.4 La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Director de Obra no liberará en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el Contratista deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en el replanteo de las obras.

28. Preparación de los trabajos

28.1. Período de movilización

Durante el período de movilización el Contratante y el Contratista deberán adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la realización de las obras. La duración del período de movilización se especifica en las **CEC** y está incluido en el plazo total de ejecución del Proyecto.

28.2 Programa de ejecución

Dentro de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que se especifique en las **CEC**, el Contratista presentará a la aprobación del Contratante un programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecución del Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el Contratista deberá entregar al Director de Obra una descripción general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos.

En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los materiales y métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A dicho programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisiónales en la Zona de Obras. En el informe correspondiente se identificarán los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realización de los trabajos.

El programa de ejecución de los trabajos será sometido a la aprobación del Director de Obra por lo menos diez (10) días antes de expirar el período de movilización. Dicha aprobación no liberará al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y según un programa compatible con la correcta ejecución del Contrato.

Si en cualquier momento el Director de Obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el contratista suministrará, a instancias del Director de Obra, un programa revisado en el que presentará las modificaciones necesarias para

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el Contrato.

28.3 Plan de seguridad e higiene

Si así lo prevén las **CEC**, el Contratista presentará dentro del mismo plazo especificado en la Subcláusula 28.2, un plan de seguridad e higiene para cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la Sub cláusula 31.4.

29. Planos de ejecución. Notas de cálculos. Diseños detallados

29.1 Documentos suministrados por el Contratista

29.1.1 Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparará los documentos que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados.

A tal efecto, el Contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios para preparar en la Zona de Obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, deberá poder preparar, verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el Contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por el Contratante, deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al Director de Obra.

29.1.2 Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y cada uno de ellos deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habrán de utilizarse.

Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el Contrato, las características de las obras, naturaleza de los parámetros, la descripción de las partes componentes de todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposición.

29.1.3 Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados por el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Director de Obra, quien podrá exigir la presentación de los estimativos de cantidades correspondientes.

29.1.4 El contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Director de Obra.

Tales documentos serán suministrados en base a las condiciones estipuladas en las Subcláusulas 4.4 y 29.1.3.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Scivacht Pfefferkorn

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

29.2 Documentos suministrados por el Director de Obra

Si el Contrato estipula que el Contratante o el Director de Obra suministrará al Contratista los documentos necesarios para la realización de los trabajos, el Contratista no tendrá responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el Contratista estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberá señalarla inmediatamente por escrito al Director de Obra.

30. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas

30.1 El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el Contrato.

Según se lo exija el Director de Obra mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado en tal instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el Director de Obra podrá aceptar los cambios hechos por el Contratista y las disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación de cuentas:

(a) si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las previstas en el Contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre en las dimensiones y características prescritas en el Contrato y el Contratista no tendrá derecho a aumento alguno de los precios;

(b) si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las dimensiones constatadas en las obras.

31. Instalación, organización, seguridad e higiene de las obras

31.1 Instalación de los lugares de trabajo

31.1.1 El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que el Contratante haya puesto a su disposición, no le resulten suficientes.

31.1.2 Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Zona de Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al tránsito público.

31.1.3 El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: el nombre del Contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos, el nombre, título y dirección del Director de Obra, así como el nombre y dirección del inspector del trabajo encargado de la obra.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

31.1.4 Todos los equipos del Contratista y de los subcontratistas, las obras provisiónales y los materiales suministrados por el Contratista y sus subcontratistas se considerarán, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecución de los trabajos. El Contratista no deberá retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobación del Contratante. Queda entendido que tal aprobación no es necesaria para los vehículos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de la obra.

31.2 Lugares de depósito de los escombros excedentes

El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que el Contratante pueda eventualmente poner a su disposición, como lugares definitivos o provisiónales de depósito. El Contratista deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa del director de Obra, quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

31.3 Autorizaciones administrativas

El Contratante se encargará de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el Contratista, tales como las relativas a la ocupación temporal de propiedades públicas o privadas, los permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la realización de las obras objeto del Contrato.

El Contratante y el Director de Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, según los regímenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecución de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros.

31.4 Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

31.4.1 El Contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los lugares de trabajo, así como la adecuada señalización interior y exterior. Proveerá, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Deberá tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente para el tránsito público, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación deberán estar protegidos por barandillas provisiónales u otro dispositivo apropiado; deberán estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

31.4.2 El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

31.4.3 Salvo disposiciones en contrario del Contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serán por cuenta del Contratista.

31.4.4 En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Director de Obra podrá tomar, por cuenta del Contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o peligro, el Director de Obra podrá tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervención de las autoridades competentes o del Director de Obra no elimina la responsabilidad correspondiente del Contratista.

31.5 Señalización de los lugares de trabajo con respecto al tránsito público.

Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización para uso del público deberá realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estará a cargo del Contratista el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de señalización, salvo disposiciones contrarias del Contrato y sin perjuicio de la aplicación de la Subcláusula 31.4.4.

Si el contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista tendrá a su cargo, en las mismas condiciones la señalización en los extremos de los trechos en que la circulación esté desviada, así como la indicación de las vías alternativas.

La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las vías desviadas, estará a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el Director de Obras haya autorizado los trabajos, se presentará a la autoridad competente con la antelación necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que se iniciarán los trabajos.

31.6 Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas.

31.6.1 El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas. En las **CEC** se especificarán las circunstancias en que

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas.

31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes señalado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Director de Obra podrá tomar, por cuenta del Contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto.
En caso de urgencia o de peligro, el Director de Obra podrá tomar estas medidas sin requerimiento previo.

31.7 Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran protección para la preservación del medio ambiente, el Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las máquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

31.8 Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterráneas

Cuando durante la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que indiquen la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, mantendrá tales señales en su lugar o las colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirán la autorización previa del Director de Obra y de las autoridades competentes.

El Contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos especificados por el Contratante en el Contrato y tendrá a su cargo los gastos correspondientes.

Cuando la presencia de cables, tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en el Contrato, pero esté identificada por señales o indicaciones, el Contratista tomará las mismas precauciones y tendrá obligaciones análogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su lugar.

31.9 Demolición de construcciones

31.9.1 El Contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitúen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Director de Obra con quince (15) días de anticipación.

31.9.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el contratista tendrá la obligación de observar las debidas precauciones para el depósito y posible reutilización de los materiales y productos provenientes de la demolición o el desmontaje.

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

31.10 Empleo de explosivos

31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el Contrato, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentación vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningún peligro para el personal ni para terceros, ni cause daño alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del Contrato.

31.10.2 Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonación de explosivos.

32. Artefactos bélicos explosivos

32.1 Si el Contrato indica que la Zonas de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el Contratista aplicará las medidas especiales de prospección y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el Contratista debe:

(a) suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda circulación mediante barreras, letreros de señalización, balizas y otros;

(b) informar inmediatamente al Director de Obra y a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y

(c) no reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante Orden de Ejecución.

32.2 En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el Contratista debe informar inmediatamente al Director de Obra, así como a las autoridades administrativas competentes y tomar las medidas en los incisos (b) y (c) de la Subcláusula 32.1

32.3 Los gastos justificados que ocasione la presente cláusula no estarán a cargo del Contratista.

33. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

33.1 El Contratista no tendrá derecho sobre los materiales y objetos de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciónes, pero tendrá derecho a recibir indemnización si el Director de Obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el Contrato.

33.2 Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter artístico, arqueológico o histórico, así como restos humanos, el Contratista notificará de ello inmediatamente al Director de Obra y a la

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la legislación en vigor.

33.3 Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberá desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa del Contratante. Deberá colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

33.4 En los casos mencionados en las Cláusulas 33.2 y 33.3, el Contratista tendrá derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

34. Deterioros causados en vías públicas

34.1 El Contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de Obras sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o máquinas del Contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberá, en particular, elegir trayectos y vehículos apropiados y limitar y distribuir el tráfico de manera que se limite al mínimo posible toda circulación excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehículos, suministros, equipos y materiales del Contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningún daño ni deterioro innecesario.

34.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificación o mejora de las vías que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del Contratista y de sus subcontratistas. El Contratista deberá indemnizar al Contratante por los gastos que resulten de toda reclamación relativa a desgastes o daños ocasionados en tales vías o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas al Contratante directamente.

34.3 En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo establecido en la reglamentación vial o en los decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el Contratista será único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

35. Daños diversos ocasionados por la realización de los trabajos o las modalidades de su ejecución.

35.1 El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los daños a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución, conforme a las disposiciones del Artículo 41 de la Ley N° 1533, del Código Civil y demás leyes pertinentes

36. Seguridad y protección del medio ambiente

36. 1 El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación de posibles defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de Obras, para evitar daños a las personas y propiedades públicas o de

Adg. Elizabeth Schachl Pfeiffikorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

37. Retiro de los equipos y materiales no utilizados

37.1 A medida que avancen los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y al debido arreglo de la Zona de Obras puesta a su disposición por el Contratante para la ejecución de los trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la Zona de Obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.

37.2 En el caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una Orden de Ejecución, emitida por el Contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Orden de Ejecución, ser transportados "de oficio", según su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos en subasta pública.

37.3 Las medidas descritas en la subcláusula anterior se aplicarán sin perjuicio de las sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean aplicables en tales casos.

38. Pruebas y verificaciones de las obras

38.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correrán por cuenta del Contratista. Si el Director de Obra prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correrán a cargo del Contratante.

39. Defectos de Construcción

39.1 Cuando el Director de Obra considere que existe algún defecto de construcción en una obra, podrá instruir, previo a la terminación del período de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner dicho defecto en evidencia. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

(a) Luego de notificar al Contratista y sin que este lo realice dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación, el Director de Obra podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del Contratista. el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

39.2 Si se comprueba que existía un defecto de construcción los gastos correspondientes a la corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existía un defecto de construcción, se reembolsarán al Contratista los gastos definidos en el inciso anterior, que él hubiera sufragado.

Abg. Elizabeth Sciachi Pfeffe Korb
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

40. Documentos que deberán entregarse después de la ejecución de los trabajos

40.1 Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la Cláusula 29, el Contratista entregará al Director de Obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

(a) a más tardar cuando el Director de Obra exija la recepción: los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable;

(b) dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de ejecución;

(c) planos de detalle de las instalaciones ejecutadas

(d) cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y

(e) informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

E. Recepción de las obras y garantías

41. Recepción provisoria de las obras

41.1 La recepción provisoria tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepción provisoria podrá efectuarse parcialmente si así lo establecen las **CEC.**

El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente a la Contratante y al Director de Obra sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados.

El Director de Obra, luego de haber convocado al Contratista, procederá a las operaciones previas a la recepción de las obras dentro de un plazo que, salvo que las **CEC** establezcan otra cosa, será de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminación de los trabajos, si esta última fecha fuese posterior.

Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia de la misma.

41.2 Las operaciones previas a la recepción provisoria de las obras comprenderán:

(a) la inspección física de las obras ejecutadas;

(b) la ejecución de las pruebas especificadas en las **CEC**;

(c) la constatación de posibles omisiones en algunas de las

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

prestaciones previstas en el Contrato;

(d) la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;

(e) salvo que las **CEC** establezcan otra cosa, la constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y

(f) las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el Director de Obra, que será firmada por el mismo y por el Contratista; si este último se negara a firmar, se hará mención de ello.

En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el Director de Obra informará al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que declare la recepción provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los trabajos incompletos que propone no aceptar, así como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepción provisiónal de las obras.

41.3 Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisoria y de las propuestas del Director de Obra, el Contratante decidirá si procede o no efectuar la recepción provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la fecha que elija para la terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será notificada al Contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha del acta.

Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que ha aceptado la propuesta del Director de Obra.

Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepción provisoria, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación de los trabajos incompletos.

41.4 En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aún ser objeto de liquidación, no hubieran sido ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, el Contratante podrá proceder a efectuar la recepción provisoria, a reserva de que el Contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior a tres (3) meses. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción.

41.5 Cuando la recepción provisoria esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar las correspondientes imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije el Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (3) meses antes de la fecha prevista para la recepción definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

41.6 Si ciertas obras o partes de obras no están enteramente conformes con las especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, el Contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaría ponerlas en debida conformidad, podrá renunciar a ordenar la reparación de las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista una reducción de los precios.

Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se considerarán cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción provisiónal.

En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarará la recepción provisoria bajo reserva de que se efectúen las reparaciones correspondientes.

41.7 Toda toma de posesión de las obras por el Contratante deberá estar precedida por la recepción de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la recepción, bajo reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las obras con participación de las partes.

41.8 La recepción provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al Contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual.

41.9 Tan pronto como se reciba un certificado de recepción provisoria, el Contratista deberá despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, así como todo desperdicio y obras provisiónales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista estará autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisiónales que necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el período de garantía.

42. Recepción definitiva

42.1 La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo que será determinado en las **C.E.C.,** que no podrá sobrepasar un año desde la fecha del acta de recepción provisoria, sin perjuicio de lo estipulado en la Subcláusula 42.2. Durante el período de garantía, el Contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la cláusula 44.

Por otra parte, en el plazo que será determinado en las **C.E.C.,** y a más tardar diez (10) meses después de la recepción provisoria, el Director de Obra enviará al Contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, con excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de daños causados por terceros.

El Contratista dispondrá de un plazo de dos (2) meses para efectuar las

Abg. Elizabeth Sebacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

R Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del contrato.

El Contratista devolverá al Director de Obra las listas de defectos de ejecución junto con el de detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

El Contratante emitirá al final de dicho período de dos (2) meses el acta de recepción definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

42.2 Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la recepción definitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía contractual, el Contratante hará realizar los trabajos pendientes por empresas de su elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantía de cumplimiento, a que se refiere la Subcláusula 6.1.1 continuará en vigor durante el período necesario para asegurar la completa satisfacción del Contratante por el Contratista.

42.3 La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y liberará a las partes contratantes de sus obligaciones.

43. Disposición anticipada de ciertas obras o partes de obras

43.1 La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una Orden de Ejecución, exija que el Contratista ponga a disposición del Contratante, durante un período determinado, ciertas obras o parte de obras aún no terminadas y sin que el Contratante tome posesión de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del Contrato.

43.2 Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de partes de obras, se preparará un informe acerca de la situación en que ellas se encuentran, en el cual participarán el Director de Obra y el Contratista.

El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición del Contratante. El Contratista podrá expresar reservas si estima que las características de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberán expresarse por escrito y ser dirigidas al Director de Obra.

Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participación de las partes.

43.3 A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean imputables, el Contratista no será responsable de la custodia de las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposición del Contratante.

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

44. Garantías contractuales

44.1 Período de garantía

El período de garantía será igual al período comprendido entre la recepción provisiónal y la recepción definitiva.

Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicación de la Cláusula 42, la "Obligación de completa terminación" en virtud de la cual deberá por su cuenta:

(a) ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación previstos en las Subcláusulas 41.4 y 41.5 precedentes;

(b) remediar todas las imperfecciones señaladas por el Contratante o el Director de Obra de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepción provisiónal o después de corregidos los defectos detectados durante ella;

(c) ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que el Director de Obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de garantía; y

(d) entregar al Director de Obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecución final de las obras en condiciones previstas en la Cláusula 40.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o el Director de Obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (b) y (c) anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable.

La obligación del contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes durante el período de garantía corresponden al Contratante.

A la expiración del periodo de garantía, el Contratista quedará libre de sus obligaciones contractuales y la garantía de cumplimiento prevista en la Subcláusula 6.1.1 cesará de derecho, excepto en el caso previsto en la Subcláusula44.2 acontinuación.

44.2 Garantías particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que las **CEC** definan, para ciertas obras o categorías de trabajos, garantías particulares que pueden extenderse más allá del período de garantía fijado en la Subcláusula 44.1 precedente.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Consultores

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

45. Garantía decenal

45.1 El Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.

F. Suspensión de los trabajos.

46. Suspensión de los trabajos

46.1 El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos por razones de interés público, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 inciso c de la Ley N° 2051/03. En tal caso, se procederá siguiendo las modalidades indicadas en la Cláusula12, a la constatación de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados

46.2. En caso de que el Contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta días, el Contratista podrá intimar a la Contratante para que cancele el pago adeudado. Si la Contratante no satisface la intimación, el Contratista tendrá derecho a suspender el contrato por motivos que no le serán imputables.

46.3. En el caso en que el Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecución se prorrogarán por el tiempo de suspensión.

G. Medidas coercitivas.

47. Medidas coercitivas

47.1 Con excepción del caso previsto en la Subcláusula 50.5, cuando el Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante podrá decidir continuar las obras por administración, por cuenta y riesgo del Contratista. Para ejercer esta potestad, deberá requerir al Contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicación por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento.

47.2 La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en presencia del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, así como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminación de los trabajos que se continúen bajo administración.

47.3 El ejercicio de la potestad establecida en la cláusula 47.1 será sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Director de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

contrato y con el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.

47.4 En caso que el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, el Contratista no estará autorizado a continuar su ejecución.

47.5 Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o mediante un nuevo contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. Rescisión del contrato.

48. Rescisión del contrato por causa imputable al Contratista.

48.1. El Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato, por causa imputable al Contratista, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del Contratista;
b) Por quiebra declarada judicialmente;
c) Por pedido de convocatoria de acreedores del Contratista;
d) Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;
e) Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
f) Por fraude, colusión u otras prácticas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
g) Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley N° 2051/03;
h) En los demás casos estipulados en el contrato, y en las **CEC.**

48.2. En estos casos, se deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo 59 de la Ley N° 2051. Las medidas tomadas en virtud de la Subcláusula 50.3 son a cargo del Contratista.

48.3. Como excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 13.4.2, las cuentas detalladas del Contrato rescindido sólo serán notificadas al Contratista después de la liquidación definitiva del (de los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los trabajos.

48.4. En caso que el Contratante hubiera decidido rescindir el contrato y adjudicar un nuevo contrato para la terminación de obras por cuenta y riesgo del Contratista, éste no estará autorizado a continuar su ejecución.

48.5. Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos mediante un nuevo contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda

Ing. Elizabeth Seiffert Pfefferkorn
AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

49. Rescisión del contrato por causa imputable a la contratante.

49.1. El Contratista podrá dar por terminado el contrato, por causa imputable al Contratante, en los casos establecidos en el artículo 60 de la Ley N° 2051/03.

49.2. Si el Contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberá intimar al Contratante para que ejecute su obligación dentro de un plazo no inferior a quince días, vencido el cual, podrá demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicación fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescisión. No será necesario el otorgamiento del plazo cuando el Contratante hubiere manifestado por escrito su decisión de no cumplir el contrato.

50. Liquidación del contrato en caso de rescisión.

50.1 La liquidación del Contrato en caso de rescisión se procederá de conformidad con las disposiciones de las Subclaúsulas 13.3 y 13.4, a reserva de las demás estipulaciones de la presente Cláusula.

50.2. En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados el Contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de Obras. Se registrará en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto para el comienzo del plazo de garantía definido en la Cláusula 44 como para el comienzo del plazo previsto para la liquidación final del Contrato, según la Subcláusula 13.3.2. Además, serán aplicables las disposiciones de la Subcláusula 41.8.

50.3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, el Contratante determinará las medidas que debe tomar el Contratista en la Zona de Obras a fin de asegurar la conservación y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el período posterior a la rescisión. Tales medidas podrían implicar la demolición de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el Contratista estas medidas en el plazo fijado por el Contratante, el Director de Obras las hará ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 48, tales medidas no serán por cuenta del Contratista.

50.4.El Contratante tendrá el derecho de adquirir, en todo o en parte:

Abg. Elizabeth Schachl Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

(a) las obras provisorias útiles para la ejecución del Contrato; y

(b) los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el Contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del Contrato.

Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicación de la Cláusula 14.

50.5. El Contratista estará obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el Director de Obra.

51. Muerte. Incapacidad.

51.1 En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante rescindirá el Contrato, excepto si acepta la continuación del Contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que el Contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el Contratista ni sus derechohabientes.

51.2. En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del Contratista que hagan imposible la ejecución del contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna.

51.3 En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula los derechohabientes, el tutor o el curador o síndico, sustituirán al Contratista, para la aplicación de las estipulaciones de las Subcláusulas 50.3. y 50.4 precedentes.

52. Solución de controversias.

52.1 Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.

Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

a) Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá se resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición.

b) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la

Abg. Elizabeth Sciachi Pfefferkorn

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección General de Contrataciones Públicas interrumpe el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.

52.2. Controversias que se susciten por motivos que no impliquen en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.

Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.

Las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y arbitraje.

La vía del arbitraje será obligatoria para las partes si el compromiso consta en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente.

En las **CEC** se establecerá la forma de solución de controversias.

53.Legislación aplicable

53.1. La ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato será la ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.

54. Cambios en la legislación.

54.1 A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta para el Contratista, imprevisible en la fecha de envío de la oferta, solamente los cambios en la legislación nacional podrán tomarse en cuenta para modificar las condiciones financieras del Contrato.

54.2 Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, reglamento (exceptuadas las modificaciones a las leyes fiscales o similares que se rigen por la Subcláusula 10.5), y que causen para el Contratista un aumento o una reducción del costo de ejecución de los trabajos no tomados en cuenta en las demás disposiciones del Contrato, que sea igual por lo menos al uno (1) por ciento del valor del Contrato. En tales casos, las partes podrán celebrar un convenio modificatorio a fin de formalizar el aumento o disminución, según fuere el caso, del valor del Contrato. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo acerca de los términos del convenio en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la propuesta de convenio enviada por una de las partes a la otra, se aplicarán las disposiciones sobre solución de controversias conforme con la cláusula 52.

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

55. Entrada en vigor del Contrato

55.1. Salvo disposición en contrario en las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**), el contrato entrará en vigor a partir de su suscripción.

56. Prácticas corruptivas

56.1. La Contratante exige que los Contratistas observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Contratante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

56.2 Si se comprueba que el Contratista, sus representantes o empleados han incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Contratante deberá, sin perjuicio de otras medidas que pueda adoptar en virtud a la Ley N° 2051/03 y al Contrato:

a) Remitir la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción del Contratista directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para que ésta actúe en el ámbito de su competencia en los términos del Título Séptimo de la Ley N° 2051/03.

b) Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

56.3 Fraude y corrupción comprenden actos como:

a) ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
b) cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
c) perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
d) colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
e) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente

Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Contratistas en el proceso de contratación se haya llevado de acuerdo con la Legislación vigente aplicable en materia de fraude y corrupción

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

57. Notificaciones

57.1 Todas las notificaciones a la Contratante efectuadas en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las Condiciones Especiales del Contrato **(CEC)**. Las notificaciones al Proveedor se realizaran por escrito a la dirección indicada en el Contrato, respectivamente. El término "por escrito" significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 3.1	La Contratante es: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.
	La Dirección Nacional de Obras Penitenciarias se hará cargo de la Fiscalización de los trabajos a ser ejecutados. El Ministerio de Justicia y Trabajo podrá designar, sin necesidad de consentimiento previo de la Contratista,un Fiscalizador de Obras distinto a la DNOP, determinación que deberá comunicarse por escrito, momento a partir del cual se considerará designado nuevo fiscal.
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos adicionales: a) Documentación Técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas. b) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del contrato y otros documentos similares.
CGC 4.4.1	**Los planos serán entregados a la empresa adjudicada una vez suscrito el contrato.**
CGC 5.8	El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo de 05 (cinco) días posteriores de la firma del contrato una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10 % (diez por ciento)sobre el valor del contrato y deberá ser emitida respetando el texto del Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de la Sección VIII del PBC. La contratante podrá rechazar toda Garantía que no esté tomada en las condiciones precitadas.
CGC 6.1.1	El Periodo de validez de la garantía será de treinta (30) días posteriores al vencimiento del contrato.
CGC 6.1.1	La liberación de la Garantía de Cumplimiento de contrato será conforme a lo indicado en la Condiciones Generales del Contrato
CGC 6.2.2	Fondo de reparo: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo, en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. El fondo de reparo NO podrá ser sustituido por una póliza de seguros.
CGC 6.3.1.	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

	Responsabilidad – Seguros El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo. **Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras)** • Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: 50.000.000 Gs. • Muertes de dos o más personas: 100.000.000 Gs. • Daños materiales a cosas de terceros: 25.000.000 Gs. **Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)** • Invalidez permanente o muerte (por cada persona): Profesionales: 30.000.000 Gs. Nivel medio: 20.000.000 Gs. Obreros: 15.000.000 Gs. ▪ Gastos Médicos (por cada persona): 4.000.000 ▪ Gastos de sepelio(por cada persona): 2.000.000 **Seguro contra los riesgos en zona de obras** ▪ Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): 20 % del valor del contrato. ▪ Daños por fenómenos naturales: 10 % del valor del contrato. ▪ Remoción de escombros (después de un siniestro): 5 % del valor del contrato. ▪ Robo (de objetos y/o elementos incorporados a la obra antes de este contrato): **No se aplica** ▪ Responsabilidad civil extra contractual: **No se aplica**
CGC 10.1.1	Los precios comprenden (según lo establecido en las CGC)
CGC 10.4	La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán: Los ajustes de precios se realizarán en guaraníes y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados según el cronograma de obras y de acuerdo a la siguiente fórmula: Pr = Po (0, 22 C/Co + 0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co - 1) En donde: Pr = Valor del Reajuste del Contrato

Abg. Elizabeth Schaur Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

R Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

	Po = Valor del Contrato (descontado el anticipo) C = Precios de Materiales, insumos, etc. MO = Precio de Mano de Obra CO = Precio del Combustible Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de trabajos.
CGC 10.5.2.	Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden (según lo que se dispone en las CGC)
CGC 10.5.7.	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: Todos los impuestos, tributos o gravámenes sin excepción alguna.

CGC 11.3	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: **(NO APLICA)**
CGC 11.4.	El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará de la siguiente manera: El Contratante adelantaráel 50 %(cincuenta por ciento) del monto total del Contrato. Para tales efectos, el contratista deberá presentar una póliza que garantice el 100% del monto anticipado, acompañado de la factura en la que se consigne dicho monto.El plazo dentro del cual el contratista debe presentar dichos documentos será de diez días calendario de suscripto que fuere el contrato. Si el contratista no presenta la factura y la garantía del anticipo dentro de dicho plazo, automáticamente se constituirá en mora y se acumularán las multas contempladas en las CEC, cláusulas 20.1 y 20.3. Presentados que fueren los documentos necesarios para otorgar el anticipo, la Contratante podrá emitirla Orden de Inicio. La Garantía deberá cubrir el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena satisfacción del Contratante. La garantía se podrá presentar bajo alguna de las siguientes modalidades: a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la Republica del Paraguay b) Póliza de Seguros emitida por una compañía de seguros autorizada para operar y emitir pólizas de seguros de caución en la Republica del Paraguay El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará deduciendo el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el Contratista. El Contratante pagará el anticipo dentro de un plazo de 20 días de que el Contratista haya cumplido con todos los requisitos solicitados al efecto.

Abg. Elizabeth Ginarte Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

CGC 13.1.5	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: PLANILLA DE ACTA DE MEDICION, CERTIFICADO CON EL COMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al numeral 7) Cronograma Físico establecido en la Sección V Alcance de Obras.
CGC 13.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán IVA, DEVOLUCION DEL ANTICIPO, FONDO DE REPAROS, RENTA Y CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS SUSCRIPTOS (0,4%)
CGC 13.2.3	El pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de obras y la correspondiente factura. El Certificado de Obras deberá presentarse en Mesa de Entrada del Ministerio, sito en Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. Planta Baja. El Certificado será aprobado en un plazo que no excederá los cinco días, a partir de su presentación. La factura deberá ser presentada en: La Dirección de Administración, sito en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2º Piso, juntamente con el Certificado de obras aprobado. El pago de la factura se hará dentro del plazo de 60 (sesenta) días, a partir de su aprobación. La aprobación se realizara en un plazo no mayor a 10 (diez) días.
CGC 13.4.2	Según lo establecido en las CGC
CGC 19.1	Plazo de ejecución:es de240 (doscientos cuarenta) díasdescontando los días de lluvias, a partir de la firma del Acta de Inicio. El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por: ➢ Por aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución de la obra ➢ Cuando haya modificaciones importantes en la Obra, en estos casos la prorroga será tratada entre el Director de Obras y el Contratista. Pero en todos los casos el alcance dela prórroga se someterá a la aprobación de la Contratante, quien notificara ala Contratista, mediante orden de ejecución. ➢ En caso de inclemencias climáticas que ocasione paralización de los trabajos en zona de obra, .La prorroga se comunicará al contratista mediante una orden de ejecución en la que se precisara la duración de la misma que será igual al número de días comprobados que las actividades estuvieron paralizadas por las inclemencias climáticas
CGC 19.2	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: hasta 20 (veinte) días. -

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Co... Públicas

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

CGC 20.1 y 20.3	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Método de calculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: 2 $^{0}/_{00}$ (dos por mil) del monto del precio del contrato. El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato.
CGC 21.1	*Según lo establecido en las CGC*
CGC 23.1	*Según lo establecido en las CGC*
CGC 24.3	*Según lo indicado en las CGC*
CGC 26.1, 26.3 y 26.4	*Establecer el lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción.* ***(NO APLICA)*** *Establecer las condiciones y plazos para la entrega de materiales, productos y componentes* ***(NO APLICA)*** *Establecer las condiciones y límites para el almacenaje de materiales, productos y componentes si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial.* ***(NO APLICA)***
CGC 28.1, 28.2 y 28.3	Preparación de los Trabajos - Duración del periodo de movilización: 5 (cinco) días, posteriores a la firma del contrato. Durante este periodo la contratante preparará los documentos necesarios de los trabajos a ser realizados y entregará a la Contratista para su ejecución. - Plazo para la entrega del programa de ejecución: A los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato, el contratista deberá presentar a la contratante un programa de ejecución de los trabajos y pondrá en obra los materiales a ser utilizados, detallando la calidad de los mismos. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma. - Plan de seguridad e higiene: A los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato, el contratista estará obligado a presentar un plan de seguridad e higiene atendiendo a las disposiciones enumeradas en la subclausula 31.4
CGC 31.6.1.	*(Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas.)* ***NO APLICA***
CGC 41.1, 41.2.b) y 41.2.e)	Recepción Provisional de las Obras: Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de obras de 240 días, el Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras Penitenciarias sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

	para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 15 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificara a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 15 días, a partir de la firma de dicha Acta
CGC 42.1	Una vez que el Director de Obras haya constatado la terminación de todos los trabajos objetados en el Acta de Recepción Provisoria a satisfacción de la Contratante, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra a los 15 días, a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria
CGC 44.2	Garantías Particulares **(NO APLICA)**
CGC 48.1	Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: **(NO APLICA)**
CGC 52.2	Solución de Controversias **Opción A.** Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será sometido a la: Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capitulo pertinente. **Opción B.** Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. **(NO APLICA)**
CGC 55.1	Entrada en Vigor del Contrato desde su suscripción
CGC 57.1	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: DIRECCION DE CONTRATACIONES MJT Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. EEUU Piso/Oficina 2° Piso / Dirección de Contrataciones Ciudad: Asunción, Paraguay

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

	Teléfono: 021-442276 Fax: 021-442276 Dirección electrónica: contrataciones@mjt.gov.py
	Para notificaciones, la dirección de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias será: Atención: Dirección Nacional de Obras Penitenciarias Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. EEUU Piso/Oficina Planta Baja Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021-493649 Fax: 021-493649

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Ana Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Entre el **Ministerio de Justicia y Trabajo**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en las calles Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU. de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por S.E. la **Abg. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS**, Ministra, el **Lic. ANIVAL DIAZ MORALES,** Secretario General Interino, y la **Abg. ELIZABETH SCHACHT PFEFFERKORN,** Directora de la Dirección de Contrataciones, según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 546 de fecha 25 de julio de 2011, por una parte, y, por la otra y la Firma, **ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ**, con RUC N° 1004093-5 domiciliada en la casa de la calle Carlos Gatti c/ Clemente Romero de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ**, con Cédula de Identidad N° 1.004.093, en calidad de propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Construcción del Centro de Reclusión de Mujeres de Cnel. Oviedo", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES DE CNEL. OVIEDO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 "Construcciones", objeto del gasto específico 522 "Construcciones de Uso Institucional", incluidos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2012 FF: 30 (Recursos Institucionales) y sujeto a la a probación para el ejercicio fiscal 2013– Fuente de Financiamiento 30 (recursos institucionales),hasta la suma de **Gs 1.720.000.000.-(GUARANIES UN MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES)** y para el ejercicio fiscal 2013 **Gs 1.680.000.000 (GUARANIES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES)**

3.2 La validez y continuidad de la contratación queda supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero Institucional dentro del Presupuesto de la Nación del Ejercicio Fiscal 2013.

3.3. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N°**244.621**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LicitaciónPública Nacional N° 22/12** –convocado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, según **resolución N°338/2012**. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° ……./2012**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir del día siguiente de su suscripción hasta el **31 de diciembre de 2013.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

POR CUANTO la Convocante ha llamado a ***Licitación Pública Nacional Nº 22/2012*** **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES DE CNEL. OVIEDO"** *y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos servicios* por un montototal a contratar de **Gs. 3.358.336.277.- (GUARANÍES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE),** según el ANEXO Nº 1 DETALLE DE ADJUDICACION que forma parte del presente Contrato.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Nivia Azuc…
…
…Justicia y Trabajo

6.2 El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es:

Banco: Itaú
Nombre de la Cuenta: Alfaro Arias Rodriguez
Número de la Cuenta: 7.0.058632/9

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1 Según lo establecido en la Sección V. Alcance de Obras (1 Descripción de las Obras, 2 Periodo de Construcción, 3 Lugar, 4 Lista Estimada de Cantidades, 5 Planos 6, Especificaciones Técnicas y 7 Cronograma Físico y Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones) las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Según lo establecido en la Sección V. Alcance de Obras (1 Descripción de las Obras, 2 Periodo de Construcción, 3 Lugar, 4 Lista Estimada de Cantidades, 5 Planos 6, Especificaciones Técnicas y 7 Cronograma Físico y Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones) las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

El Contratante adelantará el 50 % (cincuenta por ciento) del monto total del Contrato. Para tales efectos, el contratista deberá presentar una póliza que garantice el 100% del monto anticipado, acompañado de la factura en la que se consigne dicho monto. El plazo dentro del cual el contratista debe presentar dichos documentos será de diez días calendario de suscripto que fuere el contrato. Si el contratista no presenta la factura y la garantía del anticipo dentro de dicho plazo, automáticamente se constituirá en mora y se acumularán las multas contempladas en las CEC, cláusulas 20.1 y 20.3.

Presentados que fueren los documentos necesarios para otorgar el anticipo, la Contratante podrá emitir la Orden de Inicio.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

La Garantía deberá cubrir el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena satisfacción del Contratante.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

A la firma del contrato el contratista recibirá el 50% (Cincuenta por ciento) del monto del contrato, que serán descontados en el mismo porcentaje de cada certificado de obra, hasta cubrir el monto adelantado.
El Anticipo se otorgará contra la presentación previa por parte del Contratista de una Garantía por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena satisfacción del Contratante.

El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10 % (diez por ciento) sobre el valor del contrato cuya vigencia será de 30 (treinta) días posterior al vencimiento del contrato y deberá ser emitida respetando el texto del Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de la Sección VIII del PBC. La contratante podrá rechazar toda Garantía que no esté tomada en las condiciones precitadas.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Método de calculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: 2 $^{0}/_{00}$ (dos por mil) del monto del precio del contrato. El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección V. Alcance de Obras (1 Descripción de las Obras, 2 Periodo de Construcción, 3 Lugar, 4 Lista Estimada de Cantidades, 5 Planos 6, Especificaciones Técnicas y 7 Cronograma Físico y Adenda 2 del Pliego de Bases y Condiciones) las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los....5.....días del mes de.....diciembre.....de 2012.

Sr. ALFONSO H. RIVAS RODRIGUEZ
CONTRATISTA
AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
MINISTRA

Abg. ELIZABETH SCHACHT P.
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
SECRETARIO GENERAL INTERINO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		AREA EXTERIOR						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Depósito para materiales	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	25	345.488	8.637.200
2	72131601-002	Oficina para la empresa constructora	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	9	102.675	924.075
3	72102304-002	Baño para obreros	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	5	380.175	1.900.875
4	72102201-003	Instalación provisoria de electricidad	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	720.806	720.806
5	72102304-002	Instalación provisoria para agua corriente	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	402.791	402.791
6	82101502-002	Cartel para obra 2,00 x 5,00 m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	500.888	500.888
7	82101502-002	Limpieza del Terreno	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	6.944,26	1.263	8.770.600
8	72102905-001	Relleno y Compactación h=0,60	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	4.022,69	75.341	303.073.487
		INSTALACION DESAGÜE PLUVIAL						
9	72102304-005	Boca de desagüe abierta c/ rejilla de 20x20 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	180.236	901.180
10	72102304-998	Provisión y colocación, cañería PVC 100 mm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	360	30.248	10.889.280
11	72131701-007	Construcción de canal a cielo abierto c/mampostería de 0,15 fondo alisado de hormigón simple revocado(0,25 de luz libre y refundado o,30)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	407,25	60.370	24.585.683
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL						
12	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 30x30 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	137.349	137.349
13	72102304-007	Registros con doble tapa de H° 40x40 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	14	161.727	2.264.178
14	72102303-003	Construcción de Cámara séptica (1x1,5x2,50)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	1.602.563	6.410.252
15	72102303-001	Construcción de pozo absorbente (diámetro 3,00 x 3,00 mts de altura	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	1.803.750	7.215.000
16	72102304-998	Provisión y colocación, cañería PVC 100 mm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	276	30.248	8.348.448
17	72102304-998	Provisión y colocación, cañería PVC 150 mm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	34	45.094	1.533.196

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE						
18	72102304-998	Provisión y colocación de cañería de alimentación de 1" PVC subterráneo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	123	19.841	2.440.443
19	72102304-998	Provisión y colocación de cañería de alimentación de 3/4" PVC subterráneo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	113	7.590	857.670
20	72131601-004	Registros de 30x30 cm con tapa de H° A°	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	10	45.788	457.880
21	72131601-004	Provisión y colocación de llaves de paso de 1"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	110.029	110.029
22	72102304-002	Provisión y colocación llaves de paso de 3/4"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	19	85.331	1.621.289
23	72102304-002	Provisión y colocación canilla de patio de 3/4"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	45.510	91.020
24	72102303-001	Perforación de pozo artesiano con provisión y colocación de cañeria , prof mínima 140mts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	150	915.056	137.258.400
25	72102201-003	Provisión y colocación de motobomba de 7,5 HP	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	8.810.625	8.810.625
26	72102303-001	Excavación para tanque de agua inferior semi enterrado de 15000 lts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	15	25.808	387.120
27	72131601-004	Estructura de H° A° para tanque inferior semi enterrado 15000 lts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	15	1.026.056	15.390.840
28	72102303-998	Construcción de un tanque elevado de H° A° capacidad de 15000 lts con cañerías , boya y accesorios	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	27.680.625	27.680.625
29	72102304-002	Provisión y colocación de canilla de patio	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	45.788	91.576
		PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS						
30	92121702-002	Provisión y colocación de caños A°G° de 3" de diámetro	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	100	138.750	13.875.000
31	92121702-002	Provisión y colocación de llave de paso de 3"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	7	93.642	655.494
		INSTALACIONES ELECTRICAS						
32	72102201-003	Faroles Tipo ANDE AP con fotocélulas C/4 lámparas de vapor de sodio de 250W , 4 brazos completos y columna de 6 mts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	11	420.413	4.624.543
33	72102201-003	Iluminación colgante 1 foco de 250w y accesorios	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	6	320.513	1.923.078
34	72102201-003	Electro ductos subterráneo con caño de 3/4" 4P c/ cable de 16 mm2	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	621,5	30.525	18.971.288
35	72131601-004	Registro de 30x30 cm c/ tapa H° A°	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	10	137.349	1.373.490

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
36	72102201-003	Provisión y colocación de grupo generador de 150 KVA con tablero de trans. Automática	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	130.425.000	130.425.000
37	72102201-003	Transformador p/ 1000 kwa	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	8.005.875	8.005.875
		VARIOS						
38	72131701-023	Construcción de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contra piso	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	231,7	50.783	11.766.421
39	72131601-003	Cimiento de PBC	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	256,15	230.603	59.068.958
40	72131601-004	Zapata de H° A° para caño de 3"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	27,5	101.856	2.801.040
41	72131601-004	Viga cadena inferior 30x30 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	785	110.584	86.808.440
42	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m ladrillo común	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	424,25	93.434	39.639.375
43	72101703-007	Provisión y colocación de tejidos de alambres c/ malla de 1 y 1/2" y caño galvanizado de 3"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	3.989,00	120.504	480.690.456
44	72101703-007	Coronamiento del cerco perimetral con cuchilla de 30 cm de diámetro en dos filas , el 1º en 2,25 m de altura y el 2º a 5,60 m de altura	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	713,5	74.786	53.359.811
45	73121602-002	Provisión y colocación de portones con caño galvanizado y alambre tejido de 3,00 x 3m con soporte estabilizador de caño de 3" en esquineros y cada 25 m de separación	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	2.000.511	6.001.533
46	73121602-002	Provisión y colocación de portones con caño galvanizado y alambre tejido 1,50 m x 2,50 m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	6	1.000.665	6.003.990
		LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA						
47	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	3.052.500	3.052.500
		CASETA DE CONTROL DE ACCESO						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
48	72102905-001	Movim. de suelo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	10,8	55.292	597.154
		FUNDACIONES						
49	72131601-003	Cimiento (excavación y PBC)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	6	369.075	2.214.450
		AISLACION HIDROFUGA						

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
50	72131601-006	Horizontal de 0,15 a tres caras y asfalto diluido	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	33	33.050	1.090.650
		MAMPOSTERIAS Y MUROS						
51	72131601-005	De elevación de 0,15 m ladrillo común	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	137	60.727	8.319.599
		REVOQUES						
52	72101607-006	De paredes a una capa de 1,5 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	274	29.970	8.211.780
		PINTURA						
53	72131601-012	Al látex interior de paredes	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	274	5.578	1.528.372
54	72131601-012	Con esmalte sintético de aberturas metálicas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	2,88	5.578	16.065
		CONTRAPISOS						
55	72131601-009	Contrapiso	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	27	27.597	745.119
		PISOS						
56	72131601-009	Piso Cerámico PEI4	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	27	55.104	1.487.808
		TECHOS						
57	72131601-007	Techo de chapas metálicas Nº 28	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	37	106.838	3.953.006
		CARPINTERIA METALICA						
58	72101903-001	Ventana balancín 1,00x1,00(incluye vidrios)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	5,8	387.251	2.246.056
59	72101903-001	Ventana balancín de 1,2x1,2 en sala de maquinas con vidrios	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	1,44	458.569	660.339
60	72101903-001	Puerta metálica enchapada(0,8x2,1)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	506.438	1.519.314
61	72101903-001	Puerta placa madera(0,7x2,1)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	399.600	1.198.800
62	72101603-002	Canaletas y bajadas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	20	60.634	1.212.680
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL BAÑO						

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schachi Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
63	72102304-006	Inst cloacal baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	385.725	385.725
64	72102304-006	Registro 30x30	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	137.349	412.047
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE						
65	72102304-002	Inst agua corriente baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	330.225	330.225
66	72102304-002	Artefactos sanitario baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.488.788	1.488.788
		REVESTIDOS						
67	72102508-003	De azulejo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	12	71.734	860.808
		INSTALACION ELECTRICA						
68	72102201-010	Tablero seccional	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	756.188	756.188
69	72102201-003	Luces y tomas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	13	66.600	865.800
70	72102201-003	Artef fluorescentes de 1x40	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	71.595	286.380
71	72102201-003	Artef fluorescentes de 1x20	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	60.634	60.634
72	72102201-003	Artef fluorescentes de 1x40 externos	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	71.595	214.785
73	72102201-003	Artef fluorescentes de 2x40	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	132.506	265.012
74	72102203-010	Instalac para teléfono	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	38.711	77.422
75	72102201-003	Instalac para computadora	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	38.711	77.422
76	72102201-010	Transformador p/ 100 KVA (aumento de línea de transmisión)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	19.841.250	19.841.250
		GARITAS PARA GUARDIAS						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
77	72131601-002	Replanteo y marcación	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	20	2.511	50.220
78	72102905-001	Relleno y compactación h=160 mts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	8,1	75.203	609.144

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Lic. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		EXCAVACIONES						
79	72103004-005	Excavaciones para cimientos	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	13,6	20.258	275.509
		FUNDACIONES						
80	72131601-003	de cimiento de PBC	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	13,6	230.603	3.136.201
		MAMPOSTERIAS Y MUROS						
81	72131601-005	De nivelación 0,45 m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	30,6	143.731	4.398.169
82	72131601-005	De elevación de 0,15 m ladrillo común	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	99	60.727	6.011.973
		AISLACION HIDROFUGA						
83	72131601-006	horizontal de 0,15 a tres caras y asfalto diluido	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	30	33.050	991.500
		CONTRAPISOS						
84	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	20	27.597	551.940
		REVOQUES						
85	72131601-008	De paredes a una capa de 1,5 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	198	29.970	5.934.060
		TECHOS						
86	72131601-007	De chapa de zinc, con estructura metálica.	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	20	100.594	2.011.880
		CIELORRASOS						
87	72101601-002	De machimbre de madera de pino	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	20	58.275	1.165.500
		REVESTIDOS						
88	72102508-003	De azulejo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	15,75	71.734	1.129.811
		PISOS						
89	72131601-009	Cerámica esmaltada 40x40 sobre carpeta	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	11,25	49.187	553.354

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Ing. Elizabeth S. Becht Pfefferkorn
Licitaciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		ZOCALOS						
90	72101607-005	Cerámico	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	30	17.566	526.980
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS						
91	72102304-002	Alimentación con cañería de PVC de 1"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	288	19.841	5.714.208
92	72102304-002	Provisión y colocación de cañerías de Caño PVC 50 mm2	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	20	14.291	285.820
93	72102304-002	Provisión y colocación de cañerías de Caño PVC 100 mm2	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	200	30.941	6.188.200
94	72131601-004	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigón armado	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	8	260.850	2.086.800
		INSTALACION DESAGÜE PLUVIAL						
95	72101603-002	Provisión y Colocación de canaletas y bajadas chapa nº 24 y desarrollo 50 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	25	35.104	877.600
96	72102304-005	Bocas de desagüe con rejillas de 20 x 20 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	130.841	523.364
97	72102304-998	Provisión y colocación de cañerías subterráneas PVC de 100	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	25	30.941	773.525
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL BAÑO						
98	72102304-006	Instalación desagüe cloacal baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	236.291	1.181.455
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE						
99	72102304-002	Instalación para baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	240.454	1.202.270
		INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS						
100	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios y griferías baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	1.303.279	6.516.395
		INSTALACION ELECTRICA						
101	72131601-001	Alimentación subterránea con cables de 4 a 10 mm2 al tablero general	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	351	40.000	14.040.000
102	72131601-001	Bocas de luces	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	20	53.000	1.060.000
103	72131601-001	Bocas de tomas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	53.000	212.000

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Scracht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
104	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W interior	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	65.000	260.000
105	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40 W exterior	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	16	65.000	1.040.000
		CARPINTERIA METALICA						
106	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín 0,80 m x 0,30 m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	200.000	1.000.000
107	72101903-001	Provisión y colocación Ventana metálica con vidrio fijo de 1,10 x 1,00 m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	350.000	1.750.000
108	72101903-001	Ventana metálica con vidrio fijo de 1,20 m x 1,10 m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	280.000	1.400.000
109	72101903-001	Puerta metálica enchapada con vidrio de 0,70 mx 2,10 m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	550.000	2.750.000
		VIDRIOS						
110	72102602-004	Vidrio de 4 mm cristalino para puertas y ventanas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	17,15	120.000	2.058.000
		PINTURA						
111	72131601-012	Al látex exterior	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	107,25	16.000	1.716.000
112	72131601-012	Al látex interior de paredes	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	99	14.000	1.386.000
113	72131601-012	Con esmalte sintético de aberturas metálicas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	37,5	19.500	731.250
		LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA						
114	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del área de obra	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1,25	2.000.000	2.500.000
		AREA DE DORMITORIO, VARONES Y MUJERES, ADMINISTRACION.						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
115	76111701-001	Limpieza de terreno	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	1	3.500.000	3.500.000
116	72102905-001	Relleno y compactación (h=0,60)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	570	75.000	42.750.000
117	72131601-002	Replanteo y marcación	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	920	2.500	2.300.000
		EXCAVACIONES						

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
134	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	62,6	27.700	1.734.020
135	72131601-006	De baño o cocina	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	35,38	39.090	1.383.004
		Vertical						
136	72131601-006	Azotada hidrófuga	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	50	7.000	350.000
		CONTRAPISOS						
137	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	794,14	26.500	21.044.710
		REVOQUES						
138	72101607-006	De paredes	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	3.407,09	14.800	50.424.932
139	72131601-008	De vigas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	342,7	14.800	5.071.960
		TECHOS						
140	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, con estructura metálica (vigas y pilares)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	957	150.000	143.550.000
		REVESTIDOS						
141	72102508-003	De azulejo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	128,3	65.000	8.339.500
		PISOS						
142	72131601-009	Cerámica esmaltada 40x40 sobre carpeta	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	732,62	65.000	47.620.300
143	72131601-009	Alisada de cemento en baños	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	35,38	24.000	849.120
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS						
144	72102304-998	Acometida con cañería de 1" PVC	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	50	19.350	967.500
		INSTALACION DESAGÜE PLUVIAL						
145	72102304-998	Caños de bajada PVC ø 100 mm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	35	30.000	1.050.000
146	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	105,51	35.000	3.692.850

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizzoeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Comunicaciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
147	72102304-005	Registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	8	215.000	1.720.000
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL						
148	72102304-007	Completo de baño hasta primer registro	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	13	330.000	4.290.000
149	72102304-007	Completo de baño social hasta primer registro	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	236.000	944.000
150	72102304-007	Registro 60 x 60 x 60, doble tapa de Hº	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	260.000	1.300.000
151	72102304-007	Desengrasador PVC ø 30 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	60.000	60.000
152	72102303-003	Cámara séptica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.600.000	1.600.000
153	72102303-001	Pozo absorbente con tapa de HºAº (ø 2,00 x alt 3,00)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.800.000	1.800.000
154	72102304-998	Cañería PVC ø 100 mm, cloacal	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	200	30.000	6.000.000
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE						
155	72102304-002	Provisión y colocación de cañería de agua corriente frio solo interior de baño completo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	13	370.000	4.810.000
156	72102304-002	Provisión y colocación de cañería de agua corriente frio solo en baño tipo social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	370.000	1.480.000
157	72102304-002	Provisión y colocación de cañería de agua corriente frio solo en cocina y lavadero	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	7	164.000	1.148.000
158	72102304-002	Canilla de patio de 1/2"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	60.000	120.000
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS						
159	72102304-002	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios, griferías, accesorios (silla turca) en celdas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	11	2.100.000	23.100.000
160	72102304-002	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios , griferías, accesorios(inodoros)baño completo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	1.980.000	5.940.000
161	72102304-002	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios , griferías, accesorios (inodoros)baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	1.180.000	2.360.000
162	72102303-007	Pileta de cocina de acero inox - Frio solo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	453.000	906.000
163	72102303-007	Pileta de lavar y lavarropas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	242.500	1.212.500
164	72102508-999	Mesada de granito para cocina de 8,00x0,60 con soporte de mampostería h=0,90	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	4,8	7.680.000	36.864.000

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schmidt Benítez
Dirección de Asesoría Jurídica

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		PREVENCION CONTRA INCENDIOS						
165	92121702-002	Extintores de 6 Kl.	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	10	240.000	2.400.000
166	92121702-002	Balizas para extintores	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	10	41.500	415.000
167	92121702-002	Provisión y colocación de BIES c/Manguera	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	1.060.000	3.180.000
		INSTALACION ELECTRICA						
168	72102201-010	Provisión y colocación de tablero general 18 agujeros	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	180.000	180.000
169	72102201-010	Alimentación subterránea de tablero general	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	50	30.000	1.500.000
170	72102201-010	Provisión y colocación de tablero seccional 10 agujeros	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	90.000	90.000
171	72102201-010	Provisión y colocación de llaves termomagneticas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.200.000	1.200.000
172	72131601-001	Bocas de Llaves de tomas 180	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	103	65.000	6.695.000
173	72102305-002	Circuitos para AA para Dirección y Secretaria	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	130.000	260.000
174	72131601-001	Bocas para ventiladores	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	12	65.000	780.000
175	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, interior c/ capacitor	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	44	70.000	3.080.000
176	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 20, en SS.HH..	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	6	65.000	390.000
177	72102305-002	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split, de 24000 BTU	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	3.450.000	6.900.000
178	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos ventiladores de techo de 56"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	12	400.000	4.800.000
179	72102203-010	Toma telefónica	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	105.000	315.000
180	72102201-003	Instalación para equipos informáticos	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	195.000	390.000
		CARPINTERIA DE MADERA						
181	72102601-001	Puerta placa de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (enfermería, intendencia)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	550.000	1.100.000
182	72102601-001	Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (secretaria, archivo, y guardia)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	513.340	2.566.700

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
183	72102601-001	Puerta placa doble hoja de 1,50 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras(acceso a pabellón mujeres, salón multiuso, cocina , comedor)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	1.100.000	5.500.000
184	72102601-001	Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras (ss.hh.)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	6	513.000	3.078.000
185	72102601-001	Ventana de abrir, dos hojas de 1,20 x 0,80 con marco, herrajes y cerraduras	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	28	512.000	14.336.000
186	72102601-001	Provisión y colocación de mesada de madera de guatambu de 2,20x0,60x0,05(pasaplatos)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	150.000	150.000
		CARPINTERIA METALICA						
187	72101903-001	Ventana tipo balancín de 0,80x0,30 (sector administrativo) con vidrio	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	6	250.000	1.500.000
188	72101903-001	Rejas de hierro para ventanas, fijo de 1,20 x 0,80	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	31	597.000	18.507.000
189	72101903-001	Rejas de hierro para pasaplatos, fijo de 2,20 x 1,00	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	500.000	500.000
190	72101903-001	Puerta metálica enchapada de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y porta candado con mirilla exterior(celdas)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	11	1.205.000	13.255.000
191	72101903-001	Puerta reja de hierro de 1,50 x 2,10 con marco, herrajes, cerradura y porta candado(acceso a pabellón varones, acceso celdas , comedor, cocina y pasillo sector administrativo)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	1.990.000	9.950.000
192	72101903-001	Puerta metálica tipo reja de hierro de 0,80x2,10 (lavadero)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	700.000	700.000
193	72101903-001	Portón metálico de 1,70x2,10 (acceso sector visita de mujeres) con caño y alambre tejido	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.250.000	1.250.000
		VIDRIOS						
194	72102602-004	Vidrio de 4 mm cristalino	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	3	120.000	360.000
195	72102602-004	Espejos de 0,40x0,50	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	60.000	240.000
		PINTURA						
196	72131601-012	A la cal exterior con color a partir de h= 2,10	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	295	7.000	2.065.000
197	72131601-012	Al aceite en ss.hh. de celdas y pared exterior h= 2,10	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	453	19.500	8.833.500
198	72131601-012	Al látex interior de paredes	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	2.065,17	12.500	25.814.625
199	72131601-012	Al esmalte sintético de aberturas de madera	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	84,18	19.500	1.641.510

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
200	72131601-012	Al esmalte sintético de aberturas metálicas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	160,35	19.500	3.126.825
201	72131601-012	Al esmalte sintético de canaletas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	81	10.500	850.500
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
202	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del área de obra	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.200.000	1.200.000
		TALLERES Y AULAS						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
203	72131601-002	Marcación y Replanteo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	405	2.500	1.012.500
		EXCAVACIONES						
204	72103004-005	Excavación para Cimientos para PBC	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	25	20.000	500.000
		ESTRUCTURAS						
205	72131601-003	Cimiento de P B C para pared 0,15	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	12,7	230.000	2.921.000
206	72131601-003	Cimiento de P B C para pared de 0,30	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	11,34	230.000	2.608.200
207	72131601-004	Zapatas Hº para columnas 0,60 x 0,30 x 0,60 mts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	15	225.000	3.375.000
208	72131601-004	Viga cadena superior de 0,13 x 0,30 mts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	100,5	75.000	7.537.500
209	72131601-004	Viga cadena superior de 0,27 x 0,30 mts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	54	110.000	5.940.000
		MAMPOSTERÍAS Y MUROS						
210	72131601-005	Nivelación de 0,30 p/Pared de 15	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	30,9	93.000	2.873.700
211	72131601-005	Nivel. s/ terreno natural de 0,30 h=0,60 en galería	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	52,2	142.422	7.434.428
212	72131601-005	De elevación p/ pared de 0,15 con ladrillo común	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	559,1	49.500	27.675.450
		AISLACIÓN HIDROFUGA						
213	72131601-006	Horizontal a tres caras con hidrófugo y pintura asfáltica paredes de 0,15 mts	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	559,1	17.400	9.728.340

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
		CONTRAPISOS						
214	72131601-009	Contrapiso de cascotes s/terreno natural 10 cm de espesor	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	405	26.500	10.732.500
		REVOQUES						
215	72101607-006	Pared interior y exterior común de 1,5 cm.	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	1.328,70	23.500	31.224.450
216	72131601-008	De vigas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	154,5	14.800	2.286.600
		TECHO						
217	72131601-007	De chapas de Zinc s/estructuras metálicas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	456,96	150.000	68.544.000
218	72131601-007	Pilares de chapa doblada	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	70	105.000	7.350.000
		REVESTIDOS						
219	72102508-003	Cerámico en baño y lavamanos	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	35,5	65.000	2.307.500
		PISOS						
220	72131601-009	Cerámica esmaltada 40x40 sobre carpeta	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	406,5	48.500	19.715.250
		ZOCALOS						
221	72101607-005	Zócalo Cerámico	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	165	17.000	2.805.000
		INSTALACION DESAGÜE PLUVIAL						
222	72102304-005	Canaletas molduradas en alero de techo chapa Nº 24 - desarrollo 50 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	69,95	35.000	2.448.250
223	72102304-005	Caño de bajada de canaletas PBC 100 mm2	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	20	30.000	600.000
224	72102304-005	Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	5	130.000	650.000
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL						
225	72102304-006	Instalación desagüe cloacal para baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	240.000	720.000
226	72102304-999	Instalación para pileta - lavado de manos	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	155.000	620.000

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Arq. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dpto. de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
227	72102304-006	Registro 40 x 40 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	160.000	320.000
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE						
228	72102304-002	Para baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	240.000	720.000
229	72102304-002	Sistema agua fría para pileta de lavado de manos	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	164.000	656.000
230	72102304-998	Cañería PBC de alimentación 3/4"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	30	11.300	339.000
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS						
231	72102304-002	Provisión y colocación de lozas para baño social con griferías y accesorios (inodoro y lavamanos)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	1.180.000	3.540.000
232	72102304-002	Provisión y Colocación de piletas de lavar con griferías y accesorios	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	242.500	970.000
		PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS						
233	92121702-002	Provisión y colocación de Bies con mangueras	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	1.060.000	2.120.000
234	92121702-002	Provisión y colocación de extinguidores de 6 kls	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	12	240.000	2.880.000
235	92121702-002	Provisión y colocación de cartel indicador	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	12	41.500	498.000
		INSTALACION ELÉCTRICA						
236	72102201-010	Alimentación subterránea desde el transformador hasta el tablero principal	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	101	30.000	3.030.000
		A) Luces						
237	72131601-001	Boca de luces	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	43	65.000	2.795.000
238	72102201-003	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 40 W	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	40	70.000	2.800.000
239	72102201-003	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 1 x 20 W	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	65.000	130.000
240	72102201-003	Provisión y Colocación de equip. fluoresc. 2 x 40 W	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	140.000	140.000
		B) Tomas						
241	72131601-001	Boca tomas corrientes, simple	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	30	65.000	1.950.000
		C) Ventiladores						

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pierpaoli
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
242	72102201-003	Boca para ventiladores	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	12	106.000	1.272.000
243	72102201-003	Provisión y coloc. de Ventiladores de techo de 56"	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	12	400.000	4.800.000
		D) Tablero						
244	72102201-010	Provisión y colocación de tablero general para 10 llaves con rielera	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	670.000	670.000
		CARPINTERIA DE MADERA						
245	72102601-001	Puerta de tipo placa 0,80 x 2,10 mts con herraje y cerradura	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	513.340	513.340
246	72102601-001	Puerta de tipo placa (2 hojas) 1,20 x 2,10 mts con herraje y cerradura	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	7	822.700	5.758.900
247	72102601-001	Puerta vaiven de placa 0,60 x1,50 mts con herraje y cerradura	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	3	407.200	1.221.600
248	72102601-001	Ventana doble machimbre 1,20 x 1,20 mts con herraje y pasadores (dos hojas de 0,60x1,20)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	19	550.000	10.450.000
		CARPINTERIA METALICA						
249	72101903-001	Reja de hierro de 1,20 x 1,20 mts (Angulo de 2" x 3/8" - varilla de 20 mm2)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	19	597.000	11.343.000
250	72101903-001	Balancín 0,80 x 0,40 mts con vidrio colocado	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	210.000	210.000
		PINTURAS						
251	72131601-012	Al látex con color, dos manos, interior y exterior	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	1.328,70	12.500	16.608.750
252	72131601-012	Al aceite interior y exterior hasta 2,15 m de altura	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	720	19.500	14.040.000
253	72131601-012	Sintético para estructura metálica techo y pilar	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	456,9	19.500	8.909.550
254	72131601-012	Sintético, aberturas de maderas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	100	19.500	1.950.000
255	72131601-012	Sintético, aberturas metálicas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	35	19.500	682.500
256	72131601-012	Sintético de canaletas y bajadas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	71	10.500	745.500
		LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA						
257	72131601-013	Retiro de escombro	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	3.000.000	3.000.000
258	72131601-013	Limpieza final de obra	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.500.000	1.500.000

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		TINGLADO DE VISITAS						
		ESTRUCTURAS						
259	72131601-004	Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), con excavación	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	10	1.650.000	16.500.000
260	72131601-004	Viga cadena inferior HºAº (0,30x0,30) m	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	40	110.000	4.400.000
		FUNDACIONES						
261	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	1,2	319.000	382.800
262	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	5,96	319.000	1.901.240
		MAMPOSTERIAS Y MUROS						
263	72131601-005	De nivelación de 0,30 ladrillo común	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	14,21	143.000	2.032.030
264	72131601-005	De elevación de ladrillos comunes de 0,15	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	67,09	93.500	6.272.915
		AISLACION HIDROFUGA						
		Horizontal						
265	72131601-006	De 0,15 (3 caras)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	21	11.000	231.000
266	72131601-006	De 0,30 (3 caras)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	5	13.200	66.000
		CONTRAPISOS						
267	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	283,15	13.200	3.737.580
		REVOQUES						
268	72101607-006	De paredes a una capa	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	93,6	8.800	823.680
		TECHOS						
269	72131601-007	De chapa de zinc Nº28, estructura metálica (incluye pilares)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	369,6	203.500	75.213.600
		REVESTIDOS						
270	72102508-003	De azulejo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	46,8	33.000	1.544.400
		PISOS						
271	72131601-009	Cerámica esmaltada 40x40 sobre carpeta	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	13,5	55.000	742.500

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfeiffenkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
272	72131601-009	De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	283,15	33.000	9.343.950
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS						
273	72131601-011	Acometida con cañería de 3/4" PVC	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	13	8.800	114.400
		INSTALACION DESAGUE PLUVIAL						
274	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	44	33.000	1.452.000
275	72101603-002	Provisión y colocación de caño de bajada PVC 100 ml2	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	24	11.000	264.000
276	72102304-005	Construcción de registro pluviales 40 x 40 x 40, con tapa de rejilla	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	44.000	176.000
		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL						
277	72102304-006	De baño Social hasta primer registro	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	88.000	176.000
278	72102303-003	Construcción de Cámara séptica, base y tapa de Hº (1,0x1,5x2,5)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.100.000	1.100.000
279	72102303-001	Construcción de pozo absorbente con tapa de HºAº (Ø2,0 x alt 3,0)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	1.650.000	1.650.000
280	72102304-998	Cañería PVC ø 100 mm, cloacal	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	10	13.200	132.000
281	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio (incluye llave de paso cromada, canilla de 1/2", sin pico, alimentación de agua corriente y desagüe cloacal	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	88.000	176.000
282	72102304-998	Provisión y colocación de cañería de agua	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	88.000	176.000
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS						
283	72102304-002	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios, con accesorios y griferías en baño social	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	220.613	441.226
		INSTALACION ELECTRICA						
284	72102201-010	Provisión y colocación de tablero seccional de 6 agujeros, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	111.000	111.000
285	72102201-010	Alimentación subterránea al tablero seccional	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	20	33.994	679.880
286	72102201-003	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye portalámparas y focos de 250 Wr	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	6	88.106	528.636
287	72102201-[illegible]	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 20 W	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	22.894	91.576

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
288	72102201-003	Provisión y colocación de toma corrientes	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	10	33.023	330.230
289	72102201-010	Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de hormigón	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	22.505	45.010
		CARPINTERIA DE MADERA						
290	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 con marco herrajes y cerraduras	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	165.806	331.612
291	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta placa vaivén de 0,60 un x 1,5 con marco herrajes y cerraduras	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	4	219.919	879.676
		CARPINTERIA METALICA						
292	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín de 0,6x0,4 con colocación de vidrio	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	110.306	220.612
		PINTURA						
293	72131601-012	Al látex interior de paredes	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	46,8	5.500	257.400
294	72131601-012	Al esmalte sintético de aberturas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	10,44	5.500	57.420
295	72131601-012	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	68	5.532	376.176
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
296	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del área de obra	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	110.237	110.237
		SALA DE MÁQUINAS						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
297	72102905-001	Relleno y Compactación	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	21,78	75.341	1.640.927
		FUNDACIONES						
298	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e=0,50;h=0,80) - (1:2:8)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	12,29	230.603	2.834.111
		MAMPOSTERÍAS Y MUROS						
299	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m de ladrillos comunes (1:2:8) H= 0,30 m)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	9,21	93.077	857.239
300	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	89,76	93.100	8.356.656
		AISLACIÓN HIDROFUGA						

R Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Dirección de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

							ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
301	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica c/hidrófugo (1:3 +hid+asf)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	44,14	33.050	1.458.827
		CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTE						
302	72131601-009	Sobre terreno natural e=7 cm (1:4:16:24)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	72,6	26.500	1.923.900
		REVOQUES						
303	72101607-006	Revoque de pared a una capa (1:4:12)	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	628,6	14.800	9.303.280
		TECHOS						
304	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	42,4	150.544	6.383.066
		PISOS						
305	72131601-009	Alisada de cemento sobre Contrapiso de cascotes, terminación con oxido rojo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	72,6	24.000	1.742.400
		INSTALACION DESAGÜE PLUVIAL						
306	72102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº 26, desarrollo: 40 cm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	7,15	35.000	250.250
307	72102304-005	Bajadas de PVC 100 mm	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	3,5	30.000	105.000
		PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS						
308	92121702-002	Provisión y colocación de extintores de 6 Kg	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	240.000	480.000
309	92121702-002	Provisión y colocación de balizas para extintores	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	2	41.500	83.000
		CARPINTERÍA METÁLICA						
310	72101903-001	Puerta de chapa doblada 1,20 x 2,10, cuenta con dos hojas de abrir, uno de 0,80 de ancho y otra de 0,40 de ancho	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	832.986	832.986
311	72131601-014	Escalera para tanque elevado	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	1	613.275	613.275
		PINTURA						
312	72131601-012	De paredes al látex	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	322,98	12.500	4.037.250
313	72131601-012	De aberturas de metálica con esmalte sintético previo anti oxido	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	5,04	19.500	98.280
314	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/esmalte sintético previo antoxido	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m2	57,61	19.500	1.123.395
315	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	7,15	10.500	75.075

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACIOIN

LPN Nº 22/2012 "CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE MENORES Y MUJERS DE CORONEL OVIEDO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANTIDAD	ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ	
							PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
CAMINERO AL ACCESO PRINCIPAL - EMPEDRADO								
		MOVIMIENTO DE SUELO						
316	72102905-001	Relleno y compactación para camino	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	1.374,09	75.000	103.056.750
317	72103001-001	Desmonte de suelo	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	240	51.992	12.478.080
318	72103001-001	Desmonte para sanja de drenaje	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	m3	250	51.992	12.998.000
		PAVIMENTOS						
319	72131701-002	Empedrado	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	M2	2.400,00	41.417	99.400.800
320	72101703-004	Cordon de Hº clase C18	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	800	10.032	8.025.600
321	72101703-004	Cordon cuneta de Hº clase C21	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	800	110.445	88.356.000
		INSTALACION ELECTRICA						
322	72102201-010	Ampliacion red baja tención monoforico Preensamblado 2x16mm2 neutro forrado y postes de Hº Aº de 7,15 / 150	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	ml	400	40.376	16.150.400
323	72102201-003	Prov. y montaje alumbrado público de 250W abierto, ubicado sobre postes de HºAº de la línea de media y baja tensión	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	unid	14	600.926	8.412.964
324	72131601-004	Poste de Hº Aº tronconicos 9/150	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	unid	14	1.501.275	21.017.850
325	72102201-003	Provisión y colocación TS con LL TM	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	unid	1	500.610	500.610
		AREA DE DORMITORIO, VARONES Y MUJERES, ADMINISTRACION.						
		INSTALACION ELECTRICA						
326	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40, exterior c/ capacitor	AR CONSULTORES & ASOCIADOS	NACIONAL	un	22	75.000	1.650.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO								**3.358.336.277**

AR Consultores & Asoc
Representante Legal

Abg. ~~Elizabeth Schachi Hericrkorn~~
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino