CONTRATO N° 62 /2020

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, con domicilio sobre la avenida MCAL. LOPEZ c/ CNEL. CAZAL, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **PROF. DR. LAURENTINO RAMÓN BARRIOS MONGES, DECANO**, con Cédula de Identidad N° 523.520, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSORCIO OBRAS CIVILES, con Ruc N° 80100070-0 domiciliada en Ruta Transchaco N° 212 Km. 17,5, de la ciudad de Mariano R. Alonso, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ROBERTO ELISEO VERA VIERCI**, con Cédula de Identidad N° 150.946, según Poder Especial otorgado por Escritura Pública, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - 2DA. ETAPA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones entre las partes con relación a la **"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - 2DA. ETAPA"**, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato; Adendas y modificaciones;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de llamados de Contratación;
(g) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Máxima Autoridad, y sus respectivas notificaciones;
(h) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 377.847.**
La validez de la contratación al ejercicio 2021, estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del ejercicio mencionado.

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 06/2020 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - 2DA. ETAPA 2020 - 2021"**, convocado por la Facultad de Ciencias Médicas - UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución D. N° 598/2020**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma de la misma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CUADRO DE ADJUDICACIÓN - LPN Nº 06/2020 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - 2DA. ETAPA 2020-2021"								
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	CONSORCIO OBRAS CIVILES		
						Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Porcentaje de variación respecto al precio unitario referencial
1	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	510.518	50	417.297	20.864.850	-18%
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	12.000.240	1	9.808.996	9.808.996	-18%
3	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	185.004	180	151.222	27.219.960	-18%
4	72131601-002	Preparación de obra	Metro lineal	24.376	150	19.925	2.988.750	-18%
5	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	5.125.150	1	4.189.298	4.189.298	-18%
6	72131601-002	Preparación de obra	Metro lineal	128.128	80	104.732	8.378.560	-18%
7	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	35.750.900	1	29.222.786	29.222.786	-18%
8	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	4.875	1.000	3.985	3.985.000	-18%
9	72131601-002	Preparación de obra	Metros cuadrados	4.875	3.000	3.985	11.955.000	-18%
10	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1.362.527	10	1.113.730	11.137.300	-18%
11	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	54.877	650	44.856	29.156.400	-18%
12	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	59.001	1.030	48.227	49.673.810	-18%
13	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	2.438.806	160	1.993.480	318.956.800	-18%
14	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	2.948.823	98	2.410.368	236.216.064	-18%
15	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	2.842.565	406	2.323.513	943.346.278	-18%
16	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	2.861.314	45	2.338.838	105.247.710	-18%
17	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	2.842.565	10	2.323.513	23.235.130	-18%
18	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	2.823.817	12	2.308.188	27.698.256	-18%
19	72131601-006	Aislación	Metro lineal	39.001	170	31.879	5.419.430	-18%
20	72131601-006	Aislación	Metros cuadrados	97.502	85	79.698	6.774.330	-18%
21	72131601-006	Aislación	Metros cuadrados	178.753	214	146.113	31.268.182	-18%
22	72131601-006	Aislación	Metro lineal	195.004	28	159.396	4.463.088	-18%
23	72131601-006	Aislación	Metros cuadrados	121.878	50	99.623	4.981.150	-18%
24	72131601-005	Mamposterla	Metros	100.628	1.200	82.253	98.703.600	-18%

LPN N° 06/2020 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - 2DA. ETAPA 2020-2021"
ID N° 377.847

			cuadrados					
25	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	152.503	500	124.656	62.328.000	-18%
26	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	180.129	300	147.237	44.171.100	-18%
27	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	260.005	10	212.528	2.125.280	-18%
28	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	243.755	23	199.245	4.582.635	-18%
29	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Metro lineal	97.502	21	79.698	1.673.658	-18%
30	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Metro lineal	43.876	20	35.864	717.280	-18%
31	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	46.751	1.350	38.214	51.588.900	-18%
32	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	56.947	900	46.548	41.893.200	-18%
33	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	46.751	905	38.214	34.583.670	-18%
34	72131601-008	Revoques	Metro lineal	27.625	225	22.581	5.080.725	-18%
35	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	32.501	250	26.566	6.641.500	-18%
36	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	32.501	790	26.566	20.987.140	-18%
37	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	29.250	904	23.909	21.613.736	-18%
38	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	176.879	747	144.581	108.002.007	-18%
39	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	168.752	135	137.938	18.621.630	-18%
40	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	520.010	18	425.056	7.651.008	-18%
41	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	520.010	18	425.056	7.651.008	-18%
42	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	227.504	15	185.962	2.789.430	-18%
43	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	227.504	54	185.962	10.041.948	-18%
44	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	186.879	60	152.755	9.165.300	-18%
45	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	100.628	250	82.253	20.563.250	-18%
46	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19.875	1.150	16.246	18.682.900	-18%
47	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19.501	470	15.940	7.491.800	-18%
48	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	26.001	775	21.253	16.471.075	-18%
49	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17.250	750	14.100	10.575.000	-18%
50	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17.250	1.145	14.100	16.144.500	-18%
51	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17.250	460	14.100	6.486.000	-18%
52	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	40.626	350	33.208	11.622.800	-18%
53	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.056.270	2	863.395	1.726.790	-18%
54	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.056.270	2	863.395	1.726.790	-18%
55	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.446.277	1	1.182.187	1.182.187	-18%
56	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.446.277	5	1.182.187	5.910.935	-18%

CONSORCIO OBRAS CIVILES

57	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.381.276	12	1.129.055	13.548.660	-18%
58	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.690.031	1	1.381.431	1.381.431	-18%
59	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.251.273	1	1.022.791	1.022.791	-18%
60	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.218.773	1	996.225	996.225	-18%
61	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.608.780	3	1.315.017	3.945.051	-18%
62	72102601-001	Mampara	Metros cuadrados	295.000	45	241.133	10.850.985	-18%
63	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	520.010	2	425.056	850.112	-18%
64	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	520.010	2	425.056	850.112	-18%
65	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	763.764	1	624.301	624.301	-18%
66	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	601.261	5	491.471	2.457.355	-18%
67	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	520.010	12	425.056	5.100.672	-18%
68	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	763.764	1	624.301	624.301	-18%
69	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	520.010	1	425.056	425.056	-18%
70	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	568.761	1	464.905	464.905	-18%
71	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	552.510	3	451.622	1.354.866	-18%
72	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.056.270	4	863.395	3.453.580	-18%
73	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	130.839.556	1	106.948.253	106.948.253	-18%
74	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	91.485.266	1	74.780.056	74.780.056	-18%
75	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	24.286.549	1	19.851.825	19.851.825	-18%
76	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	60.820.398	1	49.714.593	49.714.593	-18%
77	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	6.590.514	3	5.387.086	16.161.258	-18%
78	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	7.611.174	1	6.221.374	6.221.374	-18%
79	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	3.077.694	1	2.515.707	2.515.707	-18%
80	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	12.200.000	1	9.972.280	9.972.280	-18%
81	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	13.450.000	1	10.994.030	10.994.030	-18%
82	72102601-001	Servicio de carpintería	Metro lineal	568.761	22	464.905	10.227.910	-18%
83	72102601-001	Servicio de carpintería	Metro lineal	752.515	30	615.106	18.453.180	-18%
84	72102601-001	Servicio de carpintería	Metros cuadrados	1.037.521	15	848.070	12.721.050	-18%
85	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	1.137.521	7	929.810	6.508.670	-18%
86	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Unidad	1.762.527	7	1.440.690	10.084.830	-18%
87	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Metros cuadrados	1.056.270	17	863.395	14.677.715	-18%
88	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
89	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	260.005	26	212.528	5.525.728	-18%
90	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	211.254	30	172.679	5.180.370	-18%
91	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	170.629	33	139.472	4.602.576	-18%
92	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	110.502	24	90.324	2.167.776	-18%
93	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	73.127	12	59.774	717.288	-18%
94	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	260.005	20	212.528	4.250.560	-18%
95	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	308.756	28	252.377	7.066.556	-18%

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

96	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	211.254	3	172.679	518.037	-18%
97	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	260.005	13	212.528	2.762.864	-18%
98	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	373.757	44	305.509	13.442.396	-18%
99	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	3.250.060	1	2.656.599	2.656.599	-18%
100	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	29.250.540	1	23.909.391	23.909.391	-18%
101	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	568.761	1	464.905	464.905	-18%
102	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	975.018	1	796.980	796.980	-18%
103	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	5.687.605	1	4.649.048	4.649.048	-18%
104	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	1.088.770	12	889.961	10.679.532	-18%
105	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	926.267	5	757.131	3.785.655	-18%
106	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	1.543.779	7	1.261.885	8.833.195	-18%
107	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	1.218.773	3	996.225	2.988.675	-18%
108	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	35.751	12	29.223	350.676	-18%
109	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	39.001	58	31.879	1.848.982	-18%
110	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	48.751	73	39.849	2.908.977	-18%
111	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	65.001	73	53.132	3.878.636	-18%
112	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	97.502	10	79.698	796.980	-18%
113	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	178.753	6	146.113	876.678	-18%
114	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	243.755	4	199.245	796.980	-18%
115	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	1.300.024	10	1.062.640	10.626.400	-18%
116	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	61.751	14	50.475	706.650	-18%
117	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	89.377	48	73.057	3.506.736	-18%
118	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	113.752	48	92.981	4.463.088	-18%
119	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	4.875.090	1	3.984.899	3.984.899	-18%
120	72102304-006	Instalación de desagüe	Unidad	4.062.575	1	3.320.749	3.320.749	-18%

		cloacal						
121	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	81.252	100	66.415	6.641.500	-18%
122	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	130.002	144	106.264	15.302.016	-18%
123	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	105.628	125	86.340	10.792.500	-18%
124	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	105.628	135	86.340	11.655.900	-18%
125	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1.137.521	6	929.810	5.578.860	-18%
126	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	893.767	1	730.565	730.565	-18%
127	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	568.761	8	464.905	3.719.240	-18%
128	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	568.761	1	464.905	464.905	-18%
129	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	14.250.300	1	11.648.195	11.648.195	-18%
130	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	195.004	44	159.396	7.013.424	-18%
131	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	406.258	10	332.075	3.320.750	-18%
132	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1.218.773	1	996.225	996.225	-18%
133	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	65.001	96	53.132	5.100.672	-18%
134	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	65.001	22	53.132	1.168.904	-18%
135	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	85	132.830	11.290.550	-18%
136	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	10	132.830	1.328.300	-18%
137	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	15	132.830	1.992.450	-18%
138	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	6	132.830	796.980	-18%
139	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	4	252.377	1.009.508	-18%
140	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	3	252.377	757.131	-18%
141	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	146.253	59	119.547	7.053.273	-18%
142	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	26	252.377	6.561.802	-18%
143	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	1	252.377	252.377	-18%
144	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	195.004	11	159.396	1.753.356	-18%
145	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	48.751	130	39.849	5.180.370	-18%
146	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	487.509	12	398.490	4.781.880	-18%
147	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.600.048	12	2.125.279	25.503.348	-18%
148	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	487.509	7	398.490	2.789.430	-18%
149	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	455.008	85	371.924	31.613.540	-18%
150	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	357.507	10	292.226	2.922.260	-18%

CONSORCIO OBRAS CIVILES

151	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	357.507	15	292.226	4.383.390	-18%
152	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	650.012	18	531.320	9.563.760	-18%
153	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	357.507	3	292.226	876.678	-18%
154	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	211.254	60	172.679	10.360.740	-18%
155	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	812.515	1	664.150	664.150	-18%
156	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	650.012	1	531.320	531.320	-18%
157	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	650.012	1	531.320	531.320	-18%
158	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	650.012	1	531.320	531.320	-18%
159	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	10	79.698	796.980	-18%
160	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	30	79.698	2.390.940	-18%
161	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	1	79.698	79.698	-18%
162	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	4.062.575	1	3.320.749	3.320.749	-18%
163	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
164	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
165	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
166	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
167	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
168	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	568.761	1	464.905	464.905	-18%
169	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
170	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	325.006	1	265.660	265.660	-18%
171	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
172	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	2	332.075	664.150	-18%
173	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	1	79.698	79.698	-18%
174	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	2	79.698	159.396	-18%
175	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
176	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	325.006	20	265.660	5.313.200	-18%
177	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	325.006	28	265.660	7.438.480	-18%
178	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	81.252	40	66.415	2.656.600	-18%
179	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	130.002	60	106.264	6.375.840	-18%
180	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	81.252	80	66.415	5.313.200	-18%

LPN N° 06/2020 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - 2DA. ETAPA 2020-2021"
ID N° 377.847

181	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	10.375.210	1	8.480.697	8.480.697	-18%
182	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	292.505	30	239.094	7.172.820	-18%
183	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	292.505	30	239.094	7.172.820	-18%
184	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	292.505	3	239.094	717.282	-18%
185	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	357.507	6	292.226	1.753.356	-18%
186	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	211.254	60	172.679	10.360.740	-18%
187	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	4.062.575	2	3.320.749	6.641.498	-18%
188	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	4.062.575	1	3.320.749	3.320.749	-18%
189	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	811.702	2	663.485	1.326.970	-18%
190	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	582.573	18	476.195	8.571.510	-18%
191	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	672.762	2	549.916	1.099.832	-18%
192	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	406.258	5	332.075	1.660.375	-18%
193	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	325.006	10	265.660	2.656.600	-18%
194	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	568.761	3	464.905	1.394.715	-18%
195	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	666.262	1	544.603	544.603	-18%
196	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	325.006	3	265.660	796.980	-18%
197	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	10.187.725	1	8.327.446	8.327.446	-18%
198	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	4.687.605	1	3.831.648	3.831.648	-18%
199	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	568.761	2	464.905	929.810	-18%
200	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado	Unidad	15.112.779	2	12.353.186	24.706.372	-18%
201	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado	Unidad	7.637.641	9	6.243.008	56.187.072	-18%
202	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado	Unidad	6.012.611	4	4.914.708	19.658.832	-18%
203	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado	Unidad	8.250.300	1	6.743.795	6.743.795	-18%
204	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	100.628	225	82.253	18.506.925	-18%
205	72131601-999	Envarillado	Metro lineal	43.876	45	35.864	1.613.880	-18%
206	30103609-001	Tabla de tabique de ventilación	Metros cuadrados	360.500	70	294.673	20.627.110	-18%
207	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	46.751	620	38.214	23.692.680	-18%
208	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	32.501	860	26.566	22.846.760	-18%
209	72152605-001	Cielorraso Desmontable	Metros cuadrados	174.000	630	142.228	89.603.640	-18%
210	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	176.879	860	144.581	124.339.660	-18%
211	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	168.752	135	137.938	18.621.630	-18%

CONSORCIO OBRAS CIVILES

212	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Metro lineal	61.751	40	50.475	2.019.000	-18%
213	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	520.010	18	425.056	7.651.008	-18%
214	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	520.010	18	425.056	7.651.008	-18%
215	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	227.504	15	185.962	2.789.430	-18%
216	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	227.504	54	185.962	10.041.948	-18%
217	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19.875	650	16.246	10.559.900	-18%
218	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19.501	200	15.940	3.188.000	-18%
219	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	26.001	300	21.253	6.375.900	-18%
220	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17.250	200	14.100	2.820.000	-18%
221	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17.250	650	14.100	9.165.000	-18%
222	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17.250	200	14.100	2.820.000	-18%
223	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.056.270	6	863.395	5.180.370	-18%
224	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.056.270	2	863.395	1.726.790	-18%
225	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.446.277	1	1.182.187	1.182.187	-18%
226	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.381.276	2	1.129.055	2.258.110	-18%
227	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.251.273	1	1.022.791	1.022.791	-18%
228	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.608.780	4	1.315.017	5.260.068	-18%
229	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	1.056.270	3	863.395	2.590.185	-18%
230	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad	2.437.545	2	1.992.449	3.984.898	-18%
231	72102601-001	Servicio de carpintería	Metro lineal	568.761	33	464.905	15.341.865	-18%
232	72102601-001	Servicio de carpintería	Metro lineal	752.515	45	615.106	27.679.770	-18%
233	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Metros cuadrados	1.137.521	7	929.810	6.508.670	-18%
234	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Unidad	1.762.527	7	1.440.690	10.084.830	-18%
235	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Metros cuadrados	1.056.270	17	863.395	14.677.715	-18%
236	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
237	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	260.005	26	212.528	5.525.728	-18%
238	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	211.254	30	172.679	5.180.370	-18%
239	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	170.629	33	139.472	4.602.576	-18%
240	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	110.502	24	90.324	2.167.776	-18%
241	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	73.127	12	59.774	717.288	-18%
242	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	260.005	20	212.528	4.250.560	-18%
243	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para	Metro lineal	308.756	28	252.377	7.066.556	-18%

		agua y accesorios						
244	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	211.254	3	172.679	518.037	-18%
245	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Metro lineal	260.005	13	212.528	2.762.864	-18%
246	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	373.757	44	305.509	13.442.396	-18%
247	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	3.250.060	1	2.656.599	2.656.599	-18%
248	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	568.761	1	464.905	464.905	-18%
249	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	975.018	1	796.980	796.980	-18%
250	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	5.687.605	1	4.649.048	4.649.048	-18%
251	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	1.088.770	9	889.961	8.009.649	-18%
252	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	926.267	9	757.131	6.814.179	-18%
253	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	1.543.779	9	1.261.885	11.356.965	-18%
254	83101504-990	Provisión, instalación y montaje de caños para agua y accesorios	Unidad	1.218.773	3	996.225	2.988.675	-18%
255	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	35.751	12	29.223	350.676	-18%
256	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	39.001	58	31.879	1.848.982	-18%
257	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	48.751	73	39.849	2.908.977	-18%
258	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	65.001	73	53.132	3.878.636	-18%
259	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	97.502	10	79.698	796.980	-18%
260	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	178.753	6	146.113	876.678	-18%
261	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	243.755	4	199.245	796.980	-18%
262	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	1.300.024	5	1.062.640	5.313.200	-18%
263	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	61.751	14	50.475	706.650	-18%
264	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	89.377	48	73.057	3.506.736	-18%
265	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Metro lineal	113.752	48	92.981	4.463.088	-18%
266	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	105.628	125	86.340	10.792.500	-18%
267	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	105.628	70	86.340	6.043.800	-18%
268	72101510-005	Construcción de desagüe	Unidad	1.137.521	6	929.810	5.578.860	-18%

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

		pluvial						
269	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	893.767	1	730.565	730.565	-18%
270	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	568.761	8	464.905	3.719.240	-18%
271	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	568.761	1	464.905	464.905	-18%
272	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	14.250.300	1	11.648.195	11.648.195	-18%
273	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	195.004	44	159.396	7.013.424	-18%
274	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	406.258	10	332.075	3.320.750	-18%
275	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1.218.773	1	996.225	996.225	-18%
276	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	65.001	96	53.132	5.100.672	-18%
277	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Metro lineal	65.001	22	53.132	1.168.904	-18%
278	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	130	132.830	17.267.900	-18%
279	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	10	132.830	1.328.300	-18%
280	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	15	132.830	1.992.450	-18%
281	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	162.503	6	132.830	796.980	-18%
282	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	4	252.377	1.009.508	-18%
283	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	3	252.377	757.131	-18%
284	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	146.253	59	119.547	7.053.273	-18%
285	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	26	252.377	6.561.802	-18%
286	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	308.756	1	252.377	252.377	-18%
287	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	195.004	11	159.396	1.753.356	-18%
288	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	48.751	110	39.849	4.383.390	-18%
289	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	487.509	7	398.490	2.789.430	-18%
290	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	455.008	130	371.924	48.350.120	-18%
291	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	357.507	10	292.226	2.922.260	-18%
292	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	357.507	15	292.226	4.383.390	-18%
293	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	357.507	3	292.226	876.678	-18%
294	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	211.254	60	172.679	10.360.740	-18%
295	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	812.515	1	664.150	664.150	-18%
296	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	650.012	1	531.320	531.320	-18%
297	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	650.012	1	531.320	531.320	-18%
298	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	650.012	1	531.320	531.320	-18%

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

299	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	10	79.698	796.980	-18%
300	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	30	79.698	2.390.940	-18%
301	72102201-003	instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	1	79.698	79.698	-18%
302	72102201-003	instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	4.062.575	1	3.320.749	3.320.749	-18%
303	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
304	72102201-003	instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
305	72102201-003	instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
306	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
307	72102201-003	instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
308	72102201-003	instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	568.761	1	464.905	464.905	-18%
309	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	1	332.075	332.075	-18%
310	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	325.006	1	265.660	265.660	-18%
311	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
312	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	406.258	2	332.075	664.150	-18%
313	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	1	79.698	79.698	-18%
314	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	97.502	2	79.698	159.396	-18%
315	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	2.437.545	1	1.992.449	1.992.449	-18%
316	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	325.006	20	265.660	5.313.200	-18%
317	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	325.006	28	265.660	7.438.480	-18%
318	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	81.252	40	66.415	2.656.600	-18%
319	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	130.002	60	106.264	6.375.840	-18%
320	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Metro lineal	81.252	80	66.415	5.313.200	-18%
321	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	292.505	20	239.094	4.781.880	-18%
322	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	292.505	20	239.094	4.781.880	-18%
323	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	292.505	3	239.094	717.282	-18%
324	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	357.507	6	292.226	1.753.356	-18%
325	72102203-010	Instalación de equipos telefónicos	Unidad	211.254	60	172.679	10.360.740	-18%
326	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	4.062.575	2	3.320.749	6.641.498	-18%
327	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	4.062.575	1	3.320.749	3.320.749	-18%
328	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	811.702	2	663.485	1.326.970	-18%
329	92121702-002	Instalación de sistema	Unidad	582.573	18	476.195	8.571.510	-18%

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

		contra incendios						
330	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	672.762	2	549.916	1.099.832	-18%
331	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	406.258	5	332.075	1.660.375	-18%
332	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	325.006	10	265.660	2.656.600	-18%
333	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	568.761	3	464.905	1.394.715	-18%
334	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	666.262	1	544.603	544.603	-18%
335	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	325.006	3	265.660	796.980	-18%
336	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	10.187.725	1	8.327.446	8.327.446	-18%
337	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	4.687.605	1	3.831.648	3.831.648	-18%
338	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	568.761	2	464.905	929.810	-18%
339	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado	Unidad	15.112.779	5	12.353.186	61.765.930	-18%
340	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado	Unidad	11.375.000	4	9.297.925	37.191.700	-18%
341	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado	Unidad	8.250.300	1	6.743.795	6.743.795	-18%
342	73171602-005	Instalación de cámara frigorífica para uso hospitalario	Unidad	120.000.000	1	98.088.000	98.088.000	-18%
TOTAL DE ADJUDICACIÓN							**4.681.484.095**	

El monto total de la Adjudicación es de **GUARANIES CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO.-**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Corriente del Banco **GNB PARAGUAY S.A N° 0000012617289001**.-

El monto adjudicado correspondiente al año 2020 es de Gs. 4.050.000.000 (Guaraníes Cuatro mil cincuenta millones).

El monto adjudicado correspondiente al año 2021 es de Gs. Gs. 631.484.095 (Guaraníes Seiscientos treinta y un millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil noventa y cinco). La validez de la contratación al ejercicio 2021, estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del ejercicio mencionado.

El proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones Especiales del Contrato (CEC).-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución será de 12 (doce) meses corridos desde la fecha de recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista. Las obras se realizaran en la sede de la filial de la Facultad de Ciencias Médicas en

CONSORCIO OBRAS CIVILES

Santa Rosa del Aguara y - Departamento de San Pedro. Dentro de los plazos, lugares y en las condiciones indicadas el PBC.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO APLICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
NO APLICA

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
			HOSPITAL DIA - BLOQUE B
		TRABAJOS PRELIMINARES	**TRABAJOS PRELIMINARES**
1	72131601-002	Preparación de obra	Casilla de Obrador, incluye oficina, depósito y SSHH, armado y desarmado
2	72131601-002	Preparación de obra	Confección y colocación del Cartel de Obra en tela vinilica con bastidor metálico, impresión digital full color (2 unid. de 4.80 x 2.40 mts)
3	72131601-002	Preparación de obra	Vallado de Obra Armado y desarmado (L-1)
4	72131601-002	Preparación de obra	Provisión y colocación de cintas señalizadoras de peligro
5	72131601-002	Preparación de obra	Señalizaciones durante la ejecución de la obra
6	72131601-002	Preparación de obra	Provisión y colocación de bandejas y mallas de protección para caídas de material
7	72131601-002	Preparación de obra	Instalación eléctrica y sanitaria de la obra.
8	72131601-002	Preparación de obra	Trazado , replanteo y marcación
9	72131601-002	Preparación de obra	Limpieza del terreno, incluye el retiro de escombros
10	72131601-002	Preparación de obra	Poda, destronque y desraizado de árboles
		MOVIMIENTO DE SUELOS	**MOVIMIENTO DE SUELOS**
11	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Relleno, incluye acarreo, esparcida y compactación.
12	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Desmonte de suelo natural, con máquina, incluye retiro de excedente.
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

13	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Fundación, Tubulon
14	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2
15	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Losas Vigas de hormigón armado, incluye vigas de fundación Fck=210 kg/cm2
16	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Muros de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2
17	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Pantalla Perimetral de hormigón armado, Fck=210 kg/cm3
18	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Escaleras de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2
		AISLACIÓN	**AISLACIÓN**
19	72131601-006	Aislación	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico, para paredes de 0.15 m.
20	72131601-006	Aislación	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables.
21	72131601-006	Aislación	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables.
22	72131601-006	Aislación	Para juntas horizontales en losas de hormigón armado
23	72131601-006	Aislación	Vertical con panderete
		MAMPOSTERÍAS (L1 interior SS,PB,1o)	**MAMPOSTERÍAS (L1 interior SS,PB,1o)**
		Mamposterías de Elevación	**Mamposterías de Elevación**
24	72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.
25	72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo común, e= 0,20 m.
26	72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.
27	72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo común, e= 0,35 m.
28	72131601-005	Mampostería	Parapeto de ladrillos comunes, s/ techo de losa , esp. 0,15 m h=0,30 m
		DINTELES	**DINTELES**
29	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Dintel
30	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles	Envarillado sobre aberturas
		REVOQUES	**REVOQUES**
31	72131601-008	Revoques	A dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas expuestas y escaleras
32	72131601-008	Revoques	A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + HIDROFUGO incluye pilares, vigas, parapetos y mochetas.
33	72131601-008	Revoques	A dos capas en losa, vigas, pilares y bordes de losas
34	72131601-008	Revoques	Aristas verticales curvas pared-pared

CONSORCIO OBRAS CIVILES

		CONTRAPISO	**CONTRAPISO**
35	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m
36	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso sobre losa de Hº.
37	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Base para piso de hormigón armado
		PISOS - SOLO PLANTA BAJA	**PISOS**
		De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final y encerado.	De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final y encerado.
38	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Mosaicos graníticos Base gris,0,30 x 0,30 Pulido.
39	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Piso de porcelanato blanco hielo -0,45x 0,45m. Incluye revestimiento H=2,20 m. baños
		De planchas de granito reconstituido, semipulido incluye pulida final y encerado.	De planchas de granito reconstituido, semipulido incluye pulida final y encerado.
40	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Planchas de granito antideslizante, para huella de escalera.
41	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Planchas de granito reconstituido para contrahuella
42	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Piso de granito, para descanso de escalera
43	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Umbral de granito reconstituido.
		Pisos de Hormigón Armado	Pisos de Hormigón Armado
44	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	De Hormigón Armado in situ, e= 0.15m
45	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Baldosón de Hormigón - 0.40 X 0.40 M
		PINTURAS	**PINTURAS**
		Enduido	**Enduido**
46	72131601-012	Servicio de pintura	En paredes interiores, a dos capas
47	72131601-012	Servicio de pintura	En paredes exteriores, a dos capas
48	72131601-012	Servicio de pintura	En cielorraso
		Al látex	**Al látex**
49	72131601-012	Servicio de pintura	En losa y vigas de hormigón
		Al látex acrílico	**Al látex acrílico**
50	72131601-012	Servicio de pintura	Para interior, en paredes de mampostería, pilares
51	72131601-012	Servicio de pintura	Para exterior, en paredes, pilares y vigas revocadas.
		Al esmalte sintético	**Al esmalte sintético**

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

52	72131601-012	Servicio de pintura	De aberturas metálicas, incluye marcos para aberturas de madera y metálicos, contramarcos, techo metálico, techo para ductos, portones y rejas. Previamente se darán dos manos de antióxido.
		CARPINTERÍA MADERA - PLANTA BAJA	**CARPINTERÍA MADERA**
		Provisión y colocación de puertas de madera, con herrajes y colocación	**Provisión y colocación de puertas de madera, con herrajes y colocación**
53	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P1a (0,80 X 2,15) según plano de detalles
54	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P2 (0,70 X 2,15 m) según plano de detalles
55	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P3 (1,50X 2,15m) según plano de detalles
56	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P4(1,20 X 2,15 m) según plano de detalles
57	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta P5(0,80 X 2,15 m) según plano de detalles
58	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta P6 (2,00 X 2,15 m) según plano de detalles
59	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta P7(1,10X 2,15 m) según plano de detalles
60	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P10 (1,00X 2,15m)
61	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P11.a(1,80X 2,15m)
62	72102601-001	Mampara	Mampara divisorias para los consultorios con chapas de acero matrizado o aluminio
		CARPINTERÍA METÁLICA - PLANTA BAJA	**CARPINTERÍA METÁLICA**
		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 18, con contramarco incorporado:	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 18, con contramarco incorporado:**
63	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta Tipo P1a (0,80 X 2,15) según plano de detalles
64	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta Tipo P2 (0,70 X 2,15 m) según plano de detalles
65	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta Tipo P3 (1,50X 2,15m) según plano de detalles
66	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta Tipo P4(1,20 X 2,15 m) según plano de detalles
67	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta P5(0,80 X 2,15 m) según plano de detalles
68	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta P6 (2,00 X 2,15 m) según plano de detalles
69	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta P7(1,10X 2,15 m) según plano de detalles
70	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta Tipo P10 (1,00X 2,15m)
71	72102601-001	Servicio de carpintería	Para puerta Tipo P11.a(1,80X 2,15m)
		Provisión y colocación de ventanas metálicas (Planta Baja)	**Provisión y colocación de ventanas metálicas**
72	72102601-001	Servicio de carpintería	Vm3 (0,70X1,60) con 1 hoja apersianada de chapa doblada nº20 con tela metálica y marco de chapa doblada nº18. Terminación; 2 manos de pintura anti oxido y pintura sintética acabado mate.

		CARPINTERÍA DE ALUMINIO y ACERO INOXIDABLE. (Planta Baja)	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO y ACERO INOXIDABLE.**
		Provisión y colocación de ventanas de marco de aluminio color natural, con vidrios templados incoloros e= 8 mm.	**Provisión y colocación de ventanas de marco de aluminio color natural, con vidrios templados incoloros e= 8 mm.**
73	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V6.2 (27,65 x 1,95 m), Ventana 14 paños fijos superiores, 22 paños fijos inferiores y 19 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm.
74	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V6.8 (18,90 x 1,95 m), Ventana 10 paños fijos superiores, 18 paños fijos inferiores y 10 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm.
75	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V14 (5,48 x 1,95 m), Ventana 3 paños fijos superiores, 2 paños fijos inferiores y 4 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm.
76	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V15 (14,00 x 1,95 m), Ventana 7 paños fijos superiores, 13 paños fijos inferiores y 7 paños proyectantes inferiores, Vidrio templado incoloro de 8mm, cámara de aire de 12 mm, vidrio laminado incoloro de 10 mm.
77	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V11 (0,90 x 2,95 m), Ventana de una hoja proyectante superior y dos hojas fijas inferiores. Vidrio templado incoloro de 8mm
78	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V16 (4,30 x 1,50 m), Ventana de una hoja proyectante superior y dos hojas fijas inferiores. Vidrio templado incoloro de 8mm
79	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V17 (1,82 x 1,50 m), Ventana de una hoja proyectante superior y dos hojas fijas inferiores. Vidrio templado incoloro de 8mm
		PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	**PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS**
		Provisión y colocación de puertas Blindex con herrajes, cerraduras y contramarcos:	**Provisión y colocación de puertas Blindex con herrajes, cerraduras y contramarcos:**
80	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo PV5 (1,60 x 2,95 m) puerta blindex con marco metálico y freno hidráulico, incluye abertura vidriada en blindex según plano
81	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo PV6 (1,60 x 2,95 m) puerta blindex con marco metálico y freno hidráulico, incluye abertura vidriada en blindex según plano
		Provisión y colocación de barandas, pasamanos y parasoles de aluminio	**Provisión y colocación de barandas, pasamanos y parasoles de aluminio**
82	72102601-001	Servicio de carpintería	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica en escaleras.
83	72102601-001	Servicio de carpintería	Provisión y colocación de pasamanos de acero inoxidable s/ muro perimetral al jardín interno.
84	72102601-001	Servicio de carpintería	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en palier de escaleras

		PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL**
85	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Mesadas de granito natural en sanitarios y kitchenette
		PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS y PUERTAS, DE VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS y PUERTAS, DE VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO**
86	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Puertas de (0.60 x 1.80 m) de vidrio templado esmerilado de 8 mm de esp, para boxes de baños, incluye, tiradores, cerraduras y accesorios
87	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Mampara de vidrio templado esmerilado, 8 mm de espesor, con perfileria de aluminio natural y accesorios
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE**
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Medidor y Registro principal con LL P 1"
89	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 1 1/2" incluyendo accesorios
90	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 1 1/4" incluyendo accesorios
91	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 1" incluyendo accesorios
92	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 3/4" incluyendo accesorios
93	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 1/2" incluyendo accesorios
94	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 2" incluyendo accesorios
95	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 3" incluyendo accesorios
96	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Canilla de Patio de 3/4", con accesorios
97	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 2" incluyendo accesorios
98	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de llaves de paso

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

99	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Registro de Acceso
100	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Bombas de elevación Centrífugas, de la Caseta de Bombeo; incluye accesorios para su funcionamiento
101	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Válvulas de Retención Horizontal 2"
102	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Válvulas Solenoide 2"
103	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Tubos y accesorios de ventilación H°G° 2"
104	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Inodoros con cisterna alta, incluye todos los accesorios y tapa.
105	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Lavamanos con pedestal, con grifería press matic y accesorios
106	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Bachas de empotrar en mesadas
107	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Minguitorios con grifería y accesorios
		INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL**
108	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 40mm. PVC con accesorios
109	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 50mm. PVC con accesorios
110	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 75mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios
111	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 100 mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios
112	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 150 mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios
113	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada 15 x 15, incl. accesorios
114	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Desengrasador de PVC ϕ 250mm., incl. accesorios
115	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Registro de Inspección c/tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de H°A° 1,00x1,00 incluye excavación
116	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías 75MM. PVC para bajadas de ventilación incluye accesorios
117	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 100MM. PVC para bajadas, incluye accesorios
118	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 150MM. PVC para bajadas, incluye accesorios
119	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Cámara separadora de sangre HºAº
120	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal	Cámara séptica imhof HºAº
121	72102304-006	instalación de desagüe cloacal	Excavación y rellenos

122	72102304-006	instalación de desagüe cloacal	Cañería de infiltración perforado, bidim y filtro granular superficial
		INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL**
123	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e instalación de cañerías de Ø150 incluyendo accesorios
124	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e Instalación de cañerías de Ø150 subterráneas
125	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 100X100 con rejillas de varillas 16 MM
126	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 80X80 con rejillas de varillas 16 MM
127	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 60X60 con rejillas de varillas 16 MM
128	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 40X40 con rejillas de varillas 16 MM
129	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Interconexión al canal
130	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e instalación de canaleta de techo, desarrollo 50 cm, en chapa Nº 24
131	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Embocaduras de bajadas y rejilla
132	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro de inspección salida a la calle
133	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e instalación de cañerías de Ø100 incluyendo accesorios - Vertical
134	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e Instalación de cañerías de Ø100 subterráneas - Horizontal
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
		INSTALACIONES	**INSTALACIONES**
		PLANTA BAJA	**PLANTA BAJA**
135	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Boca para luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas
136	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia eléctrica	Boca para luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas
137	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia eléctrica	Boca para luminaria con lámparas compactas de 2x26W
138	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca de iluminación aplique de pared
139	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca para luminaria autónoma de emergencias
140	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia eléctrica	Boca para luminaria de señalización (Salida)
141	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia eléctrica	Toma corriente monofásico tipo universal
142	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia eléctrica	Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado
143	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia eléctrica	Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko
144	72102201-003	Instalacion de artefactos de	Caja embutida en el piso con toma corrientes polarizados con puesta a tierra y toma

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

		energía eléctrica	universal
145	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Montaje luminarias
146	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Luminaria tipo AP vapor de sodio de 250W
147	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Poste de HªAª de 7 m
148	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Registros eléctricos
149	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Provisión luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas
150	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Provisión luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas
151	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Provisión luminaria con lámparas compactas de 2x26W
152	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Provisión luminaria cerrada vapor de sodio de 250W c/ fotocélula
153	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Bandeja porta cables de 300mm tipo escalera
154	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Bandeja porta cables de 150mm tipo escalera
		TABLEROS	**TABLEROS**
		Tablero TSPB	**Tablero TSPB**
155	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x125 A.
156	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor Diferencial 4x63 A. - 30mA
157	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor Diferencial 4x40 A. - 30mA
158	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor Diferencial 4x25 A. - 30mA
159	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x20 A.
160	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x16 A.
161	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x20 A.
162	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		Tablero TSB	**Tablero TSB**
163	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x25 A.
164	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x25 A.
165	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		Tablero TSASC	**Tablero TSASC**
166	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x32 A.
167	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

		Tablero TSBINC	**Tablero TSBINC**
168	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x50A.
169	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x32 A.
170	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x10A.
171	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		Tablero TSP-1	**Tablero TSP-1**
172	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x25 A.
173	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x25 A.
174	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x16 A.
175	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		ALIMENTACIONES	**ALIMENTACIONES**
176	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSPB
177	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TS1P
178	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSB
179	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSBINC
180	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSP-1
		PUESTA A TIERRA	**PUESTA A TIERRA**
181	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Malla de puesta a tierra
		SEÑALES DÉBILES	**SEÑALES DÉBILES**
		INSTALACIONES	**INSTALACIONES**
		PLANTA BAJA	**PLANTA BAJA**
182	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Boca para Toma Telefónico
183	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Boca para Toma de datos informáticos
184	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Boca para CCTV
185	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Bandeja porta cables de 300mm tipo escalera
186	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Bandeja porta cables de 150mm tipo escalera
		PREVENCION CONTRA INCENDIO Y ARTEFACTOS	**PREVENCION CONTRA INCENDIO Y ARTEFACTOS**

CONSORCIO
CIVILES

		PLANTA BAJA	**PLANTA BAJA**
187	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Boca de incendio equipada (BIE)
188	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Boca de incendio siamesa (BIS)
189	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Alarma Acústica Visual (AAV)
190	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Detector Humo/Calor (H/C)
191	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Pulsador Manual (PMC)
192	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Señalizaciones (SE)
193	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Iluminación de Emergencias (IE)
194	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Ext. tipo ABC de 6 Kg.
195	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Detector termovelocimetrico (T/V)
196	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Carteles indicadores (CI)
197	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Tableros de señalización y control
198	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Tableros Seccional - Disyuntor Diferencial
199	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Cartel riesgo eléctrico
		INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	**INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**
		PLANTA BAJA	**PLANTA BAJA**
200	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Equipos de aire 60.000 BTU incluye cañerías, montaje y alimentación
201	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Equipos de aire 24000 BTU incluye cañerías, montaje y alimentación
202	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Equipos de aire 18000 BTU incluye cañerías, montaje y alimentación
203	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Provisión y colocación de tablero seccional incluyendo alimentación
TERMINACION DEL 4TO PISO DEL "BLOQUE A" EXISTENTE			
204	72131601-005	Mampostería	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.
205	72131601-999	Envarillado	Envarillado
206	30103609-001	Tabla de tabique de ventilación	De placas de yeso, pared simple, ciega, con estructura metálica y aislación hidrófuga e= 14,5 cm., RF: 60 MIN., incluye bordes curvos en los ambientes especificados en la planilla de locales.
		REVOQUES	**REVOQUES**
207	72131601-008	Revoques	A dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas expuestas y escaleras

208	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Contrapiso sobre losa de Hº.
		CIELORRASO	
209	72152605-001	Cielorraso Desmontable	Cielorraso de Durlock Desmontable
		PISOS	**PISOS**
		De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final y encerado.	**De mosaicos graníticos reconstituidos, semipulidos incluye pulida final y encerado.**
210	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Mosaicos graniticos Base gris,0,30 x 0,30 Pulido.
211	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Piso de porcelanato blanco hielo -0,45x 0,45m. Incluye revestimiento H=2,20 m. baños
212	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Guarda de pastilla de vidrio H=0,10m
		De planchas de granito reconstituido, semipulido incluye pulida final y encerado.	**De planchas de granito reconstituido, semipulido incluye pulida final y encerado.**
213	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Planchas de granito antideslizante, para huella de escalera.
214	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Planchas de granito reconstituido para contrahuella
215	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Piso de granito, para descanso de escalera
216	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Umbral de granito reconstituido.
		PINTURAS	**PINTURAS**
		Enduido	**Enduido**
217	72131601-012	Servicio de pintura	En paredes interiores, a dos capas
218	72131601-012	Servicio de pintura	En paredes exteriores, a dos capas
219	72131601-012	Servicio de pintura	En cielorraso, tabiques de roca yeso
		Al látex	**Al látex**
220	72131601-012	Servicio de pintura	En losa y vigas de hormigón
		Al látex acrílico	**Al látex acrílico**
221	72131601-012	Servicio de pintura	Para interior, en paredes de mampostería, pilares
222	72131601-012	Servicio de pintura	Para exterior, en paredes, pilares y vigas revocadas.
		CARPINTERÍA MADERA	**CARPINTERÍA MADERA**
		Provisión y colocación de puertas de madera, con herrajes y colocación	**Provisión y colocación de puertas de madera, con herrajes y colocación**
223	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P1a (0,80 X 2,15) según plano de detalles
224	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P2 (0,70 X 2,15 m) según plano de detalles
225	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P4(1,20 X 2,15 m) según plano de detalles
226	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta P5(0,80 X 2,15 m) según plano de detalles
227	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta P7(1,10X 2,15 m) según plano de detalles

228	72102601-001	Servicio de carpintería	Puerta Tipo P11.a(1,80X 2,15m)
		Provisión y colocación de ventanas metálicas	**Provisión y colocación de ventanas metálicas**
229	72102601-001	Servicio de carpintería	Vm3 (0,70X1, 60) con 1 hoja apersianada de chapa doblada nº20 con tela metálica y marco de chapa doblada nº18. Terminacion;2 manos de pintura anti oxido y pintura sintética acabado mate.
		CARPINTERÍA DE ALUMINIO y ACERO INOXIDABLE.	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO y ACERO INOXIDABLE.**
		Provisión y colocación de ventanas de marco de aluminio color natural, con vidrios templados incoloros e= 8 mm.	**Provisión y colocación de ventanas de marco de aluminio color natural, con vidrios templados incoloros e= 8 mm.**
230	72102601-001	Servicio de carpintería	Tipo V2 (2,00 x 1,00 m), Ventana de dos hojas proyectantes. Vidrio templado incoloro de 8mm
		Provisión y colocación de barandas, pasamanos y parasoles de aluminio	**Provisión y colocación de barandas, pasamanos y parasoles de aluminio**
231	72102601-001	Servicio de carpintería	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica en escaleras.
232	72102601-001	Servicio de carpintería	Provisión y colocación de pasamanos de acero inoxidable s/ muro perimetral al jardin interno.
		PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL**
233	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento	Mesadas de granito natural en sanitarios y kitchenette
		PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS y PUERTAS, DE VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS y PUERTAS, DE VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO**
234	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Puertas de (0.60 x 1.80 m) de vidrio templado esmerilado de 8 mm de esp, para boxes de baños, incluye, tiradores, cerraduras y accesorios
235	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Mampara de vidrio templado esmerilado, 8 mm de espesor, con perfileria de aluminio natural y accesorios
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	**INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE**
236	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Medidor y Registro principal con LL P 1"
237	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerías de 1 1/2" incluyendo accesorios

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

238	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerias de 1 1/4" incluyendo accesorios
239	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerias de 1" incluyendo accesorios
240	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerias de 3/4" incluyendo accesorios
241	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerias de 1/2" incluyendo accesorios
242	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerias de 2" incluyendo accesorios
243	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerias de 3" incluyendo accesorios
244	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Canilla de Patio de 3/4", con accesorios
245	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de cañerias de 2" incluyendo accesorios
246	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Provisión y colocación de llaves de paso
247	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Registro de Acceso
248	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Válvulas de Retención Horizontal 2"
249	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Válvulas Solenoide 2"
250	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Tubos y accesorios de ventilación H°G° 2"
251	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Inodoros con cisterna alta, incluye todos los accesorios y tapa.
252	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Lavamanos con pedestal, con grifería press matic y accesorios
253	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Bachas de empotrar en mesadas
254	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Minguitorios con grifería y accesorios
		INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL**

CONSORCIO OBRAS CIVILES

255	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 40mm. PVC con accesorios
256	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 50mm. PVC con accesorios
257	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 75mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios
258	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 100 mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios
259	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 150 mm. PVC tramos horizontales incluyendo accesorios
260	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión e instalación de rejilla de piso sifonada 15 x 15, incl. accesorios
261	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Desengrasador de PVC ϕ 250mm., incl. accesorios
262	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Registro de Inspección c/tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de H°A° 1,00x1,00 incluye excavación
263	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías 75MM. PVC para bajadas de ventilación incluye accesorios
264	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 100MM. PVC para bajadas, incluye accesorios
265	72102304-006	Instalacion de desagüe cloacal	Provisión y colocación de cañerías de 150MM. PVC para bajadas, incluye accesorios
		INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL**
266	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e Instalacion de cañerías de Ø150 incluyendo accesorios
267	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e instalación de cañerías de Ø150 subterráneas
268	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 100X100 con rejillas de varillas 16 MM
269	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 80X80 con rejillas de varillas 16 MM
270	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 60X60 con rejillas de varillas 16 MM
271	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro 40X40 con rejillas de varillas 16 MM
272	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Interconexión al canal
273	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e Instalacion de canaleta de techo, desarrollo 50 cm, en chapa Nº 24
274	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Embocaduras de bajadas y rejilla
275	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Registro de inspección salida a la calle
276	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e Instalacion de cañerías de Ø100 incluyendo accesorios - Vertical
277	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Provisión e Instalacion de cañerías de Ø100 subterráneas - Horizontal
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
		INSTALACIONES	**INSTALACIONES (adecuar a pisos anteriores existentes in situ)**
278	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca para luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas

CONSORCIO OBRAS CIVILES

279	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca para luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas
280	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca para luminaria con lámparas compactas de 2x26W
281	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca de iluminación aplique de pared
282	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca para luminaria autónoma de emergencias
283	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Boca para luminaria de señalización (Salida)
284	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Toma corriente monofásico tipo universal
285	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado
286	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko
287	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Caja embutida en el piso con toma corrientes polarizados con puesta a tierra y toma universal
288	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Montaje luminarias
289	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Registros eléctricos
290	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Provisión luminaria fluorescente de 2x36w de embutir con rejillas
291	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Provisión luminaria fluorescente de 2x36w de adosar sin rejillas
292	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Provisión luminaria con lámparas compactas de 2x26W
293	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Bandeja porta cables de 300mm tipo escalera
294	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Bandeja porta cables de 150mm tipo escalera
		TABLEROS	**TABLEROS**
		Tablero TS	**Tablero TSPB**
295	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x125 A.
296	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor Diferencial 4x63 A. - 30mA
297	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor Diferencial 4x40 A. - 30mA
298	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Disyuntor Diferencial 4x25 A. - 30mA
299	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x20 A.
300	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x16 A.
301	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x20 A.
302	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		Tablero TSB	**Tablero TSB**
303	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x25 A.

304	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x25 A.
305	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		Tablero TSASC	**Tablero TSASC**
306	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía electrice	Llave TM 3x32 A.
307	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		Tablero TSBINC	**Tablero TSBINC**
308	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x50A.
309	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x32 A.
310	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x10A.
311	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		Tablero TSP-1	**Tablero TSP-1**
312	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 3x25 A.
313	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x25 A.
314	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Llave TM 1x16 A.
315	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Gabinete metálico
		ALIMENTACIONES	**ALIMENTACIONES**
316	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSPB
317	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TS1P
318	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSB
319	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSBINC
320	72102201-003	Instalacion de artefactos de energía eléctrica	Alimentación para TSP-1
		SEÑALES DÉBILES	**SEÑALES DÉBILES**
		INSTALACIONES	**INSTALACIONES**
321	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Boca para Toma Telefónico
322	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Boca para Toma de datos informáticos
323	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Boca para CCTV
324	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Bandeja porta cables de 300mm tipo escalera
325	72102203-010	Instalacion de equipos telefónicos	Bandeja porta cables de 150mm tipo escalera

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

		PREVENCION CONTRA INCENDIO Y ARTEFACTOS	**PREVENCION CONTRA INCENDIO Y ARTEFACTOS**
326	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Boca de incendio equipada (BIE)
327	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Boca de incendio siamesa (BIS)
328	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Alarma Acústica Visual (AAV)
329	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Detector Humo/Calor (H/C)
330	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Pulsador Manual (PMC)
331	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Señalizaciones (SE)
332	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Iluminación de Emergencias (IE)
333	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Ext. tipo ABC de 6 Kg.
334	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Detector termovelocimetrico (T/V)
335	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Carteles indicadores (CI)
336	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Tableros de señalización y control
337	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Tableros Seccional - Disyuntor Diferencial
338	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Cartel riesgo eléctrico
		INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	**INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**
339	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Equipos de aire 60.000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentación
340	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Equipos de aire 36000 BTU incluye cañerias, montaje y alimentación
341	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Provisión y colocación de tablero seccional incluyendo alimentación
342	73171602-005	Instalacion de cámara frigorífica para uso hospitalario	Instalacion de Cámara Frigorífica y piletas para la Morgue Nueva ubicada en el Sub Suelo del "Bloque A" Existente. Provisión y colocación de una Cámara Frigorífica de dimensión (4,5 x 2,5 x 2,2m), con temperatura de conservación (-15° a -10°), construcción de 2 piletas para la morgue nueva de igual dimensión y características a la existente en la morgue vieja a demoler, las piletas azulejadas con aislación y desagüe con cañería galvanizadas.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

CONSORCIO
OBRAS CIVILES

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 28 MAYO 2020

SR. ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
CONSORCIO OBRAS CIVILES

CONSORCIO OBRAS CIVILES

PROF. DR. LAURENTINO RAMÓN BARRIOS MONGES
DECANO – FACULTAD CIENCIAS MEDICAS