MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303
Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com
"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

CONTRATO N° 31/17

Entre La **MUNICIPALIDAD DE YATYTAY** , domiciliada en el departamento de Itapuá , República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA**, con Cédula de Identidad **N° 1917.235**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"HDM CONSTRUCCIONES" DEL SEÑOR Hugo Delvalle Martínez con RUC 3629726-7** domiciliada en la cuidad de Yatytay km 16, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA"REFACCIÓN DE COMEDORES EN VARIAS INSTITUCIONES." CON ID 333332",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO. C.D No 31/17 "REFACCIÓN DE COMEDORES EN VARIAS INSTITUCIONES." CON ID 333332"**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por el Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disponibilidades del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente.

Año	T.P	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objetivo de Gasto	F.F	O.F	Departamento	Monto
2017	2	3	2	0	520	30	003	7	**87.119.660**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por CONSTRATACION DIRECTA N° 31/2017, para la **"REFACCIÓN DE COMEDORES EN VARIAS INSTITUCIONES." CON ID 333332",** convocado por la MUNICIPALIDAD DE YATYTAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 335/17 de fecha 19 de julio del corriente año.

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ERITEZ PEÑA
Secretario General

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
INTENDENCIA
PAULO SAUCEDO
Intendente

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

PROYECTO: Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor

UBICACION: Escuela Básica Nº 3001 San Antonio

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		PREPARACIÓN DE OBRA				
1	72131601-002	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	120.000	120.000
		DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
2	72131601-002	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	220.000	220.000
		AISLASIÓN				
3	72131601-002	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	3,70	26.000	96.200
		ALVAÑILERIA				
4	72131601-005	De Elevación con ladrillo común de 0,15.-	m2	2,88	84.000	241.920
5	72131601-005	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	m2	2,08	28.000	58.240
		ESTRUCTURA Hº Aº				
6	72131601-004	Mesada de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	440.000	440.000
		REVESTIMIENTOS				
7	72131601-005	Revestimiento con azulejo color blanco -	m2	3,86	80.000	308.800
		INTALACION ELECTRICA				
8	72131601-001	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	320.000	320.000
		INTALACION CLOACAL				
9	72131601-002	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	315.000	315.000
10	72131601-002	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	670.000	670.000
11	72131601-002	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
12	72131601-002	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
13	72131601-002	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	370.000	370.000
14	72131601-002	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
15	72131601-002	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	125.000	125.000
		LIMPIEZA FINAL				
16	72131601-013	Limpieza final.-	UN	1,00	125.000	125.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.215.160**

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

PROYECTO: Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor

UBICACION: Escuela Básica Nº 2330 General Elizardo Aquino

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		PREPARACIÓN DE OBRA				
1	72131601-002	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	125.000	125.000
		DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
2	72131601-002	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	220.000	220.000
		AISLASIÓN				
3	72131601-002	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	3,90	26.000	101.400
		ALVAÑILERIA				
4	72131601-005	Mampostería de elevación con ladrillo común de 0,15.-	M2	4,24	84.000	356.160
5	72131601-005	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	M2	4,65	28.000	130.200
		ESTRUCTURA Hº Aº				
6	72131601-004	Loseta de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	440.000	440.000
		REVESTIMIENTOS				
7	72131601-005	Revestimiento con azulejo color blanco -	M2	5,60	75.000	420.000
		INTALACION ELECTRICA				
8	72131601-001	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	320.000	320.000
		INTALACION CLOACAL				
9	72131601-002	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	320.000	320.000
10	72131601-002	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	670.000	670.000
11	72131601-002	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
12	72131601-002	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
13	72131601-002	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	350.000	350.000
14	72131601-002	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
15	72131601-002	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	120.000	120.000
		LIMPIEZA FINAL				
16	72131601-013	Limpieza final.-	UN	1,00	120.000	120.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.497.760**

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA.-

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

PROYECTO: Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor

UBICACION: Escuela Básica Nº 3300 San Ramón

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		PREPARACIÓN DE OBRA				
1	72131601-002	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	120.000	120.000
		DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
2	72131601-002	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	220.000	220.000
		AISLASIÓN				
3	72131601-002	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	3,70	26.000	96.200
		ALVAÑILERIA				
4	72131601-005	De Elevación con ladrillo común de 0,15.-	m2	3,45	84.000	289.800
5	72131601-005	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	m2	3,75	28.000	105.000
		ESTRUCTURA Hº Aº				
6	72131601-004	Loseta de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	440.000	440.000
		REVESTIMIENTOS				
7	72131601-005	Revestimiento con azulejo color blanco -	m2	4,73	80.000	378.400
		INTALACION ELECTRICA				
8	72131601-001	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	320.000	320.000
		INTALACION CLOACAL				
9	72131601-002	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	315.000	315.000
10	72131601-002	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	670.000	670.000
11	72131601-002	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
12	72131601-002	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
13	72131601-002	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	370.000	370.000
14	72131601-002	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
15	72131601-002	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	125.600	125.600
		LIMPIEZA FINAL				
16	72131601-013	Limpieza final.-	UN	1,00	125.000	125.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.380.000**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL.

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726-7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

PROYECTO: Remodelación Y Terminación de un Aula

UBICACION: Escuela Básica Nº 3296 Mayor José de Jesus Martínez

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
	PREPARACIÓN DE OBRA				
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	M2	63,27	3.000	189.810
2	Replanteo y Marcación.-	M2	63,27	4.000	253.080
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	550.000	550.000
	DESMONTE				
4	Desmonte de ventana tipo balancin.-	GL	1,00	65.000	65.000
	ALVAÑILERIA				
5	Mamposteria de elevacion deladrillo comun visto una cara.-	M2	21,80	104.000	2.267.200
6	Revoque e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	87,73	26.000	2.280.980
7	Revoque e exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	25,37	26.000	659.620
	ABERTURAS DE MADERA				
8	Colocacion de ventanas tipo balancín de 1,50 m x 1,20 m. Incluye Pintura al sintético.-	UN.	1,00	150.000	150.000
9	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con doble hoja de 60 , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN.	3,00	1.400.000	4.200.000
	VIDRIOS				
10	Provisión y colocación de vidrios traslucidos de 3 mm con silicona para ventana.-	M2	8,70	200.000	1.740.000
11	De paredes interiores revocadas con enduido al látex acrílico color arena .Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.	M2	87,73	30.000	2.631.900
12	De paredes exteriores revocadas con enduido al látex acrílico color arena .Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye zócalo de nivelación	M2	25,37	27.000	684.990
13	De paredes interiores y exteriores al látex color ceramico.-	M2	29,12	26.000	757.120
14	De pilares al látex color ceramico.-	M2	3,36	26.000	87.360
15	De zócalo de nivelación al sintético.	M2	15,63	25.000	390.750
	INSTALAC. ELECTRICA.				
16	Instalación eléctrica	UN.	1,00	2.800.000	2.800.000
	ARTEFACTOS ELECTRICOS				
17	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	300.000	1.800.000
18	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula, exteriores y galería.-	UN.	5,00	130.000	650.000
19	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	610.000	610.000
20	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	140.000	140.000

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

21	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2,00	140.000	280.000
22	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica	UN.	3,00	530.000	1.590.000
	RAMPA Y GUARDA OBRA				
23	Guarda obra con contrapiso carpeta de cemento, Incluye nivelación de ladrillo común.-	M2	13,68	80.000	1.094.400
	LIMPIEZA FINAL				
24	Limpeza Final.-	M2	63,27	3.000	189.810
	SUB - TOTAL.-				**26.062.020**
	LOTE Nº				
	Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor				
	PREPARACIÓN DE OBRA				
25	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	150.000	150.000
	DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
26	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	230.000	230.000
	AISLASIÓN				
27	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	3,70	26.000	96.200
	ALVAÑILERIA				
28	De Elevación con ladrillo común de 0,15.-	m2	2,88	84.000	241.920
29	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	m2	3,23	28.000	90.440
	ESTRUCTURA Hº Aº				
30	Loseta de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	450.000	450.000
	REVESTIMIENTOS				
31	Revestimiento con azulejo color blanco -	m2	3,86	80.000	308.800
	INTALACION ELECTRICA				
32	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	320.000	320.000
	INTALACION CLOACAL				
33	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	320.000	320.000
34	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	670.000	670.000
35	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.600.000	1.600.000
	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
36	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
37	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	370.000	370.000
38	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
39	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	125.000	125.000
	LIMPIEZA FINAL				
40	Limpieza final	UN	1,00	125.000	125.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.402.360**

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

CONSTRUCCION DE MESADA DE Hº Aº CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE P/ COCINA COMEDOR	**5.402.360**
REMODELACION Y TERMINACION DE UN AULA	**26.062.020**
TOTAL GENERAL- IVA INCLUIDO	**31.464.380**
SON GUARANIES: TREINTAIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA.	

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

PROYECTO: Terminación de Cocina Comedor

UBICACION: Escuela Básica Nº 3302 Profesora Berta Emilia Alvarenga

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	PREPARACIÓN DE OBRA				
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	M2	33,80	3.000	101.400
2	Replanteo y Marcación.-	M2	33,80	4.000	135.200
	REVOQUE				
3	Revoque e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	31,20	26.000	811.200
4	Revoque e exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	28,80	26.000	748.800
	ABERTURAS DE MADERA				
5	Colocacion de ventanas tipo balancín de 1,50 m x 1,20 m. Incluye Pintura al sintético.-	UN.	1,00	130.000	130.000
6	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 0,80 x 2,10m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN.	1,00	893.000	893.000
	VIDRIOS				
7	Provisión y colocación de vidrios traslucidos de 3 mm con silicona para ventana.-	M2	1,80	180.000	324.000
	TECHO				
8	Cumbrera de chapa zinc Nº 26	ml	9,10	58.000	527.800
	SUB - TOTAL.-				**3.671.400**
	Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor				
	PREPARACIÓN DE OBRA				
9	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	120.000	120.000
	DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
10	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	220.000	220.000
	AISLASIÓN				
11	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	2,30	26.200	60.260
	ALVAÑILERIA				
12	De Elevación con ladrillo común de 0,15.-	m2	2,41	84.500	203.645
13	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	m2	2,01	28.500	57.285
	ESTRUCTURA Hº Aº				

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

14	Loseta de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	440.000	440.000
	REVESTIMIENTOS				
15	Revestimiento con azulejo color blanco -	m2	2,70	75.000	202.500
	INTALACION ELECTRICA				
16	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	320.000	320.000
	INTALACION CLOACAL				
17	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	320.000	320.000
18	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	670.000	670.000
19	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.520.000	1.520.000
	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
20	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
21	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	370.000	370.000
22	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
23	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	125.600	125.600
	LIMPIEZA FINAL				
24	Limpieza final.-	UN	1,00	125.000	125.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.059.290**
CONSTRUCCION DE MESADA DE Hº Aº CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE P/ COCINA COMEDOR					**5.059.290**
TERMINACION DE COCINA COMEDOR					**3.671.400**
TOTAL GENERAL- IVA INCLUIDO					**8.730.690**
SON GUARANIES: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA					

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY * SECRETARIA *

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY * INTENDENCIA *

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

PROYECTO: Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor

UBICACION: Escuela Básica Nº 7135 San Cayetano

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		PREPARACIÓN DE OBRA				
1	72131601-002	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	120.000	120.000
		DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
2	72131601-002	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	220.000	220.000
		AISLASIÓN				
3	72131601-002	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	2,70	26.000	70.200
		ALVAÑILERIA				
4	72131601-005	De Elevación con ladrillo común de 0,15.-	m2	2,37	84.000	199.080
5	72131601-005	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	m2	2,13	30.000	63.900
		ESTRUCTURA Hº Aº				
6	72131601-004	Loseta de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	440.000	440.000
		REVESTIMIENTOS				
7	72131601-005	Revestimiento con azulejo color blanco -	m2	3,32	85.000	282.200
		INTALACION ELECTRICA				
8	72131601-001	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	350.000	350.000
		INTALACION CLOACAL				
9	72131601-002	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	330.000	330.000
10	72131601-002	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	680.000	680.000
11	72131601-002	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.600.000	1.600.000
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
12	72131601-002	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
13	72131601-002	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	370.000	370.000
14	72131601-002	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
15	72131601-002	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	125.600	125.600
		LIMPIEZA FINAL				
16	72131601-013	Limpieza final.-	UN	1,00	125.000	125.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.280.980**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA.-

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

PROYECTO: Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor

UBICACION: Escuela Básica Nº 2335 Coronel José Marian Aguiar

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		PREPARACIÓN DE OBRA				
1	72131601-002	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	120.000	120.000
		DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
2	72131601-002	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	220.000	220.000
		AISLASIÓN				
3	72131601-002	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	2,82	26.000	73.320
		ALVAÑILERIA				
4	72131601-005	De Elevación con ladrillo común de 0,15.-	m2	2,93	84.000	246.120
5	72131601-005	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	m2	2,27	28.000	63.560
		ESTRUCTURA Hº Aº				
6	72131601-004	Loseta de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	460.000	460.000
		REVESTIMIENTOS				
7	72131601-005	Revestimiento con azulejo color blanco -	m2	4,10	85.000	348.500
		INTALACION ELECTRICA				
8	72131601-001	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	350.000	350.000
		INTALACION CLOACAL				
9	72131601-002	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	315.000	315.000
10	72131601-002	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	670.000	670.000
11	72131601-002	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.600.000	1.600.000
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
12	72131601-002	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
13	72131601-002	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	370.000	370.000
14	72131601-002	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
15	72131601-002	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	125.000	125.000
		LIMPIEZA FINAL				
16	72131601-013	Limpieza final.-	UN	1,00	125.000	125.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.391.500**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTAIUN MIL QUINIENTOS.

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY - ITAPUA

ESCUELA BASICA Nº 2333 REMBERTO GIMÉNEZ

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

REMODELACION Y TERMINACION DE COCINA COMEDOR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº		RUBRO	UNID.	CANTDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
		PREPARACIÓN DE OBRA				
1	72131601-002	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	M2	44,60	3.000	133.800
2	72131601-002	Replanteo y Marcación.-	M2	44,60	4.000	178.400
		DESMONTE				
3	72131601-002	Desmonte de tierra de galeria.-	GL	1,00	65.000	65.000
	72131601-002	Desmonte de ventana balancin.-	GL	1,00	75.000	75.000
		ALVAÑILERIA				
5	72131601-005	Revoque e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	77,40	22.000	1.702.800
6	72131601-005	Revoque e exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	77,40	22.000	1.702.800
		ABERTURAS DE MADERA				
7	72131601-010	Provision y colocacion de ventanas tipo balancín de 1,50 m x 1,20 m. Incluye Pintura al sintético.-	UN.	2,00	630.000	1.260.000
8	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 90 , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	UN.	1,00	893.000	893.000
		VIDRIOS				
9	72131601-010	Provisión y colocación de vidrios traslucidos de 3 mm con silicona para ventana.-	M2	8,70	184.000	1.600.800
		PINTURA.				
10	72131601-012	De paredes interiores revocadas con enduido al látex acrílico color arena .Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas.	M2	77,40	23.000	1.780.200
11	72131601-012	De paredes exteriores revocadas con enduido al látex acrílico color arena .Del mismo tono mas oscuro hasta 1.00 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye zócalo de nivelación	M2	77,40	23.000	1.780.200
12	72131601-012	De pilares al látex color ceramico.-	M2	3,36	23.000	77.280
		INSTALAC. ELECTRICA.				
13	72131601-001	Instalación eléctrica	UN.	1,00	2.000.000	2.000.000
		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
14	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	291.000	1.164.000
15	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula, exteriores y galería.-	UN.	4,00	126.000	504.000
		LIMPIEZA FINAL				
16	72131601-013	Limpeza Final.-	M2	44,60	3.000	133.800
		SUB - TOTAL.-				**15.051.080**

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

Construcción de Mesada de Hº Aº con bachas de acero inoxidable p/ Cocina Comedor

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

		PREPARACIÓN DE OBRA				
17	72131601-002	Replanteo y Marcación preparación de los trabajos.-	GL	1,00	120.000	120.000
		DESMONTE Y ESCAVACIÓN				
18	72131601-002	Desmonte de piso y Excavación para base de mampostería.-	GL	1,00	225.000	225.000
		AISLASIÓN				
19	72131601-002	Revocado en forma de "U" a 1 capa con hidrófugo y pintura asfáltica.-	ML	3,70	25.000	92.500
		ALVAÑILERIA				
20	72131601-005	De Elevación con ladrillo común de 0,15.-	m2	3,88	84.000	325.920
21	72131601-005	Revoque a una capa de 1,5 cm.-	m2	4,23	28.000	118.440
		ESTRUCTURA Hº Aº				
22	72131601-004	Loseta de Hº Aº: lado mas corto Ø del 8 cada 15 cm y lado mas largo Ø del 6 cada 15 cm, esp. 7 cm.-	GL	1,00	440.000	440.000
		REVESTIMIENTOS				
23	72131601-005	Revestimiento con azulejo color blanco -	m2	3,95	75.000	296.250
		INTALACION ELECTRICA				
24	72131601-001	Provisión y colocación de dos toma corriente, dos porta foco y foco de bajo consumo.-	GL	1,00	300.000	300.000
		INTALACION CLOACAL				
25	72131601-002	Instalación de desagüe hasta el primer registro de 0,40 x 0,40.-	UN	1,00	300.000	300.000
26	72131601-002	Cámara séptica de 0,80 x 1,20 m.-	UN	1,00	670.000	670.000
27	72131601-002	Pozo ciego de 1,50 m de diámetro y 2 m de profundidad.-	UN	1,00	1.300.000	1.300.000
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
28	72131601-002	Avastecimiento de agua corriente.-	UN	1,00	230.000	230.000
29	72131601-002	Provisión y colocación de lavatorio con doble bacha.-	UN	1,00	370.000	370.000
30	72131601-002	Provisión y colocación de canilla pico movil metálica.-	UN	1,00	75.000	75.000
31	72131601-002	Provisión y colocación de desengrasador	UN	1,00	125.000	125.000
		LIMPIEZA FINAL				
32	72131601-013	Limpieza final.-	UN	1,00	120.000	120.000
		TOTAL - IVA INCLUIDO				**5.108.110**

CONSTRUCCION DE MESADA DE Hº Aº CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE P/ COCINA COMEDOR	**5.108.110**
REMODELACION Y TERMINACION DE COCINA COMEDOR	**15.051.080**
TOTAL GENERAL- IVA INCLUIDO	**20.159.190**

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA.-

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726 - 7

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

El Contratista se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será: hasta el 31 de diciembre de 2017 a partir de la suscripción del mismo.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Municipalidad de Yatytay.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo De: Ejecutivo Municipal.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc c) de la Ley N° 2 051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yatytay República del Paraguay al día 20 de julio del año 2017.---------

.....
HUGO DELVALLE MARTINEZ
CONTRATISTA
H.D.M. Construcciones
RUC: 3629726-1

.....
ISMAEL BRITEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL

.....
PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA
INTENDENTE MUNICIPAL