# CONTRATO UOC3 N° 02/2021 "REVITALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY" - ID N° 373.736.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ASUNCION**, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López N° 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, **Ing. Com. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑÓNEZ** y la Secretaria General, **Sra. MARIA CRISTINA SIGNORINO**, con Cédulas de Identidad N° 3.390.329 y 2.356.162,respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ALFA & OMEGA S.A.**, domiciliada en Pedro Guetto c/ Rio Ypane N° 355, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. CARLOS GREGORIO RENE VELAZQUEZ GAYOSO**, con Cédula de Identidad N° 2.081.892, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para la obra **"REVITALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY" ID. N° 373.736**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "REVITALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY" ID. N° 373.736.**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN * INTENDENCIA *
Oscar Andrés Rodríguez Quiñónez
Intendente Municipal

Lic. Carlos Velazquez
Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 373.736.**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional, convocado por la Municipalidad de Asunción, según Resolución N°120/2020 I, de la Intendencia Municipal y Resolución JM N° 10.982/2019, de la Junta Municipal. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 647/2021 I.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

**5.1.** El plazo de vigencia de este Contrato será desde la promulgación de la Resolución de la Junta Municipal, que homologa el contrato suscripto por parte de la Intendencia Municipal, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la Recepción Definitiva de las obras del Contrato original.

**5.2.** En caso de que el proceso de contratación no culmine en el presente ejercicio fiscal, la Convocante está autorizada a desarrollar el proceso licitatorio, incluyendo la adjudicación, quedando sujeta la validez de la contratación a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Artículo 14 de la Ley 2051.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El total a pagar por las obras alcanza el monto de Gs. 1.665.615.845 (Guaraníes Un Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Millones Seiscientos Quince Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco), IVA incluido, según planilla de oferta y cómputo métrico que se adjunta y forma parte del presente contrato.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de ejecución de la obra es de 120 (ciento veinte) días calendario, incluido el periodo de movilización definido en la Sub clausula 33.1 de las CGC, contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista. La obra será implementada en la siguiente ubicación:

Plaza Ytay, ubicada entre las calles:

- Coronel Martínez;
- Arturo Pereira;
- Cerro Corá; y
- Calle sin Nombre.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION * INTENDENCIA *

Oscar Andrés Rodríguez Quiñónez
Intendente Municipal

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección General de Desarrollo Urbano.**

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El anticipo será del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.
El Director de Planeamiento Urbano y el Fiscal de Obra verificarán las documentaciones requeridas y, previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días, contados a partir de la aprobación por parte del Director de

Planeamiento Urbano y el Fiscal de Obra, el cual deberá expedirse en un plazo no mayor a 10(diez) días contados a partir de la presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.
El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará de la siguiente manera: el Contratista deberá presentar su Factura acompañada del Certificado de Obra mensual correspondiente previamente aprobado por el Director de Planeamiento Urbano. Del importe de cada factura, se deducirá el veinte por ciento (20%) en concepto de amortización por el anticipo.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
**ANTICIPO:** Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro del plazo de 10 (diez) días contados a partir de la notificación de la homologación del contrato por parte de la Junta Municipal, la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
*a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
*b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/19;
*c)* La Factura correspondiente.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN INTENDENCIA
Oscar Andrés Rodríguez Quiñónez
Intendente Municipal

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal
SOCIEDAD ANONIMA

Los documentos a) y b) deberán presentarse en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas, Bloque A, 2º piso. Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/19 deberá presentarse en la UOC3, Bloque A, 2º Piso.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del 10 (diez) por ciento del monto del contrato. El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 580 (quinientos ochenta) días o hasta la Recepción Definitiva de las obras.

**FONDO DE REPARO:** Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva. No se admitirá la sustitución por una póliza de seguros.

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Las obras objeto de la contratación comprenden lo establecido en la Descripción de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones; y en caso de que hubiere, sus Adendas.

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION * INTENDENCIA *

Oscar Andres Rodriguez Quiñonez
Intendente Municipal

Lic. Carlos Velazquez
Representante Legal

Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asuncion, República del Paraguay, a los diez días del mes de junio de 2021.-

**POR ALFA & OMEGA S.A.**

**CARLOS VELAZQUEZ GAYOSO**

Alfa & Omega SOCIEDAD ANONIMA

**POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN * INTENDENCIA *

**MARIA CRISTINA SIGNORINO**
**Secretaria General**

**OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑÓNEZ**
**Intendente Municipal**

Ítems del llamado REVITALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY con ID: 373736

REVITALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultaneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102801-999 | Marcación, Replanteo y Demoliciones (Ver Detalle Lámina N° 2) | Unidad Medida Global | 1 | 42.405.188 | 42.405.188 |
| 1.1 | | Marcacion y replanteo | Metros cuadrados | 5544 | 3.045 | 16.881.480 |
| 1.2 | | Vallado perimetral de obra | Metro lineal | 764 | 25.267 | 19.303.988 |
| 1.3 | | Instalacion de obrador | Metros cuadrados | 15 | 374.048 | 5.610.720 |
| 1.4 | | Cartel de obra | Unidad | 1 | 609.000 | 609.000 |
| 2 | 72102801-999 | Demolición y desmontes (Ver Detalle Lámina N° 2 y 3) | Unidad Medida Global | 1 | 20.929.132 | 20.929.132 |
| 2.1 | | Demolicion de piso | Metros cuadrados | 864 | 9.135 | 7.892.640 |
| 2.2 | | Demolicion de contrapiso | Metros cuadrados | 864 | 4.060 | 3.507.840 |
| 2.3 | | Desmonte de marcos de puertas y aberturas tipo balancines | Unidad | 4 | 30.450 | 121.800 |
| 2.4 | | Demolicion de mamposteria 0,15 revestido con azulejos | Metros cuadrados | 42 | 17.255 | 724.710 |
| 2.5 | | Demolición de pilar de 40x40 de ladrillo común | Metro lineal | 8 | 18.879 | 151.032 |
| 2.6 | | Demolición de techo de hormigón con estructura de bovedilla con tirantes de madera | Metros cuadrados | 49 | 26.390 | 1.293.110 |
| 2.7 | | Desmonte y reposición de bancos empotrados en dados H° 40x40x40cm | Unidad | 7 | 507.500 | 3.552.500 |
| 2.8 | | Desmonte y acopio de puente de estructura metálica existente | Unidad | 2 | 1.522.500 | 3.045.000 |
| 2.9 | | Desmonte y acopio de vallado perimetral de cancha | Metro lineal | 63 | 6.300 | 396.900 |
| 2.10 | | Desmonte y acopio de arcos de fútbol | Unidad | 2 | 121.800 | 243.600 |
| 3 | 72102801-999 | Muralla de Viviendas Lindero Cnel. Martínez (Ver Detalle Lámina N° D1 y D2) | Unidad Medida Global | 1 | 51.720.161 | 51.720.161 |
| 3.1 | | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 60 | 32.480 | 1.948.800 |
| 3.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,60/1,10m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 60 | 366.121 | 21.967.260 |
| 3.3 | | Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillo común. h= 0,20m (Dosif. 1.2.8) | Metros cuadrados | 14 | 149.708 | 2.095.912 |
| 3.4 | | Mampostería de nivelación de 0,45 de ladrillo común. h= 0,20m (Dosif. 1.2.8) | Metros cuadrados | 3 | 219.535 | 658.605 |
| 3.5 | | Aislación asfáltica horizontal 0,15 | Metro lineal | 57 | 17.638 | 1.005.366 |
| 3.6 | | Viga cadena inferior de 13x20 | Metro lineal | 69 | 66.557 | 4.592.433 |
| 3.7 | | Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo común visto una cara. h= 0,20m (Dosif. 1.2.10) | Metros cuadrados | 101 | 89.135 | 9.002.635 |
| 3.8 | | Pilar de 30x30 de ladrillo común. h= 2.00m (Dosif. 1.1.6) | Metro lineal | 19 | 72.126 | 1.370.394 |
| 3.9 | | Pilar de 30x45 de ladrillo común. h= 2.00m (Dosif. 1.1.6) | Metro lineal | 24 | 108.189 | 2.596.536 |
| 3.10 | | Viga cadena superior de 13x30 | Metro lineal | 69 | 71.880 | 4.959.720 |
| 3.11 | | Reja metálica lindero de h=2.00 mts, long. 3.00 mts, caño negro circular de 2" y 1" de pared gruesa de 2mm, con pintura antióxido y acabado a 2 manos de pintura sintética | Metros cuadrados | 6 | 253.750 | 1.522.500 |
| 4 | 72102801-999 | Muro de Piedra Bruta de 45 cm | Unidad Medida Global | 1 | 11.532.384 | 11.532.384 |
| 4.1 | | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 13 | 32.480 | 422.240 |
| 4.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 13 | 366.121 | 4.759.573 |
| 4.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x1,45/0,60m, una cara vista, con caños de drenaje (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 23 | 197.220 | 4.536.060 |
| 4.4 | | Pintura de muro de piedra bruta al barniz sintético brillante | Metros cuadrados | 75 | 14.578 | 1.093.350 |
| 4.5 | | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 7 | 103.023 | 721.161 |
| 5 | 72102801-999 | Asientos de Hormigón | Unidad Medida Global | 1 | 1.626.290 | 1.626.290 |
| 5.1 | | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 1 | 32.480 | 32.480 |
| 5.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 1 | 366.121 | 366.121 |
| 5.3 | | Pilar de PBC de 0,45x0,45m. h=0.42m sin cal (Dosif. 1.8) | Metro lineal | 5 | 39.937 | 199.685 |
| 5.4 | | Asientos de Hormigón (módulos de 2,00x0,50m espesor 10cm) | Metros cuadrados | 7 | 140.610 | 984.270 |
| 5.5 | | Pintura del pilar de piedra bruta al barniz sintético brillante | Metros cuadrados | 3 | 14.578 | 43.734 |
| 6 | 72102801-999 | Rampas de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 9.882.159 | 9.882.159 |
| 6.1 | | Relleno y compactación con arena gorda | Metros cúbicos | 7 | 103.023 | 721.161 |
| 6.2 | | Contrapiso de cascotes de 8cm (Dosif. 1/4.1.4.6) | Metros cuadrados | 37 | 31.861 | 1.178.857 |
| 6.3 | | Piso de H° esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto 5cm. Paños 1,5x1,5m | Metros cuadrados | 37 | 79.943 | 2.957.891 |
| 6.4 | | Baranda metálica de caño negro Ø 2" de pared gruesa de 2mm. Empotradas en dados de H° de 0,40x0,40x0,50m, con pintura antióxido y acabado a 2 manos de pintura sintética | Metro lineal | 22 | 228.375 | 5.024.250 |
| 7 | 72102801-999 | Pérgola metálica tubular (Ver Detalle Lámina N° D4) | Unidad Medida Global | 1 | 7.672.114 | 7.672.114 |
| 7.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 90 | 43.544 | 3.918.960 |
| 7.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 84 | 24.191 | 2.032.044 |

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | | Varillas lisa Ø 4,2mm de 7.62m p/ sujeción de malla c/ 50cm electrosoldada. Cantidad: 12 un | Metro lineal | 116 | 7.443 | 863.388 |
| 7.4 | | Varillas torsionadas Ø 6mm p/ sujección de 25cm electrosoldada, 4 un/ pata. Cantidad: 40 un/ módulo | Metro lineal | 12 | 7.443 | 89.316 |
| 7.5 | | Pintura asfáltica área de empotramiento | Metros cuadrados | 2 | 24.347 | 48.694 |
| 7.6 | | Pintura antióxido y acabado a 2 manos de pintura sintética (color verde inglés) | Metros cuadrados | 24 | 29.988 | 719.712 |
| 8 | 72102801-999 | Muro de mampostería de 0,40m. Calle sin Nombre (Ver Detalle Lámina N° D27) | Unidad Medida Global | 1 | 34.037.190 | 34.037.190 |
| 8.1 | | Excavación de suelo | Metros cúbicos | 113 | 32.480 | 3.670.240 |
| 8.2 | | Cimiento de mampostería de 0,45m de ladrillo común. h= 0,40 (Dosif. 1.2.8) | Metros cúbicos | 113 | 87.814 | 9.922.982 |
| 8.3 | | Mampostería de elevación de 0,45m de ladrillo común. h= 0,40 (Dosif. 1.2.8) | Metros cuadrados | 45 | 219.535 | 9.879.075 |
| 8.4 | | Aislación asfáltica horizontal 0,45 | Metro lineal | 111 | 52.913 | 5.873.343 |
| 8.5 | | Revoque con hidrófugo 3 caras. Espesor 1,5cm (Dosif. 1.4.16) | Metros cuadrados | 111 | 28.246 | 3.135.306 |
| 8.6 | | Pintura a la cal | Metros cuadrados | 139 | 11.196 | 1.556.244 |
| 9 | 72102801-999 | Acceso N° 2 Pérgola metálica con muro de piedra (Ver Detalle Lámina N° D5) | Unidad Medida Global | 1 | 1.264.532 | 1.264.532 |
| 9.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 9.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,35m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 2 | 366.121 | 732.242 |
| 9.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x0,60m, visto 4 caras (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 2 | 197.220 | 394.440 |
| 9.4 | | Pintura de muro de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 5 | 14.578 | 72.890 |
| 10 | 72102801-999 | Pérgola metálica tubular | Unidad Medida Global | 1 | 7.634.683 | 7.634.683 |
| 10.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 90 | 43.544 | 3.918.960 |
| 10.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 84 | 24.191 | 2.032.044 |
| 10.3 | | Varillas lisa Ø 4,2 mm de 7.62m p/ sujecion de malla c/ 50cm electrosoldada. Cantidad: 12 un | Metro lineal | 116 | 7.443 | 863.388 |
| 10.4 | | Varillas torsionadas Ø 6 mm p/ sujeccion de 25cm electrosoldada, 4 un/ pata. Cantidad: 40 un/ modulo | Metro lineal | 11 | 7.443 | 81.873 |
| 10.5 | | Pintura asfaltica area de empotramiento | Metros cuadrados | 2 | 24.347 | 48.694 |
| 10.6 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde ingles) | Metros cuadrados | 23 | 29.988 | 689.724 |
| 11 | 72102801-999 | Muro de PBC de 0,45 para lindero | Unidad Medida Global | 1 | 4.162.425 | 4.162.425 |
| 11.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 5 | 32.480 | 162.400 |
| 11.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 5 | 366.121 | 1.830.605 |
| 11.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x1,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 11 | 197.220 | 2.169.420 |
| 12 | 72102801-999 | Asientos de H° | Unidad Medida Global | 1 | 2.556.422 | 2.556.422 |
| 12.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 3 | 32.480 | 97.440 |
| 12.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,60m | Metros cúbicos | 3 | 366.121 | 1.098.363 |
| 12.3 | | Pilar de PBC de 0,45x0,45m | Metros cuadrados | 5 | 108.189 | 540.945 |
| 12.4 | | Pintura del pilar de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 8 | 14.578 | 116.624 |
| 12.5 | | Asientos de Hormigon (modulos de 2,00x0,50m espesor 10cm) | Metros cuadrados | 5 | 140.610 | 703.050 |
| 13 | 72102801-999 | Canteros | Unidad Medida Global | 1 | 4.045.253 | 4.045.253 |
| 13.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 4 | 32.480 | 129.920 |
| 13.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,40m. h= 0.40m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 4 | 366.121 | 1.464.484 |
| 13.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x0,40m. h= 0.40m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 4 | 197.220 | 788.880 |
| 13.4 | | Pintura de muro de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 8 | 14.578 | 116.624 |
| 13.5 | | Relleno y compactacion con arena gorda | Metros cúbicos | 15 | 103.023 | 1.545.345 |
| 14 | 72102801-999 | Pérgola metálica recta (Ver Detalle Lámina N° D6) | Unidad Medida Global | 1 | 16.111.766 | 16.111.766 |
| 14.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 11 | 32.480 | 357.280 |
| 14.2 | | Cimiento de Hº Ciclopeo. Dados de 0,50x0,50x0,80m (unidad 48) | Metros cúbicos | 11 | 628.784 | 6.916.624 |
| 14.3 | | Pilares de doble caño de 3ml con 2 varillas de sujecion para fundacion de f6mm de 25cm | Metro lineal | 13 | 66.990 | 870.870 |
| 14.4 | | Pilares de doble caño de 2ml con 2 varillas de sujecion para fundacion de f8mm de 40cm | Metro lineal | 11 | 66.990 | 736.890 |
| 14.5 | | Vigas rectas | Metro lineal | 28 | 66.990 | 1.875.720 |
| 14.6 | | Tirantes de doble caño rectangular de 50x100 pared 2mm c/ 0,50m con perforacion pasante f 8mm c/ 0,10m | Metro lineal | 53 | 66.990 | 3.550.470 |
| 14.7 | | Entramado con alambre liso de acero galvanizado Nº 12 | Metro lineal | 252 | 914 | 230.328 |
| 14.8 | | Relleno de pilares con Hº masa piedra 6ta | Metros cúbicos | 1 | 750.843 | 750.843 |
| 14.9 | | Pintura asfaltica area de empotramiento. h= 0.60m | Metros cuadrados | 3 | 24.347 | 73.041 |
| 14.10 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color a definir) | Metros cuadrados | 25 | 29.988 | 749.700 |
| 15 | 72102801-999 | Acceso N° 3 (Ver Detalle Lámina N° D11 al 14) | Unidad Medida Global | 1 | 28.383.384 | 28.383.384 |

SOCIEDAD ANONIMA

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | | Puente con pergola de estr. met. de 3 rieles h= 0,15m. Piso de chapa marina antideslizante gruesa. Baranda de caños galv. de 2" y 1" electrosoldados entre si. Pergola de estr. met. con pilares y vigas de caño galv. f 2/1/2" pared gruesa, trav. de madera yvyrapyta de 2"x6" long. 4 mt con sujecion | Unidad | 1 | 25.548.565 | 25.548.565 |
| 15.2 | | Demolicion de piedra bruta existente | Metros cúbicos | 3 | 38.063 | 114.189 |
| 15.3 | | Viga de hormigon para cabecera de puente (0,40x0,40x4,0m) | Metros cúbicos | 2 | 1.186.028 | 2.372.056 |
| 15.4 | | Pintura asfaltica area de empotramiento | Metros cuadrados | 2 | 24.347 | 48.694 |
| 15.5 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde ingles) | Metros cuadrados | 10 | 29.988 | 299.880 |
| 16 | 72102801-999 | Escalones de Acceso | Unidad Medida Global | 1 | 21.968.876 | 21.968.876 |
| 16.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 17 | 32.480 | 552.160 |
| 16.2 | | Cimiento de PBC de 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 17 | 366.121 | 6.224.057 |
| 16.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x0,55/0,95m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 42 | 197.220 | 8.283.240 |
| 16.4 | | Mamposteria de nivelacion de 0,45 de ladrillo comun. h= 0,30m (Dosif. 1.2.8) | Metros cuadrados | 5 | 219.535 | 1.097.675 |
| 16.5 | | Relleno y compactacion con arena gorda | Metros cúbicos | 27 | 103.023 | 2.781.621 |
| 16.6 | | Contrapiso de cascotes de 10cm (Dosif. 1/4.1.4.6) | Metros cuadrados | 27 | 31.861 | 860.247 |
| 16.7 | | Piso de Hº esp. 10cm con junta de ladrillo | Metros cuadrados | 19 | 114.204 | 2.169.876 |
| 17 | 72102801-999 | Muro de PBC | Unidad Medida Global | 1 | 9.315.111 | 9.315.111 |
| 17.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 11 | 32.480 | 357.280 |
| 17.2 | | Cimiento de PBC 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 11 | 366.121 | 4.027.331 |
| 17.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x1,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 25 | 197.220 | 4.930.500 |
| 18 | 72102801-999 | Talud de PBC | Unidad Medida Global | 1 | 4.858.582 | 4.858.582 |
| 18.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 8 | 32.480 | 259.840 |
| 18.2 | | Talud de PBC (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 16 | 197.220 | 3.155.520 |
| 18.3 | | Pintura de muro y talud de PBC al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 99 | 14.578 | 1.443.222 |
| 19 | 72102801-999 | Muros laterales de PBC | Unidad Medida Global | 1 | 8.770.939 | 8.770.939 |
| 19.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 9 | 32.480 | 292.320 |
| 19.2 | | Cimiento de PBC 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 9 | 366.121 | 3.295.089 |
| 19.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x1,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 20 | 197.220 | 3.944.400 |
| 19.4 | | Pintura de muro de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 85 | 14.578 | 1.239.130 |
| 20 | 72102801-999 | Gradas | Unidad Medida Global | 1 | 34.765.966 | 34.765.966 |
| 20.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 17 | 32.480 | 552.160 |
| 20.2 | | Cimiento de PBC 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 17 | 366.121 | 6.224.057 |
| 20.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x0,55/0,95m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 42 | 197.220 | 8.283.240 |
| 20.4 | | Relleno y compactacion con arena gorda | Metros cúbicos | 27 | 103.023 | 2.781.621 |
| 20.5 | | Asientos de Hº espesor de 10cm | Metros cuadrados | 94 | 140.610 | 13.217.340 |
| 20.6 | | Revoque con hidrofugo . Espesor 1,5cm (Dosif. 1.4.16) | Metros cuadrados | 94 | 28.246 | 2.655.124 |
| 20.7 | | Pintura a la cal | Metros cuadrados | 94 | 11.196 | 1.052.424 |
| 21 | 72102801-999 | Escalones | Unidad Medida Global | 1 | 3.349.801 | 3.349.801 |
| 21.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 3 | 32.480 | 97.440 |
| 21.2 | | Cimiento de PBC 0,45x0,60m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 3 | 366.121 | 1.098.363 |
| 21.3 | | Mamposteria de nivelacion de 0,45 de ladrillo comun. h= 0,15/0,30m (Dosif. 1.2.8) | Metros cuadrados | 8 | 219.535 | 1.756.280 |
| 21.4 | | Alisada de cemento | Metros cuadrados | 8 | 32.061 | 256.488 |
| 21.5 | | Revoque con hidrofugo . Espesor 1,5cm (Dosif. 1.4.16) | Metros cuadrados | 5 | 28.246 | 141.230 |
| 22 | 72102801-999 | Cancha | Unidad Medida Global | 1 | 60.660.932 | 60.660.932 |
| 22.1 | | Contrapiso de cascotes de 10cm (Dosif. 1/4.1.4.6) | Metros cuadrados | 353 | 39.638 | 13.992.214 |
| 22.2 | | Piso de Hº esp. 10cm con junta de dilatacion, terminacion alisada mecanicamente | Metros cuadrados | 353 | 114.204 | 40.314.012 |
| 22.3 | | Pintura sintetica para piso tipo polideportivo | Metros cuadrados | 353 | 18.002 | 6.354.706 |
| 23 | 72102801-999 | ESCENARIO | Unidad Medida Global | 1 | 25.798.666 | 25.798.666 |
| 23.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 9 | 32.480 | 292.320 |
| 23.2 | | Cimiento de PBC de 0,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 9 | 366.121 | 3.295.089 |
| 23.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 6 | 197.220 | 1.183.320 |
| 23.4 | | Muralla de 0,15 de ladrillo comun visto una cara. h= 1,5m, con pilares 30x30 c/ 2m (Dosif. 1.1.6) | Metros cuadrados | 34 | 384.623 | 13.077.182 |
| 23.5 | | Relleno y compactacion con arena gorda | Metros cúbicos | 13 | 103.023 | 1.339.299 |
| 23.6 | | Contrapiso de cascotes de 10cm (Dosif. 1/4.1.4.6) | Metros cuadrados | 31 | 39.638 | 1.228.778 |
| 23.7 | | Piso mosaico granitico de 40x40cm | Metros cuadrados | 42 | 128.159 | 5.382.678 |

SOCIEDAD ANONIMA

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72102801-999 | Escalera para escenario | Unidad Medida Global | 1 | 1.481.095 | 1.481.095 |
| 24.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 24.2 | | Cimiento de PBC de 0,45m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 2 | 366.121 | 732.242 |
| 24.3 | | Mamposteria de nivelacion de 0,40m de ladrillo comun (Dosif. 1.2.8) | Metros cuadrados | 2 | 149.708 | 299.416 |
| 24.4 | | Piso mosaico granitico de 40x40cm | Metros cuadrados | 3 | 128.159 | 384.477 |
| 25 | 72102801-999 | Asientos de H°. Módulos de 2m. Cantidad: 11 | Unidad Medida Global | 1 | 949.966 | 949.966 |
| 25.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 25.2 | | Cimiento de PBC de 0,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 2 | 366.121 | 732.242 |
| 25.3 | | Pilar de PBC de 0,40x0,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 2 | 39.937 | 79.874 |
| 25.4 | | Pintura del pilar de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 5 | 14.578 | 72.890 |
| 26 | 72102801-999 | PANELES CORREDIZOS DE TEJIDO FRENTE AL ESCENARIO (4 UNIDADES DE 2.5X4.0m) SUJETOS AL PÓRTICO RETICULADO | Unidad Medida Global | 1 | 15.622.080 | 15.622.080 |
| 26.1 | | Paneles corredizos de tejido de alambre N° 14 malla 2x2", pilares y vigas de caño galvanizado Ø 2/1/2" pared 2mm c/2,50, con 4 tensores varilla lisa Ø 6mm con dispositivo tensor (h= 4m) | Metros cuadrados | 48 | 325.460 | 15.622.080 |
| 27 | 72102801-999 | Vallado con Pergolas Metálicas detrás del Esceneario | Unidad Medida Global | 1 | 15.414.591 | 15.414.591 |
| 27.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 195 | 29.029 | 5.660.655 |
| 27.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 45 | 24.191 | 1.088.595 |
| 27.3 | | Vallado tejido de alambre Nº 14 malla 2x2", pilares y vigas de caño galvanizado Ø 2/1/2" pared 2mm c/2,50, con 4 tensores varilla lisa Ø 6mm con dispositivo tensor. h= 4,50m | Metro lineal | 23 | 360.443 | 8.290.189 |
| 27.4 | | Tejido de alambre Nº 14 malla 2x2" | Metros cuadrados | 16 | 23.447 | 375.152 |
| 28 | 72102801-999 | Asientos de H° (módulos de 2.0x0.5x0.10m) | Unidad Medida Global | 1 | 1.355.088 | 1.355.088 |
| 28.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 1 | 32.480 | 32.480 |
| 28.2 | | Cimiento de PBC de 0,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 1 | 366.121 | 366.121 |
| 28.3 | | Pilar de PBC de 0,40x0,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 1 | 39.937 | 39.937 |
| 28.4 | | Asientos de Hormigon (modulos de 2,00x0,50m espesor 10cm) | Metros cuadrados | 6 | 140.610 | 843.660 |
| 28.5 | | Pintura del pilar de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 5 | 14.578 | 72.890 |
| 29 | 72102801-999 | Techo tipo Policarbonato con pórtico de estructura metálica para escenario y sujeción de panales corredizos (Ver Detalle Lámina N° D10 y D42) | Unidad Medida Global | 1 | 17.794.275 | 17.794.275 |
| 29.1 | | Techo de chapa policarb. de 8mm, color bronce, con estr. metalica de caños circ. de pared gruesa de 2mm, tensores con caños circ. de pared gruesa de 2mm, electrosoldadas, fundacion dados de H° Ciclopeo, pint. asf. en empotramiento, pint. antioxido y acabado a 2 manos en sint. color verde ingles | Metros cuadrados | 75 | 237.257 | 17.794.275 |
| 30 | 72102801-999 | Muro de PBC | Unidad Medida Global | 1 | 10.712.295 | 10.712.295 |
| 30.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 15 | 32.480 | 487.200 |
| 30.2 | | Cimiento de PBC de 0,45m sin cal (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 15 | 366.121 | 5.491.815 |
| 30.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x0,40/0,95m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 24 | 197.220 | 4.733.280 |
| 31 | 72102801-999 | Talud de PBC | Unidad Medida Global | 1 | 6.729.334 | 6.729.334 |
| 31.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 11 | 32.480 | 357.280 |
| 31.2 | | Talud de piedra bruta colocada (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 21 | 197.220 | 4.141.620 |
| 31.3 | | Pintura de muro y talud de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 153 | 14.578 | 2.230.434 |
| 32 | 72102801-999 | Asientos de H° (módulos de 2.0x0.5x0.10m) | Unidad Medida Global | 1 | 2.511.254 | 2.511.254 |
| 32.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 32.2 | | Cimiento de PBC de 0,45m (moduos de 2.0x0.5x0.10m) | Metros cúbicos | 2 | 366.121 | 732.242 |
| 32.3 | | Pilar de PBC de 0,40x0,45m | Metros cúbicos | 2 | 39.937 | 79.874 |
| 32.4 | | Asientos de Hormigon (modulos de 2,00x0,50m espesor 10cm) | Metros cuadrados | 11 | 140.610 | 1.546.710 |
| 32.5 | | Pintura del pilar de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 6 | 14.578 | 87.468 |
| 33 | 72102801-999 | Canteros | Unidad Medida Global | 1 | 4.717.763 | 4.717.762 |
| 33.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 5 | 32.480 | 162.400 |
| 33.2 | | Cimiento de PBC de 0,45m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 5 | 366.121 | 1.830.605 |
| 33.3 | | Muro de piedra bruta de 0,45x0,40m (Dosif. 1.8) | Metros cúbicos | 6 | 197.220 | 1.183.320 |
| 33.4 | | Pintura de muro de piedra bruta al barniz sintetico brillante | Metros cuadrados | 28 | 14.578 | 408.184 |
| 33.5 | | Relleno y compactacion con arena gorda. h= 0.30m | Metros cúbicos | 11 | 103.023 | 1.133.253 |
| 34 | 72102801-999 | Diseño Módulo Tipo 1 de 3,00x3,15. CANTIDAD: 20 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 21.931.550 | 21.931.550 |
| 34.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 263 | 43.544 | 11.452.072 |
| 34.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 53 | 24.191 | 1.282.123 |
| 34.3 | | Varillas lisa Ø 4,2 mm p/ sujecion de malla c/ 50cm | Metro lineal | 368 | 7.443 | 2.739.024 |
| 34.4 | | Varillas torsionadas Ø 6mm p/ sujeccion de 25cm electrosoldada, 4 un/ pata. Cantidad: 16 un/ modulo | Metro lineal | 84 | 7.443 | 625.212 |
| 34.5 | | Tejido de alambre Nº 14 malla 2x2" | Metros cuadrados | 132 | 23.447 | 3.095.004 |

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | | Pintura asfaltica area de empotramiento. h= 0.50m | Metros cuadrados | 9 | 24.347 | 219.123 |
| 34.7 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color a definir) | Metros cuadrados | 84 | 29.988 | 2.518.992 |
| 35 | 72102801-999 | Diseño Módulo Tipo 2 de 3,00x2,40. Cantidad: 18 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 18.704.171 | 18.704.171 |
| 35.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 191 | 43.544 | 8.316.904 |
| 35.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 208 | 24.191 | 5.031.728 |
| 35.3 | | Varillas lisa Ø 4,2 mm p/ sujecion del tejido electrosoldadas por caños horizontales | Metro lineal | 222 | 7.443 | 1.652.346 |
| 35.4 | | Varillas torsionadas Ø 6mm p/ sujeccion de 25cm, electrosoldada. Cantidad: 16 un/ modulo | Metro lineal | 76 | 7.443 | 565.668 |
| 35.5 | | Tejido de alambre Nº 14 malla 2x2" | Metros cuadrados | 59 | 23.447 | 1.383.373 |
| 35.6 | | Pintura asfaltica area de empotramiento. h=0.50m | Metros cuadrados | 8 | 24.347 | 194.776 |
| 35.7 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde ingles) | Metros cuadrados | 52 | 29.988 | 1.559.376 |
| 36 | 72102801-999 | Cancha de fútbol grande (Ver Detalle Lámina N° D20) | Unidad Medida Global | 1 | 59.424.347 | 59.424.347 |
| 36.1 | | Relleno y compactacion de suelo con arena gorda a 2 capas de 15cm | Metros cúbicos | 314 | 103.023 | 32.349.222 |
| 36.2 | | Empastado con cesped tipo kavaju o bermuda | Metros cuadrados | 1045 | 15.225 | 15.910.125 |
| 36.3 | | Arcos de futbol de caño galvanizado de Ø 2/1/2", de 6,00x2,20, empotrados en dados de Hº, pintura antioxido y sintetica 2 manos, color blanco, con red de polipropileno de 4mm, malla cuadrada 10x10cm, empedrados en dados de Hº 0.50x0.50x0.70m | Unidad | 2 | 5.582.500 | 11.165.000 |
| 37 | 72102801-999 | Vallado de canchas con pérgolas laterales. h= 4m (Ver Detalle Lámina N° D21) | Unidad Medida Global | 1 | 65.639.364 | 65.639.364 |
| 37.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 48 | 32.480 | 1.559.040 |
| 37.2 | | Cimiento Hº ciclopeo tipo dados de 0.50x1.00x1.00m | Metros cúbicos | 31 | 628.784 | 19.492.304 |
| 37.3 | | Vallado tejido de alambre Nº 14 malla 2x2", pilares de caño galvanizado Ø 2/1/2 ", c/2,50 m, 4 tensores varilla lisa Ø 6mm, h= 4m, pintura sintetica a 2 manos, color verde ingles | Metro lineal | 137 | 325.460 | 44.588.020 |
| 38 | 72102801-999 | Pergolas Metálicas | Unidad Medida Global | 1 | 23.930.371 | 23.930.371 |
| 38.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 230 | 43.544 | 10.015.120 |
| 38.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 245 | 24.191 | 5.926.795 |
| 38.3 | | Tejido de alambre Nº 14 malla 2x2" | Metros cuadrados | 60 | 23.447 | 1.406.820 |
| 38.4 | | Pintura asfaltica area de empotramiento | Metros cuadrados | 40 | 24.347 | 973.880 |
| 38.5 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde ingles) | Metros cuadrados | 187 | 29.988 | 5.607.756 |
| 39 | 72102801-999 | Cancha de Fútbol Infantil (Ver Detalle Lámina N° D22) | Unidad Medida Global | 1 | 42.246.279 | 42.246.348 |
| 39.1 | | Relleno y compactacion de suelo con arena gorda a 2 capas de 15cm | Metros cúbicos | 81 | 103.023 | 8.344.863 |
| 39.2 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 26 | 32.480 | 844.480 |
| 39.3 | | Cimiento de Hº ciclopeo. Tipo dados de 0.50x1.00x1.00 | Metros cúbicos | 21 | 628.784 | 13.204.464 |
| 39.4 | | Mamposteria de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun. h= 0,70m | Metros cuadrados | 50 | 149.708 | 7.485.400 |
| 39.5 | | Revoque a una capa con hidrofugo . Espesor 1,5cm | Metros cuadrados | 21 | 28.246 | 593.166 |
| 39.6 | | Pintura muro a la cal | Metros cuadrados | 21 | 11.196 | 235.116 |
| 39.7 | | Empastado con cesped tipo kavaju o bermuda | Metros cuadrados | 269 | 15.225 | 4.095.525 |
| 39.8 | | Arcos de futbol de caño galvanizado de Ø 2/1/2", de 4,00x2,20, empotrados en dados de H°, pintura antioxido y sintetica 2 manos, color blanco, con red de polipropileno de 4mm, malla cuadrada 10x10cm | Unidad | 2 | 3.721.667 | 7.443.334 |
| 40 | 72102801-999 | VALLADO DE CANCHAS CON PERGOLAS LATERALES. H= 4m (Ver Detalle Lámina N° D23) | Unidad Medida Global | 1 | 35.171.428 | 35.171.428 |
| 40.1 | | Vallado tejido de alambre N° 14 malla 2x2", pilares y vigas de caño galvanizado Ø 2/1/2" pared 2mm c/2,50, con 4 tensores varilla lisa Ø 6mm con dispositivo tensor (h= 4m) | Metro lineal | 48 | 325.460 | 15.622.080 |
| 40.2 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 195 | 43.544 | 8.491.080 |
| 40.3 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 45 | 24.191 | 1.088.595 |
| 40.4 | | Vallado tejido de alambre N° 14 malla 2x2", pilares y vigas de caño galvanizado Ø 2/1/2" pared 2mm c/2,50, con 4 tensores varilla lisa Ø 6mm con dispositivo tensor (h= 4,5m) | Metro lineal | 23 | 360.443 | 8.290.189 |
| 40.5 | | Tejido de alambre Nº 14 malla 2x2" | Metros cuadrados | 16 | 23.447 | 375.152 |
| 40.6 | | Pintura asfaltica area de empotramiento | Metros cuadrados | 8 | 24.347 | 194.776 |
| 40.7 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde ingles) | Metros cuadrados | 37 | 29.988 | 1.109.556 |
| 41 | 72102801-999 | VALLADO DE CANCHAS CON PERGOLAS LATERALES. H: 4,65m. Caminero Central (Ver Detalle Lámina N° D24) | Unidad Medida Global | 1 | 8.290.189 | 8.290.189 |
| 41.1 | | Vallado tejido de alambre N° 14 malla 2x2", pilares y vigas de caño galvanizado Ø 2/1/2" pared 2mm c/2,50, con 4 tensores varilla lisa Ø 6mm con dispositivo tensor (h= 4,65m), acabado con pintura sintetica a 2 manos, color verde ingles | Metro lineal | 23 | 360.443 | 8.290.189 |

SOCIEDAD ANONIMA

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 72102801-999 | Pérgolas Metálicas | Unidad Medida Global | 1 | 5.123.037 | 5.123.037 |
| 42.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 25 | 43.544 | 1.088.600 |
| 42.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 86 | 24.191 | 2.080.426 |
| 42.3 | | Tejido de alambre Nº 14 malla 2x2" para pergolas | Metros cuadrados | 62 | 23.447 | 1.453.714 |
| 42.4 | | Pintura asfaltica area de empotramiento | Metros cuadrados | 7 | 24.347 | 170.429 |
| 42.5 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde ingles) | Metros cuadrados | 11 | 29.988 | 329.868 |
| 43 | 72102801-999 | Bancos metálicos con madera | Unidad Medida Global | 1 | 13.133.231 | 13.133.231 |
| 43.1 | | Caño negro circular Ø 2" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00m | Metro lineal | 112 | 43.544 | 4.876.928 |
| 43.2 | | Caño negro circular Ø 1" de pared gruesa de 2mm - tira 6,00 m | Metro lineal | 39 | 24.191 | 943.449 |
| 43.3 | | Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6"x3.50 m | Metro lineal | 180 | 36.540 | 6.577.200 |
| 43.4 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde ingles) | Metros cuadrados | 21 | 29.988 | 629.748 |
| 43.5 | | Pintura tratamiento anticupi'i, aceite de linaza y acabado en pintura barniz marino | Metros cuadrados | 19 | 5.574 | 105.906 |
| 44 | 72102801-999 | Parque Infantil (Ver Detalle Lámina N° D25) | Unidad Medida Global | 1 | 16.779.984 | 16.779.984 |
| 44.1 | | Relleno de arena lavada esp. 10 cm | Metros cúbicos | 4 | 74.096 | 296.384 |
| 44.2 | | Desmonte, traslado y colocacion de juegos infantiles existentes. Pintura puesta a punto | Unidad | 7 | 324.800 | 2.273.600 |
| 44.3 | | Juegos Infantiles nuevos | Unidad | 7 | 2.030.000 | 14.210.000 |
| 45 | 72102801-999 | Ciclovia Infantil (Ver Detalle Lámina N° D26) | Unidad Medida Global | 1 | 36.327.707 | 36.327.707 |
| 45.1 | | Muro perimetral de cubiertas aro N° 13, semienterradas a ambos lados de la ciclovia infantil. Terminacion de pintura sintetica de varios colores cada uno | Unidad | 355 | 87.087 | 30.915.885 |
| 45.2 | | Contrapiso de cascotes de 8cm (Dosif. 1/4.1.4.6) | Metros cuadrados | 37 | 31.861 | 1.178.857 |
| 45.3 | | Piso de H° esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto 5cm. Paños 0.90x0.90m | Metros cuadrados | 37 | 79.943 | 2.957.891 |
| 45.4 | | Pintura sintetica para piso bicisenda en colores | Metros cuadrados | 37 | 18.002 | 666.074 |
| 45.5 | | Estructura metalica porta bicicletas empotradas en dados de H° | Unidad | 2 | 304.500 | 609.000 |
| 46 | 72102801-999 | Vereda Calle Arturo Pereira y Calle Sin Nombre (Ver Detalle Lámina N° D17 y D27) | Unidad Medida Global | 1 | 21.367.381 | 21.367.381 |
| 46.1 | | Remocion y reposicion de cordon de H° de 10x40x50cm | Metro lineal | 146 | 40.897 | 5.970.962 |
| 46.2 | | Contrapiso de cascotes de 8cm (Dosif. 1/4.1.4.6) | Metros cuadrados | 115 | 31.861 | 3.664.015 |
| 46.3 | | Piso de H° esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto 5cm. Paños 0.90x0.90m | Metros cuadrados | 65 | 79.943 | 5.196.295 |
| 46.4 | | Piso mosaico granitico tactil direccional 30x30cm (color amarillo) | Metros cuadrados | 41 | 128.159 | 5.254.519 |
| 46.5 | | Piso mosaico granitico tactil alerta 30x30cm (color amarillo) | Metros cuadrados | 10 | 128.159 | 1.281.590 |
| 47 | 72102801-999 | Rampa para accesibilidad. 3 unidades (Ver Detalle Lámina N° D28) | Unidad Medida Global | 1 | 1.621.290 | 1.621.290 |
| 47.1 | | Remocion y reposicion de cordon de H° de 10x40x50cm | Metro lineal | 8 | 40.897 | 327.176 |
| 47.2 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 47.3 | | Retiro de material excedente | Metros cúbicos | 2 | 30.450 | 60.900 |
| 47.4 | | Contrapiso de cascotes de 7cm | Metros cuadrados | 9 | 31.861 | 286.749 |
| 47.5 | | Piso de H° rodillado esp. 7cm | Metros cuadrados | 9 | 79.943 | 719.487 |
| 47.6 | | Pintura sintetica color azul | Metros cuadrados | 9 | 18.002 | 162.018 |
| 48 | 72102801-999 | Bolardos Metálicos (Ver Detalle Lámina N° D29) 113 unidades. Caños de 4, longitud 1,0m | Unidad Medida Global | 1 | 19.476.789 | 19.476.789 |
| 48.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 9 | 32.480 | 292.320 |
| 48.2 | | Cimiento de H° Ciclopeo. Tipo dados de 0.40x0.40x0.60m | Metros cúbicos | 13 | 628.784 | 8.174.192 |
| 48.3 | | Caños negro circular de 4" pared gruesa de 2mm, de 1,0m de longitud, con 2 varillas Ø 6mm de sujecion para fundacion de 20cm de longitud | Metro lineal | 119 | 61.408 | 7.307.552 |
| 48.4 | | Relleno con H° masa fck 90 | Metros cúbicos | 3 | 690.200 | 2.070.600 |
| 48.5 | | Pintura asfaltica area de empotramiento | Metros cuadrados | 19 | 24.347 | 462.593 |
| 48.6 | | Pintura antioxido y acabado a 2 manos de pintura sintetica (color verde amarillo) | Metros cuadrados | 39 | 29.988 | 1.169.532 |
| 49 | 72102801-999 | Caminería Central y Estares (Ver Detalle Lámina N° D30 y N° D31) | Unidad Medida Global | 1 | 267.592.486 | 267.592.486 |
| 49.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 63 | 32.480 | 2.046.240 |
| 49.2 | | Cordon de mamposteria ladrillo comun de 0,15m, ambos lados de la camineria central (Dosif. 1.2,8) | Metro lineal | 1394 | 24.731 | 34.475.014 |
| 49.3 | | Revoque a una capa con hidrofugo . Espesor 1,5cm (Dosif. 1.4.16) | Metros cuadrados | 210 | 28.246 | 5.931.660 |
| 49.4 | | Contrapiso de cascotes de 8cm (Dosif. 1/4.1.4.6) | Metros cuadrados | 1907 | 31.861 | 60.758.927 |
| 49.5 | | Piso de H° esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto 5cm. Paños 1.50x1.50m | Metros cuadrados | 1748 | 79.943 | 139.740.364 |

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | | Piso mosaico granitico tactil direccional 30x30cm (color amarillo) | Metros cuadrados | 127 | 128.159 | 16.276.193 |
| 49.7 | | Piso mosaico granitico tactil alerta 30x30cm (color amarillo) | Metros cuadrados | 32 | 128.159 | 4.101.088 |
| 49.8 | | Bancos Curvos con estructura metalica y tirantes de madera yvyrapyta | Unidad | 7 | 609.000 | 4.263.000 |
| 50 | 72102801-999 | Contenedor Metálico para SSHH Sexados e inclusivo (Ver Detalle Lámina N° D32) | Unidad Medida Global | 1 | 64.276.009 | 64.276.009 |
| 50.1 | | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 5 | 103.023 | 515.115 |
| 50.2 | | Contrapiso de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 40 | 39.638 | 1.585.520 |
| 50.3 | | Piso de H° esp. 10cm de 2,5x6,0m | Metros cuadrados | 32 | 114.204 | 3.654.528 |
| 50.4 | | Coloc. de contenedor de acero de 20 pies de 2.43x2.59x6.06m. Readecuac. de contenedor, (Puertas y vent. tipo balancin met.), mamparas div. y puertas con estr. alum. (Tipo Eucatex). Coloc. de artef. sanit. (inodoros, cist. alta, lavatorios, mingitorios, soporte para sanit. de discapacitados) | Unidad | 1 | 48.212.500 | 48.212.500 |
| 50.5 | | Instalacion de agua fria (griferias, llave de paso, conexiones y accesorios) | Unidad | 1 | 507.500 | 507.500 |
| 50.6 | | Sistema de desagüe cloacal (cañerias PVC de de 4", 3", 1", 50 y 40mm, RPS, conexion a la CI de 0.30x0.30m) | Unidad | 1 | 432.596 | 432.596 |
| 50.7 | | Pintura sintetica interior y exterior | Metros cuadrados | 195 | 29.988 | 5.847.660 |
| 50.8 | | Techo metalico de chapas galvanizadas | Metros cuadrados | 18 | 71.135 | 1.280.430 |
| 50.9 | | Piso ceramico antideslizante PI 5 | Metros cuadrados | 32 | 70.005 | 2.240.160 |
| 51 | 72102801-999 | Contenedor Metálico para Oficina Comision Vecinal y Depósito (Ver Detalle Lámina N° D33) | Unidad Medida Global | 1 | 55.215.913 | 55.215.913 |
| 51.1 | | Relleno y compactacion de suelo | Metros cúbicos | 5 | 103.023 | 515.115 |
| 51.2 | | Contrapiso de cascotes de 10cm | Metros cuadrados | 40 | 39.638 | 1.585.520 |
| 51.3 | | Piso de H° esp. 10cm de 2,5x6,0m | Metros cuadrados | 32 | 114.204 | 3.654.528 |
| 51.4 | | Colocacion de contenedor de acero de 20 pies de 2.43x2.59x6.06m. Readecuacion de contenedor (Puertas y ventanas tipo balancin metalicos) | Unidad | 1 | 40.092.500 | 40.092.500 |
| 51.5 | | Pintura sintetica interior y exterior | Metros cuadrados | 195 | 29.988 | 5.847.660 |
| 51.6 | | Techo metalico | Metros cuadrados | 18 | 71.135 | 1.280.430 |
| 51.7 | | Piso ceramico antideslizante PI 4 | Metros cuadrados | 32 | 70.005 | 2.240.160 |
| 52 | 72102801-999 | Bebederos doble. Adultos, Niños y discapacitados (Ver Detalle Lámina N° D34) Cantidad: 15 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 10.962.432 | 10.962.432 |
| 52.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 52.2 | | Cimiento de PBC. Dados de 0,50x0,50x0,50m | Metros cúbicos | 2 | 366.121 | 732.242 |
| 52.3 | | Bebederos doble metalicos con estructura metalica de caño cuadrado de 1/2" pared gruesa de 2mm revestido con chapa negra N° 18 y bachas de acero inoxidable, empotrado en dados de H° de 40x40x50cm, con pintura antioxido y acabado final dos manos de pinturas sintetica. | Unidad | 15 | 487.200 | 7.308.000 |
| 52.4 | | Instalacion de agua corriente caño PVC de 1/2", 2 grifo de impulsion, conexiones y accesorios | Unidad | 15 | 101.500 | 1.522.500 |
| 52.5 | | Desagüe caño PVC de 2" y accesorios | Unidad | 15 | 71.050 | 1.065.750 |
| 52.6 | | Cañerias para agua corriente de PVC de 3/4" | Metro lineal | 15 | 17.932 | 268.980 |
| 53 | 72102801-999 | Basureros Metálico (Ver Detalle Lámina N° D35) Cantidad: 20 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 11.353.202 | 11.353.202 |
| 53.1 | | Excavacion de suelo. Dados 0.40x0.40x0.50m | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 53.2 | | Cimiento de PBC. Dados de 0.50x0.50x0.50m | Metros cúbicos | 2 | 366.121 | 732.242 |
| 53.3 | | Basur. met. basc. con balde circ. Ø 40cm h= 60cm con malla tipo aciron, con 2 pilares de caño 2" pared gruesa de 2mm h= 1.40m, con 4 varillas Ø 6mm de 30cm p/ sujec., empot. en dados Hº cicl. 40x40x60, pint. asfalt. en area de empotr., pint. antiox. y acab. a 2 manos de pint. sint., color a def. | Unidad | 16 | 659.750 | 10.556.000 |
| 54 | 72102801-999 | Area de Gimnasio (Ver Detalle Lámina N° D36) | Unidad Medida Global | 1 | 18.577.528 | 18.577.528 |
| 54.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 54.2 | | Cimiento de Hº ciclopeo. Dados de 0,50x0,50x0,60m | Metros cúbicos | 2 | 628.784 | 1.257.568 |
| 54.3 | | Equipo de gimnasia para adultos: Bicicleta estatica (140x60x90cm). Senderismo (73x92x188cm). Asiento de abdominales (145x48x80cm). Barras (130x52x285cm). En estructuras metalicas, empotradas en dados de H°C°. Terminacion en pintura sintetica | Unidad | 4 | 4.313.750 | 17.255.000 |
| 55 | 72102801-999 | Instalacion Eléctrica (Ver Detalle Lámina N° D37) | Unidad Medida Global | 1 | 32.034.796 | 32.034.796 |
| 55.1 | | Demolicion de acometida existente | Unidad | 1 | 223.300 | 223.300 |
| 55.2 | | Traslado, construccion y puesta a punto de acometida del Puesto de Medicion Trifasica con 2 medidores | Unidad | 1 | 1.978.910 | 1.978.910 |
| 55.3 | | Tablero Principal | Unidad | 2 | 521.406 | 1.042.812 |
| 55.4 | | Linea subterranea monofasica y trifasica con electroducto rigido antillamas 4P | Metro lineal | 1050 | 18.337 | 19.253.850 |

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | | Registros electrico de 0.40x0.40x0.70cm doble tapa, con toma corriente embutido en la tapa | Unidad | 47 | 202.892 | 9.535.924 |
| 56 | 72102801-999 | Acceso 1: Calle Arturo Pereira y Calle Sin Nombre | Unidad Medida Global | 1 | 1.847.300 | 1.847.300 |
| 56.1 | | Iluminacion LED 60 watts. Electrosoldados a estructura metalica pergola tubular, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 4 | 461.825 | 1.847.300 |
| 57 | 72102801-999 | Acceso 2: Calle Sin Nombre | Unidad Medida Global | 1 | 461.825 | 461.825 |
| 57.1 | | Iluminacion LED 60 watts IP65. Electrosoldados a estructura metalica pergola, con conexion a fotocelula | Unidad | 1 | 461.825 | 461.825 |
| 58 | 72102801-999 | Acceso 3: Puente Peatonal sobre arroyo Itay. Calle Cnel. Martínez | Unidad Medida Global | 1 | 2.701.414 | 2.701.414 |
| 58.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 1 | 32.480 | 32.480 |
| 58.2 | | Cimiento de H° Ciclopeo. Dados de 0,50x0,50x1,20m | Metros cúbicos | 1 | 628.784 | 628.784 |
| 58.3 | | Farola LED CITY 60 watts IP65, poste metalico de 5m, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 2 | 1.020.075 | 2.040.150 |
| 59 | 72102801-999 | Caminero Central | Unidad Medida Global | 1 | 27.070.498 | 27.070.498 |
| 59.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 7 | 32.480 | 227.360 |
| 59.2 | | Cimiento de Hº ciclopeo. Tipo dados de 0.50x0.50x1.20m | Metros cúbicos | 7 | 628.784 | 4.401.488 |
| 59.3 | | Farola LED CITY 60 watts IP65 - Iluminacion indirecta, poste metalico de 5m, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 22 | 1.020.075 | 22.441.650 |
| 60 | 72102801-999 | Cancha de Fútbol Grande | Unidad Medida Global | 1 | 33.203.678 | 33.203.678 |
| 60.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 2 | 32.480 | 64.960 |
| 60.2 | | Cimiento de H° Ciclopeo. Tipo dados de 0.50x0.50x1.20m | Metros cúbicos | 2 | 628.784 | 1.257.568 |
| 60.3 | | Desmonte, traslado y reubicacion de columnas de H°, h= 12m, con reflectores existentes | Unidad | 4 | 1.096.200 | 4.384.800 |
| 60.4 | | Equipo reflector Luz Led de 200 Watts blanco 400 Watts con brazo (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 12 | 1.522.500 | 18.270.000 |
| 60.5 | | Luminaria Publica AP 60 Watts IP65 90-240V, con brazo metalico con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 4 | 1.020.075 | 4.080.300 |
| 60.6 | | Luz Led calida amarilla de 9 watts, empotrado en una caja metalica electrosoldado al tirante de la pergola lateral, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 26 | 197.925 | 5.146.050 |
| 61 | 72102801-999 | Cancha de Fútbol Infantil | Unidad Medida Global | 1 | 24.904.539 | 24.904.539 |
| 61.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 1 | 32.480 | 32.480 |
| 61.2 | | Cimiento de H° Ciclopeo. Dados de 0.50x0.50x1.20m | Metros cúbicos | 1 | 628.784 | 628.784 |
| 61.3 | | Iluminacion. Proyector LED 200 Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fria (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 2 | 1.624.000 | 3.248.000 |
| 61.4 | | Iluminacion. Proyector LED 150 Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fria (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 8 | 1.400.700 | 11.205.600 |
| 61.5 | | Columna de hormigon. h= 9,0m | Unidad | 4 | 913.500 | 3.654.000 |
| 61.6 | | Luz Led calida amarilla de 9 watts, empotrado en una caja metalica electrosoldado al tirante de la pergola lateral, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 17 | 197.925 | 3.364.725 |
| 61.7 | | Luz Led calida amarilla de 60 watts, empotrado en una caja metalica electrosoldado al tirante de la pergola lateral, con conexion a fotocelula | Unidad | 6 | 461.825 | 2.770.950 |
| 62 | 72102801-999 | Anfiteatro (Cancha de volley) | Unidad Medida Global | 1 | 11.024.414 | 11.024.414 |
| 62.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 1 | 32.480 | 32.480 |
| 62.2 | | Cimiento de H° Ciclopeo. Dados de 0.50x0.50x1.20m | Metros cúbicos | 1 | 628.784 | 628.784 |
| 62.3 | | Luminaria Publica LED AP 60 watts IP65 90-240V, luz fria, con brazo metalico, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 2 | 1.020.075 | 2.040.150 |
| 62.4 | | Columna de hormigon. h= 9,0m | Unidad | 2 | 913.500 | 1.827.000 |
| 62.5 | | Iluminacion Proyector LED 200 watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fria, adosado al pilar metalico del escenario y columnas de hormigon (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 4 | 1.624.000 | 6.496.000 |
| 63 | 72102801-999 | Anfiteatro (Escenario) | Unidad Medida Global | 1 | 6.853.814 | 6.853.814 |
| 63.1 | | Tablero Seccional | Unidad | 1 | 521.406 | 521.406 |
| 63.2 | | Iluminacion LED de 18 watts. Luz fria, empotrado en una caja metalica electrosoldado a estructura metalica del techo (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 8 | 237.510 | 1.900.080 |
| 63.3 | | Luz Led calida amarilla de 9 watts, empotrado en una caja metalica electrosoldado al tirante de la pergola lateral, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 6 | 461.825 | 2.770.950 |
| 63.4 | | Boca de Toma corriente | Unidad | 11 | 85.138 | 936.518 |
| 63.5 | | Boca de toma trifasica | Unidad | 6 | 120.810 | 724.860 |
| 64 | 72102801-999 | Ciclovia y Juegos Infantiles | Unidad Medida Global | 1 | 3.045.000 | 3.045.000 |
| 64.1 | | Desmonte, traslado, reubicacion y puesta a punto de columnas de caño metalico h= 6m, doble faroles de bajo consumo. Luz Fria. Empotrados en dados de H°C° 0.50x0.50x1.00 | Unidad | 4 | 761.250 | 3.045.000 |
| 65 | 72102801-999 | Área de Gimnasio | Unidad Medida Global | 1 | 3.462.664 | 3.462.664 |
| 65.1 | | Excavacion de suelo | Metros cúbicos | 1 | 32.480 | 32.480 |
| 65.2 | | Cimiento de H° Ciclopeo. Dados de 0.50x0.50x1.20m | Metros cúbicos | 1 | 628.784 | 628.784 |

SOCIEDAD ANONIMA

Lic. Carlos Velázquez
Representante Legal

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 | | Desmonte, traslado, reubicacion y puesta a punto de columnas de caño metalico existentes, h= 6.0m, con doble faroles de bajo consumo. Luz Fria | Unidad | 1 | 761.250 | 761.250 |
| 65.4 | | Farola LED CITY 60 watts IP65 - Iluminacion indirecta, poste metalico de 5m, con conexion a fotocelula (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 2 | 1.020.075 | 2.040.150 |
| 66 | 72102801-999 | Contenedor Metálico para SSHH Sexados e inclusivo | Unidad Medida Global | 1 | 2.116.742 | 2.116.742 |
| 66.1 | | Tablero Seccional | Unidad | 1 | 521.406 | 521.406 |
| 66.2 | | Boca de Llave (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 2 | 85.138 | 170.276 |
| 66.3 | | Iluminacion LED de 18 watts. Luz fria, adosados a la estructura metalica del techo (incluye artefactos, accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 6 | 237.510 | 1.425.060 |
| 67 | 72102801-999 | Contenedor Metálico para Oficina Comision Vecinal y Depósito | Unidad Medida Global | 1 | 2.782.388 | 2.782.388 |
| 67.1 | | Tablero Seccional | Unidad | 1 | 521.406 | 521.406 |
| 67.2 | | Boca de Toma corriente doble | Unidad | 2 | 85.138 | 170.276 |
| 67.3 | | Boca de Toma especial para computadora | Unidad | 1 | 120.810 | 120.810 |
| 67.4 | | Boca de Llave y toma | Unidad | 1 | 85.138 | 85.138 |
| 67.5 | | Iluminacion LED de 18 watts. Luz fria, adosados a la estructura metalica del techo (incluye artefactos, accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 6 | 237.510 | 1.425.060 |
| 67.6 | | Instalacion Ventilador motor pesado con llave de 7 velocidades (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 1 | 338.888 | 338.888 |
| 67.7 | | Bocas circuito especial para Aire Acondicionado con llave (incluye accesorios, montaje e instalacion) | Unidad | 1 | 120.810 | 120.810 |
| 68 | 72102801-999 | Conexión a redes | Unidad Medida Global | 1 | 1.705.200 | 1.705.200 |
| 68.1 | | Essap. Conexion a sistema de red principal. medidor, cañerias, llave de paso principal | Unidad | 1 | 1.015.000 | 1.015.000 |
| 68.2 | | Registro para medidor y llave de paso principal. Dimension 0.50x0.50m libre, h= 0.50m, de mamposteria de ladrillo comun | Unidad | 2 | 345.100 | 690.200 |
| 69 | 72102801-999 | Sistema de Riego con canillas y registros, para manuntención de areas verdes | Unidad Medida Global | 1 | 6.084.190 | 6.084.190 |
| 69.1 | | Registro de boca de riego 0,50x0,50m, h= 0,50m, de mamposteria de ladrillo comun revocado, tapa de chapa N° 14, con bastidor y marco de hierro, pintura antioxido y sintetica de acabado a 2 manos | Unidad | 10 | 268.975 | 2.689.750 |
| 69.2 | | Registro para llave de paso de 0.30x0.30m, h= 0.50m, de mamposteria de ladrillo comun revocado, tapa de chapa N° 14, con batidor y marco de hierro, pintura antioxido y sintetica de acabado a 2 manos | Metro lineal | 280 | 8.933 | 2.501.240 |
| 69.3 | | Instalacion de agua corriente con cañeria principal de 1", 7 canillas de bronce de 3/4", conexiones y accesorios correspondientes | Unidad | 4 | 223.300 | 893.200 |
| 70 | 72102801-999 | Desagüe Cloacal (Ver Detalle Lámina N° D39) | Unidad Medida Global | 1 | 22.809.832 | 22.809.832 |
| 70.1 | | Pozo absorvente de diametro 1.50m, profundidad 3.00m | Unidad | 1 | 2.300.328 | 2.300.328 |
| 70.2 | | Camara septica de 2.00x1.50x1.50m | Unidad | 1 | 1.507.909 | 1.507.909 |
| 70.3 | | Camara de inspeccion de 0.60x0.60m libre de mamposteria de ladrillo comun revocado interiormente, con tapa doble de hormigon armado (desagüe a la camara septica) | Unidad | 2 | 393.269 | 786.538 |
| 70.4 | | Camara de inspeccion de 0.30x0.30m libre de mamposteria de ladrillo comun revocado interiormente, con tapa doble de hormigon armado (desagüe sanatarios y bebederos) | Unidad | 28 | 393.269 | 11.011.532 |
| 70.5 | | Caño PVC de 100mm | Metro lineal | 25 | 26.255 | 656.375 |
| 70.6 | | Caño PVC de 50mm | Metro lineal | 185 | 35.390 | 6.547.150 |
| 71 | 72102801-999 | Señalización vertical (Ver Detalle Lámina N° D40) | Unidad Medida Global | 1 | 16.923.060 | 16.923.060 |
| 71.1 | | Carteles logo invidentes | Unidad | 15 | 376.068 | 5.641.020 |
| 71.2 | | Carteles con mensajes | Unidad | 15 | 376.068 | 5.641.020 |
| 71.3 | | Carteles para ciclovia infantil | Unidad | 15 | 376.068 | 5.641.020 |
| 72 | 72102801-999 | Jardinería (Ver Detalle Lámina N° D41) | Unidad Medida Global | 1 | 114.897.501 | 114.897.501 |
| 72.1 | | Santa Rita (enana) | Unidad | 25 | 30.450 | 761.250 |
| 72.2 | | Dracenas | Unidad | 380 | 18.270 | 6.942.600 |
| 72.3 | | Hojas de vista o Flores de estacion (unidades de docenas) | Unidad | 170 | 18.270 | 3.105.900 |
| 72.4 | | Palmera Areca (mediana) | Unidad | 36 | 121.800 | 4.384.800 |
| 72.5 | | Joya de jardin | Unidad | 120 | 12.180 | 1.461.600 |
| 72.6 | | Mal vecino | Unidad | 30 | 42.630 | 1.278.900 |
| 72.7 | | Jazmin rojo (3 virtudes) | Unidad | 15 | 42.630 | 639.450 |
| 72.8 | | Jazmin del cielo | Unidad | 15 | 30.450 | 456.750 |
| 72.9 | | Jazmin del Paraguay | Unidad | 15 | 42.630 | 639.450 |
| 72.10 | | Bignolia rosada | Unidad | 15 | 42.630 | 639.450 |
| 72.11 | | Lantana rastrera (unidades de docenas) | Unidad | 110 | 30.450 | 3.349.500 |
| 72.12 | | Arbusto o Ceto japones (Ligustrina Japonesa) | Unidad | 100 | 18.270 | 1.827.000 |
| 72.13 | | Tierra gorda | Metros cúbicos | 17 | 103.023 | 1.751.391 |
| 72.14 | | Abono organico (bolsas de 30Kg) | Unidad | 25 | 12.180 | 304.500 |
| 72.15 | | Pasto en panes ( variedades para semi sombra: siempre verde, brasilero, clavel, y para areas soleadas cesped tipo kavaju, incluye relleno y desmonte) | Metros cuadrados | 1500 | 18.270 | 27.405.000 |
| 72.16 | | Levantamiento de copas y sanitacion de arboles | Unidad | 20 | 30.450 | 609.000 |
| 72.17 | | Corte y destroque de arbol | Unidad | 7 | 304.500 | 2.131.500 |
| 72.18 | | arboles para arborizacion (variedades: Lapacho rosado, amarillo, Jakaranda, Inga, con protector metalico, h= 2.0m) | Unidad | 110 | 213.150 | 23.446.500 |

Lic. Carlos Velazquez
Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.19 | | Retiro de material excedente y limpieza final | Metros cuadrados | 5544 | 6.090 | 33.762.960 |
| 73 | 72102801-999 | Plan Comunicacional | Unidad Medida Global | 1 | 43.802.537 | 43.802.537 |
| 73.1 | | Desarrollo Comunicacional | Unidad | 1 | 6.490.176 | 6.490.176 |
| 73.2 | | Produccion de Spots de Radios | Unidad | 1 | 2.296.524 | 2.296.524 |
| 73.3 | | Difusion en Radios AM 1 / 2 / 3 | Segundo | 4752 | 2.991 | 14.213.232 |
| 73.4 | | Difusion en Radios FM 1 / 2 / 3 | Segundo | 4752 | 2.991 | 14.213.232 |
| 73.5 | | Inversion en Redes Sociales | Unidad | 30 | 199.698 | 5.990.940 |
| 73.6 | | Aviso para Redes (Flyer) | Unidad | 1 | 598.433 | 598.433 |
| | | | | **Precio Total** | | **1.665.615.845** |

Firma
Nombre: Lic. Carlos Velázquez
En calidad de: Representante Legal

SOCIEDAD ANONIMA