CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540 – LOTE NRO: 11 - HEROES DEL CHACO

Entre la Municipalidad de Encarnación, domiciliada en las calles Padre Kreusser e/ Mcal. Estigarribia, con R.U.C. N° 80000004-8, Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **DON ALFREDO LUIS YD SÁNCHEZ** y refrendada por el Secretario Municipal Interino **ABG. MARCIAL CANTERO SILVA**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO,** con Cédula de Identidad N° 602.542, domiciliada en calle Rosalia Candia e/ Monseñor Rojas N° 712, de la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, representante legal de la **EMPRESA AMARILLA CONSTRUCCIONES, con RUC N° 602542-0**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2017 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato entrara en vigencia en el Ejercicio Fiscal Año 2018, previa aprobación de Presupuesto Municipal Año 2018 y sujeto a disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **I.D N° 337.540.** ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2017 PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I.D. N° 337.540, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION**. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 11 - Héroes Del Chaco

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121406-001	Cambio de Techo, acondicionamiento de las Aulas	Unidad	1		
1.1		Preparación de la obra a-Vallado Perimetral: cinta de Precaucion postes de madera	Unidad Medida Global	1	60.000	60.000
1.2		b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
1.3		Desmonte y Demolición: Con acarreo a dependencias de la Municipalidad de Encarnación a-Demolición de techo de teja con recuperación de materiales, queda las tejuelas en buen estado los que se rompen se cambia nuevo.	Metros cuadrados	260,55	15.500	4.038.525
1.4		Techo : a- Techo de Chapa Tipo Teja n°26 (color rojo teja) y membrana asfaltica de 4mm pegado con soplete, bajo chapa,clavadero de 1/2" tipo alfajias de madera para chapa sobre estructura existente, Incluye cumbrera de chapa (mismo material). en aulas galería y aulas	Metros cuadrados	260,55	110.000	28.660.500
1.5		b- Colocación de cielorraso PVC 10 mm. c/caño negro estructural de (40mm.x40mm.) (de primera) , la fiscalización presentara la muestra par su posterior colocación en Aula (color blanco).Ver detalle	Metros cuadrados	148,2	65.000	9.633.000
1.6		c- Colocación de cielorraso PVC 10 mm. c/caño negro estructural de (40mm.x40mm.) (de primera) siguiendo la pendiente del techo, la fiscalización presentara la muestra par su posterior colocación en Galería (color símil madera).Ver detalle	Metros cuadrados	89,6	65.000	5.824.000
1.7		d- Colocación de cielorraso de chapa trapezoidal c/caño negro estructural de (40mm.x40mm.) (en alero) ,en Galería.Ver detalle	Metros cuadrados	24,6	156.000	3.837.600
1.8		Revoques : Arreglo de revoques en apoyo de techo y aberturas	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
1.9		Pisos Cerámico esmaltado antideslizante Pi4 Eliane - 40x40 sobre carpeta,en aulas y galeria,presentar a la fiscalización para aprobación.	Metros cuadrados	210,8	70.000	14.756.000
1.10		Zocalos desmonte de zocalos y colocacion de zocalos nuevos 10x40 ceramico	Metro lineal	122,5	18.500	2.266.250
1.11		Aberturas y Seguridad a- cerramiento tipo reja con caños cuadrangulares 20x20 interiores(4) un y bordes de 40x40 con malla expandida 1,20x1,50 pintado en color negro sintético	Unidad	11	485.000	5.335.000
1.12		b- cerramiento tipo reja con caños cuadrangulares 20x20 interiores(4) un y bordes de 40x40 con malla expandida 1,50x1,70 pintado en color negro sintético	Unidad	12	510.000	6.120.000
1.13		Vidrios a- Ajuste de cerramiento en ventana : desmonte y cambio de vidrios triple traslucido en todas las ventanas ,arreglo en gral., colocación de caramba Pintura sintetica en todas las ventanas	Unidad	24	225.000	5.400.000
1.14		Aberturas metálicas : a- Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -0,95 x 2,10 (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo kallay o similar doble paleta) Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	2	550.000	1.100.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

1.15		a- Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -0,80 x 2,10 (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo kallay o similar doble paleta) Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	1	605.000	605.000
1.16		Puerta Placa DE CEDRO ficha de 5 agujeros,tornillo1x7 cerradura externa con manija	Unidad	3	520.000	1.560.000
1.17		Desagüe Pluvial a-Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 0,60 m.	Metro lineal	45	65.000	2.925.000
1.18		b- Colocación Bajada de canaleta de chapa galv. Nº24 desarrollo 60	Metro lineal	30	65.000	1.950.000
1.19		Pintura a- De paredes interiores impermeable con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	95	28.500	2.707.500
1.20		a- De paredes interiores impermeable con sellador, pintura al látex color ceramico, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	325	28.500	9.262.500
1.21		b- De paredes exteriores impermeable con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos hasta lograr una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	85	28.500	2.422.500
1.22		c- De Ladrillos vistos exterior impermeable color ceramico 2 manos.	Metros cuadrados	140	12.000	1.680.000
1.23		Pizarrón a- Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,50m y 0,90 m de antepecho,colocar caño metalico perimetralmente para evitar contacto con la pared y la humedad de la misma.	Unidad	2	750.000	1.500.000
1.24		Instalación eléctrica con cableado de primera calidad tipo condel - Inpaco. Las luces tendran soporte para evitar sobrepeso en el cielorraso. a-Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas y puntos de corriente tipo euroamericano e iluminación (incluye cañería y cableado), antillamas	Unidad	22	81.500	1.793.000
1.25		b-Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye cañería antillamas y cableado).	Unidad	11	60.000	660.000
1.26		c-- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de matla, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	Unidad	11	520.000	5.720.000
1.27		d- Tablero seccional c/6 llaves TM.	Unidad	1	425.000	425.000
1.28		e-Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipos LED de 2x36w T8,deberan tener soporte para evitar dar sobrepeso al cielorraso.	Unidad	18	180.000	3.240.000
1.29		f-Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipos LED de 1x36w T8 con fotocelulas en galeria.	Unidad	6	140.000	840.000
1.30		Sanitario Desmonte de azulejos,jabonera,inodoro,lavatorio,colocacion de azulejo ceramico eliane 20x60,patinado	Metros cuadrados	15	90.000	1.350.000
1.31		Provicion y colocacion de inodoro con tapa acolchado y cisterna baja,lavatorio con pedestal,botiquin con espejo,porta papel,cambio de rejilla de piso	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
1.32		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
2	72121406-001	Cambio de Techo, instalación eléctrica y acondicionamiento de las Aulas	Unidad	1		
2.1		Preparación de la obra a-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
2.2		b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
2.3		Desmonte y Demolición: Con acarreo a dependencias de la Municipalidad de Encarnación a-Demolición de techo de teja con recuperación de materiales, queda las tejuelas en buen estado los que se rompen se cambia nuevo.	Metros cuadrados	185	15.500	2.867.500
2.4		Techo : a- Techo de Chapa Tipo Teja n°26 (color rojo teja) y membrana asfaltica de 4mm pegado con soplete, bajo chapa,clavadero de 1/2" tipo alfajias de madera para chapa sobre estructura existente, Incluye cumbrera de chapa (mismo material). en aulas galería y aulas	Metros cuadrados	185	110.000	20.350.000

2.5		Cielorraso a- Colocación de cielorraso PVC 10 mm. c/caño negro estructural de (40mm.x40mm.) (de primera) , la fiscalización presentara la muestra para su posterior colocación en aulas. Ver detalle	Metros cuadrados	132,5	65.000	8.612.500
2.6		b- Colocación de cielorraso PVC 10 mm. (de primera) siguiendo la pendiente del techo, la fiscalización presentara la muestra par su posterior colocación en Aulas y Galería (color símil madera).Ver detalle	Metros cuadrados	40	65.000	2.600.000
2.7		c- Colocación de cielorraso de chapa trapezoidal pintado color blanco c/caño negro estructural de (40mm.x40mm.) (en alero) ,en Galería. Ver detalle	Metros cuadrados	18	135.000	2.430.000
2.8		Revoques : Arreglo de revoques en apoyo de techo y aberturas encuadre,etc.	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
2.9		Pisos Cerámico esmaltado antideslizante Pi4 Eliane - 40x40 sobre carpeta,en aulas y galeria,presentar a la fiscalización para aprobación.	Metros cuadrados	146	70.000	10.220.000
2.10		Zocalos desmonte de zocalos y colocacion de zocalos nuevos 10x40 ceramico	Metro lineal	78,5	18.500	1.452.250
2.11		Aberturas y Seguridad a- cerramiento tipo reja con caños cuadrangulares 20x20 interiores(4) un y bordes de 40x40 con malla expandida 1,20x1,50 pintado en color negro sintético	Unidad	16	485.000	7.760.000
2.12		b-colocación de planchuela y Sujeción de todos los tirantes en galeria con la viga.	Unidad	1	985.000	985.000
2.13		Vidrios a- Ajuste de cerramiento en ventana : desmonte y cambio de vidrios triple traslucido en todas las ventanas ,arreglo en gral., colocación de caramba Pintura sintetica en todas las ventanas	Unidad	16	220.000	3.520.000
2.14		Aberturas metálicas : a- Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -0,95 x 2,10 (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo kallay o similar doble paleta) Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	2	550.000	1.100.000
2.15		Desagüe Pluvial a-Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 0,60 m pintado color marron.	Metro lineal	32	65.000	2.080.000
2.16		b- Colocación Bajada de canaleta de chapa galv. Nº24 desarrollo 60 pintado color marron	Metro lineal	22	65.000	1.430.000
2.17		c- registro pluvial 40x40x40 con rejilla metalico	Unidad	6	245.000	1.470.000
2.18		Pizarrón a- Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,50m y 0,90 m de antepecho,colocar caño metalico perimetralmente para evitar contacto con la pared y la humedad de la misma.	Unidad	2	750.000	1.500.000
2.19		Pintura a- De paredes interiores impermeable con sellador, enduido, color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	35	28.500	997.500
2.20		b- De paredes interiores impermeable con sellador, pintura al látex color cerámico ladrillo visto, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	175	28.500	4.987.500
2.21		c- De paredes exteriores impermeable con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos hasta lograr una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	50	28.500	1.425.000
2.22		d- De Ladrillos vistos exterior impermeable recuplast color ceramico 2 manos.	Metros cuadrados	110	12.000	1.320.000
2.23		e- Pintura de viga visto impermeable color madera.	Metro lineal	15	16.500	247.500
2.24		Instalación eléctrica con cableado de primera calidad tipo condel - Inpaco. Las luces tendran soporte para evitar sobrepeso en el cielorraso. a-Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas y puntos de corriente tipo euroamericano e iluminación (incluye cañería y cableado), antillamas	Unidad	15	81.500	1.222.500
2.25		b-Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye cañería antillamas y cableado).	Unidad	8	60.000	480.000
2.26		c-- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de matla, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	Unidad	8	520.000	4.160.000
2.27		d- Tablero seccional c/6 llaves TM.	Unidad	1	475.000	475.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

2.28		e-Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipos LED de 2x36w T8,deberan tener soporte para evitar dar sobrepeso al cielorraso.	Unidad	24	180.000	4.320.000
2.29		f-Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipos LED de 1x36w T8 con fotocelulas en galeria.	Unidad	6	140.000	840.000
2.30		Limpieza final	Unidad	1	800.000	800.000
3	72121406-001	Construcción de Sanitarios Sexados y Capacidades Diferentes - Desague Pluvial y Sistema de Distribucion Cloacal en todo El Patio	Unidad	1	-	0
3.1		Preparación de la obra a-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera limpieza y preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
3.2		b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
3.3		c- Desmonte de Árbol	Unidad	1	450.000	450.000
3.4		d- Replanteo	Metros cuadrados	71,55	3.000	214.650
3.5		e- Demolición de Baño sin uso en Patio.	Metros cuadrados	50	15.600	780.000
3.6		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	7,8	375.000	2.925.000
3.7		Estructura de H° A° : a- Zapata de H°A° (70cmx70cm)	Metros cúbicos	0,35	1.540.000	539.000
3.8		b-Pilares de H°A° en (15cmx15cm) revestidos con ladrillo comun prensado	Metros cúbicos	0,25	1.950.000	487.500
3.9		c- Encadenados de H° A° inferior	Metros cúbicos	1,8	1.600.000	2.880.000
3.10		d- Encadenados de H° A° superior	Metros cúbicos	1	1.620.000	1.620.000
3.11		e- Viga de H° A° en galería	Metros cúbicos	1	1.850.000	1.850.000
3.12		Muros de nivelación : a- De 0,20 cm. asentado con mortero hidrófugo	Metros cuadrados	9	145.000	1.305.000
3.13		Aislación asfáltica : a- De paredes con aditivo hidrófugo más asfalto en caliente tipo Brea en U.	Metros cuadrados	25	36.500	912.500
3.14		Muros de elevación ladrillo comun prensado a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	82,5	78.500	6.476.250
3.15		b- De 0,15 para revocar (interior de sanitario)	Metros cuadrados	10	78.500	785.000
3.16		c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados h=2,10m	Metros cuadrados	51,71	95.000	4.912.450
3.17		d- Pilares de 0.38x0,38	Metro lineal	6,22	125.000	777.500
3.18		Revoques : Interior y exterior a- Revoque c/hidrófugo , fratachado y filtrado	Metros cuadrados	175	28.500	4.987.500
3.19		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	72	23.500	1.692.000
3.20		Piso de antideslizante Pi 4 - 40x40 Eliane	Metros cuadrados	72	70.000	5.040.000
3.21		Carpeta reguladizadora	Metros cuadrados	72	21.500	1.548.000
3.22		Zócalo cerámico	Metro lineal	20	18.500	370.000
3.23		Vereda, guarda obra ancho 1m. junta c/1 m a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	Metros cuadrados	24	42.500	1.020.000
3.24		b- Alisado de cemento	Metros cuadrados	24	35.000	840.000
3.25		Techo: a- Techo de Chapa Tipo Teja (color rojo teja N°26) y membrana Isolant TBA Doble Aluminio 10 mm o similar, bajo chapa, s/malla tensora de alambre (15cmx15cm) y estructura metálica, Incluye cumbrera de chapa (mismo material). en aulas galería y baño.	Metros cuadrados	84	165.000	13.860.000
3.26		b- Colocación de cielorraso PVC 10 mm. c/caño negro estructural de (40mm.x40mm.) (de primera) la fiscalización presentara la muestra para su posterior colocación en sanitarios. Ver detalle	Metros cuadrados	30	65.000	1.950.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTERVENCIA

3.27		c- Colocación de cielorraso PVC 10 mm. c/caño negro estructural de (40mm.x40mm.) (de primera) la fiscalización presentara la muestra par su posterior colocación en Galería (color símil madera).Ver detalle	Metros cuadrados	50	65.000	3.250.000
3.28		Aberturas de madera: a. contramarco de madera en box	Metro lineal	19	12.000	228.000
3.29		Abertura metálica: a- Puerta Metálica con barandas para Disc (c/herraje)	Unidad	1	985.000	985.000
3.30		b-Ventanas tipo balancines con vidrios triples traslucidos (0,60mx0,60m) ver detalle.	Unidad	2	385.000	770.000
3.31		c-Ventanas tipo balancines con vidrios triples traslucidos (1,40mx0,60m) ver detalle.	Unidad	3	400.000	1.200.000
3.32		d- Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -0,80 x 2,10 (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo kallay o similar doble paleta) Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	2	620.000	1.240.000
3.33		e- Puerta y marco metalico para boxes enchapados con formica (c/herraje - pasadores de 1ra calidad) (0,60mx1,80m)	Unidad	5	62.000	310.000
3.34		Pinturas : a-De paredes interiores acrílicos con sellador, enduido, pintura al látex color blanco suvinil, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	45	28.500	1.282.500
3.35		b- De paredes exteriores con sellador, enduido, pintura al látex color blanco suvinil, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	45	28.500	1.282.500
3.36		c- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro. (Ventanas tipo balancines)	Metros cuadrados	6	16.500	99.000
3.37		d- De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	22,5	16.500	371.250
3.38		e- De ladrillos vistos impermeable color ceramico (pared y pilares) dos manos.	Metros cuadrados	60	28.500	1.710.000
3.39		Revestimientos : a- De azulejos cerámicos Elliane de 0,20 x 0,60 cm.	Metros cuadrados	115	70.000	8.050.000
3.40		Instalación eléctrica a-Provisión e instalación de circuitos (bocas) de puntos de corriente tipo euroamericano e iluminación (incluye cañería y cableado), antillamas	Unidad	3	81.500	244.500
3.41		b- Tablero seccional c/1 llaves TM.	Unidad	1	450.000	450.000
3.42		c-Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipos LED de 2x36w T8,deberan tener soporte para evitar dar sobrepeso al cielorraso.	Unidad	5	180.000	900.000
3.43		d-Provisión y montaje de artefactos acanaladitos con tubos tipos LED de 1x36w T8 con fotocelula.	Unidad	1	140.000	140.000
3.44		Instalación sanitaria : a- Alimentación de agua fría con (1) llave de paso(5) con campana fv en cada baño, (7) griferias fv en lavatorio y (3) en minguitorio.	Unidad Medida Global	1	3.650.000	3.650.000
3.45		b- Desagüe cloacal hasta el primer registro	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
3.46		c- Cámara de inspección (40cmx40cm) ver detalle	Unidad Medida Global	1	985.000	985.000
3.47		d- Caño PVC Ø 100mm.	Metro lineal	20	30.000	600.000
3.48		e- Provisión y colocación de artefactos sanitarios: (6) inodoros y tapa acolchados con cisterna marca cipla alto (3) mingitorios (1) lav.	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
3.49		f- Mesada de granito reconstituido de (3) bachas de acero inoxidable.	Unidad	2	1.320.000	2.640.000
3.50		g- divisoria de marmol en minguitorio 0,40x0,80	Unidad	2	480.000	960.000
3.51		espejo 2.00x1.00 m.	Unidad	3	360.000	1.080.000
3.52		BEBEDERO con su griferias tipo pulsador ver detalle y plano	Unidad Medida Global	2	1.100.000	2.200.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

3.53		Distribución de red cloacal y pluvial en patio. (desdés el sanitario mas alejado hasta el limite Municipal-Vereda) a-Conexión Desagues cloacales de todos los baños y piletas de cocina existentes en el Terreno Cámara de inspección (40cmx40cm) ver plano y detalle.- conexión a essap.	Unidad	19	255.000	4.845.000
3.54		b- Caño PVC Ø 100mm.	Metro lineal	198	30.000	5.940.000
3.55		c- Desagote con camión Atmosférico, Limpieza y sellado con H° de cascote empastonado de camaras existentes (sin uso)	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
3.56		d- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto mamposteria de ladrillo común ambas caras,contrapisos revocado impermeable,grueso y fino c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.)Ver plano y detalle.la fiscalizacion mostrará el detalle de la rejilla de piso.	Metro lineal	375	95.000	35.625.000
3.57		Piso en patio Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	250	36.500	9.125.000
3.58		Piso de Baldosones de Hormigon de Granitico en patio de Honor y camineros que une las Aulas	Metros cuadrados	470	62.000	29.140.000
3.59		Piso de Baldosones de H°A°granitico 40x40x3cm en Acceso	Metros cuadrados	65	62.000	4.030.000
3.60		Piso de adoquines ecologicos en patio: preparacion de terreno, colchon de arena, cordon H°, colocacion	Metros cuadrados	180	98.000	17.640.000
3.61		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	431.688.725

El monto total del contrato asciende a la suma de Gs. 431.688.725 (cuatrocientos treinta y un millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos veinticinco guaraníes)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

1- **LOTE NRO: 11 - Héroes Del Chaco**
   - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 120 (ciento veinte) días

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los *10 (diez)* días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente por el 30% del monto total adjudicado.
d) La solicitud de pago del anticipo.

- Dichos documentos deberán presentarse en la oficina de la **U.O.C.** - Planta Alta
- Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar **EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES** siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
- De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
- La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION INTENDENCIA

Se requieren las siguientes pólizas:
Seguro contra daños a terceros: 20 % del valor del contrato.
Seguro contra accidentes de trabajo: 20 % del valor del contrato.
Seguros contra los riesgos en la zona de obras: 20 % del valor del contrato.
Seguro de Cumplimiento de Contrato: 10 % del valor del contrato.
Seguro de Anticipo: 100 % del monto total del anticipo.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
LA MULTA SERA DEL 0.5 % por ciento del monto total de la obra en cuestión por día de atraso en la obra correspondiente. ----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

- **LOTE NRO: 11 - Héroes Del Chaco**
- **Obra**: Cambio de Techo, acondicionamiento de las Aulas, Cambio de Techo, instalación eléctrica y acondicionamiento de las Aulas, Construcción de Sanitarios Sexados y Capacidades Diferentes -Desagüe Pluvial y Sistema de Distribución Cloacal en todo El Patio

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la 3ra. Circunscripción Judicial de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 24 días del mes de enero del año 2018.

Abg. Marcial Cantero Silva
Secretario General Interino

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Ing. Lucio Amarilla Marchisio
Empresa Amarilla Construcciones