CONTRATO N° 029/2016

ENTRE LA GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES, RUC N° 80009726-2 domiciliada en las calles Avda. Laudo Hayes y Coronel. Escurra de la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador de Presidente Hayes, el **SR. ANTONIO RAMÓN SALDIVAR BOBADILLA, con Cédula de Identidad N° 1.490.875**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES** con RUC N° 2.299.187-5, domiciliada en la calle Aca Yuasa N° 2060 C/ Capitán Rivas de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **ARQ. JAVIER GONZALEZ**, en calidad de propietario denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, conforme consta en el documento presentado por el oferente, de común acuerdo convienen celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS LOCALIDADES INDIGENAS DE LAS PALMERAS, LAGUNA HU Y TEMPELA DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO"**. (Ref. Licitación Concurso de Ofertas N° 005/2016, Resolución de Adjudicación N° 966/2016), el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. -

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la realización de "**CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS LOCALIDADES INDIGENAS DE LAS PALMERAS, LAGUNA HU Y TEMPELA DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos del Contrato son los siguientes:
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

"Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este."

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El llamado es plurianual y los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en el O.G. 520 *"Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles"* Fuente de Financiamiento 10 - 11, del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal año 2016 y ejercicio fiscal año 2017.

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	15	01	00	520	30	3	15	200.000.000
								TOTAL	200.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 316.627**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso de Oferta N° 005/2016, convocado por la Gobernación de Presidente Hayes. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 966/2016.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El Plazo de Vigencia de este contrato será hasta la **recepción definitiva de la obra**, a partir de la firma del mismo. -
La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Art. 14 de la Ley N° 2051/03.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 INC. C, DE LA LEY 2051/03)

Los precios unitarios y totales ofertados comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la CONTRATISTA, en la ejecución del Contrato. Queda entendido que están incluidas así cualquier otro costo necesario, conforme a lo previsto en este Contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las formulas y procedimientos establecidos. -
LA CONTRATISTA presentara la factura a la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Presidente Hayes adjuntando los certificados de recepción de las obras provisorias firmadas por el fiscalizador de Obras de la Gobernación de XV Departamento Presidente Hayes. -

G - SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com Cel.: (0984) 602 202

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES

El pago se realizará dentro de los 30 treinta días, de presentada la factura correspondiente, previa aprobación por parte de la Gobernación del XV Departamento Presidente Hayes y de conformidad al plan de caja y los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. -

Para los fines de este contrato, se establece que el monto total del contrato es de **Gs. 359.338.266 (guaraníes trescientos cincuenta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y seis) IVA incluido**, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 - 2017, determinados sobre la base de los precios unitarios de los ítems detallados en la Cláusula 1 del presente Contrato, en el Rubro 520 "CONSTRUCCIONES". -

Las retenciones: se dará cumplimiento al artículo 41 Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", modificado por la Ley 3439/07, que establece una contribución sobre los Contratos suscriptos equivalente al 0.4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes. -

CUADRO DE PRECIOS

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido.
1	72131601-002	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA BASICA Nº 6.252 LA PALMERA,*				
1.1		Preparación de la obra				
		a- Replanteo	M2	56,09	3.643	204.336
1.2		Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº	M3	4,64	2.756.298	12.789.223
1.3		Estructura de Hº Aº :				
		a- zapata de pilares	M3	0,41	2.534.280	1.039.055
		b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.791.501	4.354.742
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1,00	335.012	335.012
		d- Encadenado inferior	m3	0,91	2.735.015	2.488.864
1.4		Muros de nivelación :				
		b- De 0,30 cm.	M2	16,09	276.846	4.454.452
1.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	14,05	101.704	1.428.941
1.6		Aislación asfaltica :				
		a- de pared horizontal	M2	11,91	82.405	981.444
1.7		Mamposteria de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	106.665	239.996
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	103.731	8.733.113
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,60	55.018	1.408.461
1.8		Techo :				
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	179.479	13.157.605
1.9		Revoques :	m2			
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	25.203	2.377.611
		b- interior a una capa	m2	67,54	46.973	3.172.556
		d- de mochetas	ML.	15,60	17.026	265.606
1.10		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	46,83	145.805	6.828.048
1.11		Piso alisado de cemento	M2	64,90	78.054	5.065.705
1.12		Aberturas metálicas :				
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1,00	2.200.047	2.200.047
		b- Ventanas tipo balancines	M2	7,20	316.923	2.281.846
1.13		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	25.271	151.626
1.14		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	67,54	17.795	1.201.874

G - SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com Cel.: (0984) 682 202

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES

		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	21.981	1.850.580
		c- De aberturas metalicas	M2	9,79	36.369	356.053
		d- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.991	1.259.048
		e- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	28,00	42.697	1.195.516
1.15		Vidrios dobles	M2	7,42	185.944	1.379.704
1.16		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28,00	56.290	1.576.120
1.17		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	52,48	175.327	9.201.161
		ALJIBE	UN.	1,00	17.117.559	17.117.559
1.18		Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.165.840	4.165.840
1.19		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.941.740	3.941.740
		Rampa	GL.	1,00	448.198	448.198
1.20		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.023.652	448.198
1.21		Limpieza final	Gl	1,00	1.104.088	1.023.652
2	72131601-002	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA BASICA N° 14.945LAGUNA HU,*				
2.1		Preparación de la obra				
		a- Replanteo	M2	56,09	3.643	204.336
2.2		Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº	M3	4,64	2.756.298	12.789.223
2.3		Estructura de H° A° :				
		a- zapata de pilares	M3	0,41	2.534.280	1.039.055
		b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.791.501	4.354.742
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1,00	335.012	335.012
		d- Encadenado inferior	m3	0,91	2.735.015	2.488.864
2.4		Muros de nivelación :				
		b- De 0,30 cm.	M2	16,09	276.846	4.454.452
2.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	14,05	101.704	1.428.941
2.6		Aislación asfaltica :				
		a- de pared horizontal	M2	11,91	82.405	981.444
2.7		Mamposteria de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	106.665	239.996
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	103.731	8.733.113
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,60	55.018	1.408.461
2.8		Techo :				
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	179.479	13.157.605
2.09		Revoques :	m2			
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	25.203	2.377.611
		b- interior a una capa	m2	67,54	46.973	3.172.556
		d- de mochetas	ML.	15,60	17.026	265.606
2.10		Contrapiso de H° de cascotes	M2	46,83	145.805	6.828.048
2.11		Piso alisado de cemento	M2	64,90	78.054	5.065.705
2.12		Aberturas metálicas :				

G - SIL
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Cel.: (0984) 692 202

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES

		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1,00	2.200.047	2.200.047
		b- Ventanas tipo balancines	M2	7,20	316.923	2.281.846
2.13		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	25.271	151.626
2.14		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	67,54	17.795	1.201.874
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	21.981	1.850.580
		c- De aberturas metalicas	M2	9,79	36.369	356.053
		d- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.991	1.259.048
		e- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28,00	42.697	1.195.516
2.15		Vidrios dobles	M2	7,42	185.944	1.379.704
2.16		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28,00	56.290	1.576.120
2.17		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	52,48	175.327	9.201.161
		ALJIBE	UN.	1,00	17.117.559	17.117.559
2.18		Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.165.840	4.165.840
2.19		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.941.740	3.941.740
		Rampa	GL.	1,00	448.198	448.198
2.20		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.023.652	448.198
2.21		Limpieza final	Gl	1,00	1.104.088	1.023.652
3	72131601-002	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA BASICA Nº 7.812 TEMPELA.*				
3.1		Preparación de la obra				
		a- Replanteo	M2	56,09	3.643	204.336
3.2		Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº	M3	4,64	2.756.298	12.789.223
3.3		Estructura de Hº Aº :				
		a- zapata de pilares	M3	0,41	2.534.280	1.039.055
		b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.791.501	4.354.742
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1,00	335.012	335.012
		d- Encadenado inferior	m3	0,91	2.735.015	2.488.864
3.4		Muros de nivelación :				
		b- De 0,30 cm.	M2	16,09	276.846	4.454.452
3.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	14,05	101.704	1.428.941
3.6		Aislación asfaltica :				
		a- de pared horizontal	M2	11,91	82.405	981.444
3.7		Mamposteria de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	106.665	239.996
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	103.731	8.733.113
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,60	55.018	1.408.461
3.8		Techo :				
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	179.479	13.157.605
3.9		Revoques :	m2			

G - SIL
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Cel.: (0984) 682 202

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES

		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	25.203	2.377.611
		b- interior a una capa	m2	67,54	46.973	3.172.556
		d- de mochetas	ML.	15,60	17.026	265.606
3.10		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	46,83	145.805	6.828.048
3.11		Piso alisado de cemento	M2	64,90	78.054	5.065.705
3.12		Aberturas metálicas :				
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1,00	2.200.047	2.200.047
		b- Ventanas tipo balancines	M2	7,20	316.923	2.281.846
3.13		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	25.271	151.626
3.14		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	67,54	17.795	1.201.874
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	21.981	1.850.580
		c- De aberturas metalicas	M2	9,79	36.369	356.053
		d- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.991	1.259.048
		e- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	28,00	42.697	1.195.516
3.15		Vidrios dobles	M2	7,42	185.944	1.379.704
3.16		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28,00	56.290	1.576.120
3.17		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	52,48	175.327	9.201.161
		ALJIBE	UN.	1,00	17.117.559	17.117.559
3.18		Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.165.840	4.165.840
3.19		Artefactos electricos	GL.	1,00	3.941.740	3.941.740
		Rampa	GL.	1,00	448.198	448.198
3.20		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.023.652	448.198
3.21		Limpieza final	Gl	1,00	1.104.088	1.023.652
TOTAL:						**359.338.266**

Son GUARANIES: **359.338.266 (guaraníes trescientos cincuenta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y seis)** I.V.A. incluido. -

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051)

PLAZO DE EJECUCION: será de 270 días: El plazo comenzará a contar a partir de la fecha de orden de ejecución de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La entrega del sitio de obra por la Contratante al Contratista (acta de entrega de sitio e inicio de obra)-

b) El acta de inicio será firmada dentro de los 10 (diez) días hábiles de emisión de Código de Contrato (CC).

Para lo cual en el contratista deberá presentarse en la Secretaria de Obras, con una copia de Resolución de Adjudicación y su Contrato. -

LUGAR: CONSTRUCCION DE AULAS EN LOCALIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO

1: ESCUELA BASICA Nº 6.252 LA PALMERA DISTRITO DE PUERTO PINASCO.
2: ESCUELA BASICA Nº 14.945 LAGUNA HU DISTRITO DE PUERTO PINASCO.
3: ESCUELA BASICA Nº 7.812 TEMPELA DISTRITO DE PUERTO PINASCO.

CONDICIONES DE LA OBRA: la entrega de la obra de realizar según lo establecido en las especificaciones técnicas, condiciones generales y especiales del Contrato. -

8. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 de la Ley Nº 2051)

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. -

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 F, Ley 2051/03)

G - SIL
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIO
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.c
Cel.: (0984) 682 202

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES
GOBERNACION

10. **SOLICITUD DE ANTICIPO:** NO APLICA. -

11. **FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DE L CONTRATO (Art. 37 g de la Ley N° 2051/03):**

LA CONTRATISTA, deberá presentar a la CONTRATANTE, una garantía de fiel cumplimiento de Contrato dentro de los 10 (diez) días calendario, siguiente a la firma del Contrato, cuyo valor será del 10%del monto total adjudicado, por la cual se garantiza a esta, el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales; por parte de la CONTRATISTA para plena ejecución del objeto del presente Contrato y prorrogable por el término de una eventual extensión del plazo de entrega. -

A tal efecto, deberá presentar la CONTRATANTE, una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; o b) Póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y a emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a lo que establece el PBC. -

Se requieren las siguientes Pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

a) Seguro contra daños a terceros, hasta el monto del 5% del valor del Contrato. -
b) Seguros contra accidentes de trabajo, hasta en monto del 5% del valor del Contrato. -
c) Seguros contra riesgos de la zona de obras, hasta el monto de 5% del valor del Contrato. -

Los seguros contra daños a terceros y accidente de trabajo, deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras, objeto de este Contrato.

El seguro contra riesgos en la zona de obra, deberá permanecer por un periodo de 12 (doce) meses después de la recepción provisional de las mismas.

Las pólizas, deberán ser presentadas por el Contratista, para la aprobación de la Secretarias de Administración y Finanzas de la Gobernación y ser suscriptos antes de iniciar cualquier trabajo y con la vigencia desde la fecha de inicio de las obras. -

12. **MULTAS ART. 37 inc. i de la Ley N° 2051/03**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a las condiciones especiales y generales del Contrato. -

13. **DESCRIPCION DE LAS OBRAS art.37 inc. J, de la Ley 2051/03**

"CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS LOCALIDADES INDIGENAS DE LAS PALMERAS, LAGUNA HU Y TEMPELA DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO"

14. **CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EN CONTARTO, ART. 37 inc. K de la Ley 2051/03.-**

Las causales y procedimientos para suspender temporalmente, dar por terminada de forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. **SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. -

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. -

Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

En prueba de conformidad, previa lectura, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay a los 14 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis.----------

G - SIL
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Cel.: (0984) 682 202

ARQ. JAVIER GONZALEZ
PROPIETARIO
G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES
GOBERNACION

DON ANTONIO RAMÓN SALDIVAR BOBADILLA
GOBERNADOR
PRESIDENTE HAYES