Aduana Paraguay	**Contrato de Obras N° 71 /2022** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2022 "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA" DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. ID N° 407.203.

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**, con **RUC N° 80029222-7**, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº 870.353, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ** con **RUC N° 366468-6**, domiciliada en Delfín Chamorro 962 c/ Colon –Edificio Península I- Of-302 B, de esta Capital, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**, con Cédula de Identidad N° 366.468, en su carácter de Propietario de la citada firma, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de obras para "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye objeto de este contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables para la **"CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA"**, por parte de la CONTRATISTA a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La Resolución N° 1381/2022 y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 407.203.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2022 "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA" convocado por la Dirección Nacional de Aduanas. La adjudicación fue realizada según Resolución DNA N° 1381/2022 de fecha 10 de noviembre de 2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

C.P. Carlos Martínez. Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Contrato de Obras N° 71 /2022

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2022
"CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.
ID N° 407.203.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6	
					Precio unitario	Precio Total
11	72131601-001	Losas de hormigon armado h 10 cm	Metros Cubicos	7,30	2.640.000	19.272.000
12	72131601-001	Vigas cadena de hormigon armado ariostre PA43 6 ml	Metros Cubicos	2,62	2.640.000	6.916.800
13	72131601-001	Escalera compensada de HA 15 esc	Metros Cubicos	1,20	2.600.000	3.120.000
14	72131601-005	Nivelacion 0 15 3 hil Ladr comunes mezda hidrofuga	Mililitros	36,30	25.000	907.500
15	72131601-005	Aislacion horiz revoque hidrof mas membrana liquida	Mililitros	36,30	32.000	1.161.600
16	72131601-005	Mamposteria de elevac 0 15 ladr Comunes a revocar PB	Metros cuadrados	83,20	100.000	8.320.000
17	72131601-005	Mamposteria de elevac 0 15 ladr Comunes a revocar PA	Metros cuadrados	92,60	110.000	10.186.000
18	72131601-005	Envarillado bajo ventanas 2 varillas de 8mm	Mililitros	30,00	26.400	792.000
19	72131601-007	Techo de chapas trapezoidales termoacusticas con cieloraso incorporado color marfil tipo sandwich chapas esmaltadas y poliuretano expandido rigido	Metros cuadrados	82,00	230.000	18.860.000
20	72131601-007	Cenefas placas cementicias 10 mm forrar caras verticales y horizontales bajo alero	Metros cuadrados	81,00	270.000	21.870.000
21	72131601-007	Sellado con membrana aislante de las uniones entre materiales del techo y las cenefas	Metros cuadrados	82,00	145.000	11.890.000
22	72131601-002	Soporte en canos de hierro de 30x50x1 8 segun detalle	Metros cuadrados	22,00	185.000	4.070.000
23	72131601-002	Chapa galvanizada lisa Numero 24	Metros cuadrados	22,00	78.000	1.716.000
24	72131601-008	Revoque a 2 capas filtrado interiores	Metros cuadrados	516,00	32.500	16.770.000
25	72131601-008	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores base para pintura texturada	Metros cuadrados	176,00	32.100	5.649.600
26	72131601-008	Revoque de cielorrasos previa azotada de cemento y arena losas de HA	Metros cuadrados	176,00	52.000	9.152.000
27	72131601-009	Contrapiso Hormigon de cascotes 20cm con hidrofugo inorganico en PB induye pisos de interiores y corredores externos	Metros cuadrados	76,70	55.500	4.256.850
28	72131601-009	Contrapiso Hormigon de cascotes 5cm en PA induye pisos de interiores y corredores externos	Metros cuadrados	72,19	37.000	2.671.030
29	72131601-009	Piso porcelanato antideslizante color beige induye piso de los ss hh cafe y escaleras	Metros cuadrados	78,76	160.000	12.601.600
30	72131601-009	Zocalo de porcelanato pulido color beige	Mililitros	120,00	72.000	8.640.000
31	72131601-002	Puerta con doble enchapado metalico Numero 22 inyectada con espuma rigida de poliuretano con visillo vidrio templado 10 mm marco de chapa doblada numero 18 1 00x2 10 confreno manijon de acero inox cerradura de seguridad	Unidad	1,00	2.640.000	2.640.000
32	72102602-005	Puerta placa de mader con bunas decorativas segun detalle con marco p hoja 0 80x2 10 con cerradura a cilindro de alta resistencia picaporte tipo pomo ovalado contramarcos de madera maciza de eucalipto o similar	Unidad	3,00	1.700.000	5.100.000
33	72102602-005	Puerta placa de madera con bunas decorativas segun detalle con marco p hoja 0 70x2 10 con cerradura p bano de alta resistencia picaporte tipo pomo ovalado contramarcos de madera maciza de eucalipto o similar	Unidad	2,00	1.580.000	3.160.000
34	72102602-005	Ventana vidrio templado corrediza 1 80x1 25 conmecanismo de tiraje y tranca	Unidad	10,00	2.050.000	20.500.000
35	72102602-005	Ventana vidrio templado corrediza 0 50x0 40 con mecanismo de tiraje y tranca	Unidad	4,00	350.000	1.400.000
36	72102602-005	Vidrio templado fijo 1 00x0 90 de 10 mm con soportes para sujeciÃ³n a los canos de la baranda	Unidad	28,00	505.000	14.140.000
37	72102602-005	Vidrio templado fijo de 10 mm con soportes para sujeciÃ³n a baranda de escalera	Unidad	1,00	4.800.000	4.800.000
38	72131601-011	Desague pluvial canaleta y bajada	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000
39	72131601-011	Desague pluvial registros y canerias	Unidad	1,00	1.080.000	1.080.000
40	72131601-011	Desague cloacal con camara septica y pozo absorbente ubicaciÃ³n a determinar	Unidad	1,00	5.400.000	5.400.000

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

Aduana Paraguay	**Contrato de Obras N° 71 /2022** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2022 "CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA" DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. ID N° 407.203.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6	
					Precio unitario	Precio Total
41	72131601-011	Instalacion de agua corriente con tanque elevado de 2000 litros	Unidad	1,00	3.550.000	3.550.000
42	72131601-011	Mesadita con bacha cafe kitch con grifo calefon electrico	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000
43	72131601-011	SSHH social PB Con lavatorio segun mesada de granito natural pulido 90x45cm griferia completa cromada y de alta resistencia inodoro cisterna baja ducha higienica cromada al lado del inodoro y ducha calefon grande chorro amplio 5400 W	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000
44	72131601-011	SSHH uso interno PA Con lavatorio segun mesada de granito natural pulido 80x45 cm griferia completa cromada y de alta resistencia inodoro cisterna baja ducha higienica cromada al lado del inodoro y ducha calefon mediana 5000 W	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
45	72131601-011	Instalacion agua corriente con bomba de hidropresion de 1 2 HP 60 m de ext caneria 3 4	Unidad	1,00	6.500.000	6.500.000
46	72131601-001	Instalacion cabina de medicion del consumo electrico embutida en la pared	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000
47	72131601-001	Instalacion electrica 64 placas de adosar led de 24W 12 apliques led de exteriores y 40 tomacorrientes 10TM x 10A	Unidad	100,00	210.000	21.000.000
48	40101604-001	Ventilador de techo de motor pesado de 5 velocidades o similar	Unidad	6,00	880.000	5.280.000
49	72131601-001	Tableros para 12 TM colocados e instalados con cableado barra y llaves	Unidad	2,00	1.400.000	2.800.000
50	40101701-002	Provision colocacion y puesta en funcionamiento equipo Acondicionador de Aire de 12000 BTU	Unidad	6,00	3.800.000	22.800.000
51	72131601-001	Sistema basico de prevencion y combate de incendio PCI 3detectores de Humo 1 detector Fuga de gas 1 Alarma audiovisual 4 Extintores p quÃ-mico abc 4kg 2 Pulsadores manuales 4 Luces de emergencias y 2 Carteles luminicos salida de emergencia	Unidad	1,00	5.300.000	5.300.000
52	72131601-002	Soporte de cenefas en perfiles de acero galvanizado o similar antioxidante	Metros cuadrados	22,00	230.000	5.060.000
53	72131601-002	Barandas del balcon en canos con pintura base antioxido y acabado sintetico	Metros cuadrados	36,00	230.000	8.280.000
54	72131601-002	Barandas de escalera en canos con pintura base antioxido y acabado sintetico	Metros cuadrados	1,00	2.000.000	2.000.000
55	72131601-012	Pinturas de paredes al latex interior con enduido	Metros cuadrados	189,00	30.000	5.670.000
56	72131601-012	Pintura de paredes texturizadas exterior	Metros cuadrados	290,00	38.000	11.020.000
57	72131601-012	Pinturas de Cenefas al latex exterior	Metros cuadrados	55,00	37.000	2.035.000
58	72131601-012	Pintura sintetica de elementos metalicos canaletas barandas rejas y pasamanos	Metros cuadrados	50,00	28.000	1.400.000
59	72131601-013	Retiro de escombros	Unidad	1,00	1.400.000	1.400.000
60	72131601-013	Limpieza final de obras	Metros cuadrados	162,00	16.800	2.721.600
				Precio Total		**388.605.080**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GUARANIES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHENTA (G. 388.605.080)** IVA incluido. -

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.
Las obras contratadas serán ejecutadas en las condiciones y plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: El Departamento de Obras e Infraestructura

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

LIC. ROGELIO CACERES BAEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
Las obras serán como se describen a continuación: Clausula 5 del contrato.

11. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

12. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay en fecha 30 NOV. 2022. -

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ,
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS.
CONTRATANTE.

ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ,
CONTRATISTA.

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA