GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

CONTRATO Nº: 16/2014
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES DISTRITOS DE CANINDEYU

Entre Gobernación de Canindeyú, domiciliado en Salto del Guairá, República del Paraguay, representado para este acto por **el Señor Gobernador Lic. Alfonso Noria Duarte**, con Cédula de Identidad Nº **3.249.218.-**, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE**, domiciliado en la ciudad de Francisco Caballero Alvarez, representada para este acto por el **Sr. Genaro A. Fariña**, con Cédula de Identidad Nº **2.979.720**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen el contratante y el contratista con relación a la a la construcción de las obras civiles mencionadas en este contrato y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley Nº 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo - objeto del gasto específico **520-10-01 Construcciones**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **1.750.000.000** guaraníes (Gs. un mil setecientos cincuenta millones).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **274879**.

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley Nº 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 06/2014, **CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES DISTRITOS DE CANINDEYU** convocado por la Gobernación de Canindeyú. La adjudicación fue realizada por Resolución **Nº 296/2014**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del presente documentos hasta 120 días del año 2014.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)

El contrato se ejecutara por un monto Total de Gs. **1.746.969.600 (un mil setecientos cuarenta y seis millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos)** y que el compromiso u obligación de pago por parte de EL CONTRATANTE será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, en caso de presentarse reajuste de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 2051/03 "De contrataciones públicas".

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).

7.1 El plazo de ejecución es de 90 (noventa días) calendarios posterior al orden de inicio.
7.2 El lugar de la ejecución de la obra – **Barrio San Pedro Escuela N° 4281 Dr. Dionisio Gonzalez Torrez - Salto del Guaira, Barrio Industrial Escuela Nº 5684 Adella Sperati - Salto del Guiara, Escuela 20 Julio Yjhovy – Ybyrarobana, Escuela Basica N° 5767 España Tres Corazones – Ybyrarobana, Escuela N° 6146 Defensores del Chaco Barrio San Miguel – Curuguaty, Escuela Nº 3026 General Andres Rodriguez 7 Montes – Curuguaty, Escuela N° 5756 Juan Arturo Heyn Chaparro Yeruti 1ra Linea – Curuguaty, Escuela Basica Nº 5779 Moises Santiago Bertoni - Britez Cue – Ybypyta, Escuela N° 3639 Nueva Vida Mandu'ara 6ta Linea - Yasy Cañy, Escuela N° 4300 San Jose Barrio Primavera Colonia San Juan - Puente Kyjha, Escuela N° 6906 San Antonio de Padua - Santo Domingo Ybyrarobana, Escuela N° 3852 Acosta Ñu – Ybyrarobana, Escuela Basica N° 6396 Primero de Marzo Barrio San Isidro Lado Este – Curuguaty, Escuela N° 3032 San Vicente de Paul ONAG Araujo Cue – Curuguaty.**
7.3 Las partes se ajustaran a las condiciones Generales y Especiales del Contrato, y que forma parte del presente documento.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

La CONTRATANTE podrá entregar al contratista un anticipo por el 30% del precio del contrato. A tales efectos, se deberá presentar una solicitud a la contratante dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato, acompañado de la factura correspondiente y de la garantía establecida en el Art. 39 inc. b) de la ley 2051/03, Modificada por la ley 3439/07 y la clausula 6.3.1 de la CGC. El pago se hará dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes de recibida dicha solicitud.

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 120 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con

Exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos de EL CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley Nº 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

Las Obras a ser ejecutadas por LA CONTRATISTA en virtud del presente contrato son los que se describen en la planilla de precios y en las Especificaciones Técnicas de la Sección V. alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones y en la oferta Adjudicada por resolución 296/2014 de fecha 18/07/2014.

LOTE 1

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: BARRIO SAN PEDRO ESCUELA N° 4281 DR. DIONISIO GONZALEZ TORREZ - SALTO DEL GUAIRA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000
26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR ·

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**149.781.900**

LOTE 2

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: BARRIO INDUSTRIAL ESCUELA Nº 5684 ADELLA SPERATI - SALTO DEL GUIARA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000
26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**149.781.900**

LOTE 3

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA 20 JULIO YJHOVY - YBYRAROBANA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	***Código de Catalogo***	***DESCRIPCION***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000
26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**149.781.900**

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyu

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

LOTE 4

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 5767 ESPAÑA TRES CORAZONES - YBYRAROBANA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**149.781.900**

LOTE 5

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA N° 6146 DEFENSORES DEL CHACO BARRIO SAN MIGUEL - CURUGUATY

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000
26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						**149.781.900**

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

LOTE 6

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA Nº 3026 GENERAL ANDRES RODRIGUEZ 7 MONTES - CURUGUATY

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000
26		Boca de luz		12	60.000	720.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyu

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**149.781.900**

LOTE 7

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA N° 5756 JUAN ARTURO HEYN CHAPARRO YERUTI 1RA LINEA - CURUGUATY

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000
26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						**149.781.900**

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

LOTE 8

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA Nº 5779 MOISES SANTIAGO BERTONI - BRITEZ CUE - YBYPYTA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000
13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Línea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						**149.781.900**

LOTE 9

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA N° 3639 NUEVA VIDA
MANDU'ARA 6TA LINEA - YASY CAÑY

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	2.000.000	2.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.300.000	10.603.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,7	2.400.000	6.480.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.200.000	4.554.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,9	2.200.000	6.380.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,8	2.300.000	4.140.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,2	115.000	1.058.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161	82.000	13.202.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,5	28.000	322.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322	15.000	4.830.000
12		Recuadro de vigas	ml	28	12.000	336.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO CANINDEYU GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

13		Recuadro de pilares	ml	26	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119	24.000	2.856.000
15		Piso ceramico	m2	119	70.000	8.330.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66	28.000	1.848.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,3	35.000	1.480.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2	150.000	300.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2	350.000	700.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,2	210.000	4.032.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40	125.000	5.000.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1	1.400.000	1.400.000
25		Tablero General	un	1	750.000	750.000
26		Boca de luz	un	12	60.000	720.000
27		Toma corriente	un	8	60.000	480.000
28		Ventilador de techo	un	4	320.000	1.280.000
29		Linea para ventilador	un	4	65.000	260.000
30		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8	140.000	1.120.000
31		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4	120.000	480.000
32.0	73141502-001	VIDRIOS				-
32		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,2	250.000	4.800.000
33.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2	350.000	700.000
34.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
34		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146	15.000	2.190.000
35		Pared, al crilico con enduido	m2	322	30.000	9.660.000
36		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,2	22.000	422.400
37.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	750.000	750.000
38.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
39.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						**149.781.900**

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

LOTE 10

OBRA: UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA N° 4300 SAN JOSE BARRIO PRIMAVERA COLONIA SAN JUAN - PUENTE KYJHA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	1.000.000	1.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.650.000	4.983.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.600.000	2.560.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.600.000	2.432.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.600.000	3.040.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.700.000	1.700.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	95.000	465.500
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	68.000	8.160.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	28.000	190.400
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	210.000	15.330.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	12.000	192.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	12.000	228.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	24.000	1.428.000
15		Piso ceramico	m2	59,5	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	28.000	1.008.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	35.000	1.085.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	160.000	160.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	370.000	370.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	210.000	2.058.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	125.000	3.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Tablero General	un	1	750.000	750.000
25		Boca de luz	un	6	60.000	360.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

26		Toma corriente	un	4	60.000	240.000
27		Ventilador de techo	un	2	350.000	700.000
28		Línea para ventilador	un	2	65.000	130.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	145.000	870.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	120.000	240.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	250.000	2.450.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	320.000	320.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	15.000	1.095.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	30.000	7.200.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.320.000	1.320.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**79.786.500**

LOTE 11

OBRA: UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA N° 6906 SAN ANTONIO DE PADUA - SANTO DOMINGO YBYRAROBANA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	1.000.000	1.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.650.000	4.983.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.600.000	2.560.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.600.000	2.432.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.600.000	3.040.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.700.000	1.700.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	95.000	465.500
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	68.000	8.160.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	28.000	190.400
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	210.000	15.330.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	12.000	192.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyu

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

13		Recuadro de pilares	ml	19	12.000	228.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	24.000	1.428.000
15		Piso ceramico	m2	59,5	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	28.000	1.008.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	35.000	1.085.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	160.000	160.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	370.000	370.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	210.000	2.058.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	125.000	3.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Tablero General	un	1	750.000	750.000
25		Boca de luz	un	6	60.000	360.000
26		Toma corriente	un	4	60.000	240.000
27		Ventilador de techo	un	2	350.000	700.000
28		Línea para ventilador	un	2	65.000	130.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	145.000	870.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	120.000	240.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	250.000	2.450.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	320.000	320.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	15.000	1.095.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	30.000	7.200.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.320.000	1.320.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**79.786.500**

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyu

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

LOTE 12 **OBRA:** UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA Nº 3852 ACOSTA ÑU - YBYRAROBANA

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	1.000.000	1.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.650.000	4.983.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.600.000	2.560.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.600.000	2.432.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.600.000	3.040.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.700.000	1.700.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	95.000	465.500
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	68.000	8.160.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	28.000	190.400
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	210.000	15.330.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	12.000	192.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	12.000	228.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	24.000	1.428.000
15		Piso ceramico	m2	59,5	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	28.000	1.008.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	35.000	1.085.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	160.000	160.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	370.000	370.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	210.000	2.058.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	125.000	3.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Tablero General	un	1	750.000	750.000
25		Boca de luz	un	6	60.000	360.000

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

26		Toma corriente	un	4	60.000	240.000
27		Ventilador de techo	un	2	350.000	700.000
28		Línea para ventilador	un	2	65.000	130.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	145.000	870.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	120.000	240.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	250.000	2.450.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	320.000	320.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	15.000	1.095.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	30.000	7.200.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.320.000	1.320.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**79.786.500**

LOTE 13 — *OBRA:* UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6396 PRIMERO DE MARZO BARRIO SAN ISIDRO LADO ESTE - CURUGUATY

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	1.000.000	1.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.650.000	4.983.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.600.000	2.560.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.600.000	2.432.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.600.000	3.040.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.700.000	1.700.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	95.000	465.500
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	68.000	8.160.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	28.000	190.400
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	210.000	15.330.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

12		Recuadro de vigas	ml	16	12.000	192.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	12.000	228.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	24.000	1.428.000
15		Piso ceramico	m2	59,5	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	28.000	1.008.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	35.000	1.085.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	160.000	160.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	370.000	370.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	210.000	2.058.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	125.000	3.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Tablero General	un	1	750.000	750.000
25		Boca de luz	un	6	60.000	360.000
26		Toma corriente	un	4	60.000	240.000
27		Ventilador de techo	un	2	350.000	700.000
28		Línea para ventilador	un	2	65.000	130.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	145.000	870.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	120.000	240.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	250.000	2.450.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	320.000	320.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	15.000	1.095.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	30.000	7.200.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.320.000	1.320.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						**79.786.500**

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

LOTE 14

OBRA: UN AULA

UBICACIÓN: ESCUELA N° 3032 SAN VICENTE DE PAUL
ONAG ARAUJO CUE - CURUGUATY

					CONTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE	
ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	1.000.000	1.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				-
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	3,02	1.650.000	4.983.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	1,6	1.600.000	2.560.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	1,52	1.600.000	2.432.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	1,9	1.600.000	3.040.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1	1.700.000	1.700.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				-
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	4,9	95.000	465.500
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	120	68.000	8.160.000
9.0	72131601-006	AISLACION				-
9		Aislación horizontal de paredes	m2	6,8	28.000	190.400
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	73	210.000	15.330.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				-
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	240	15.000	3.600.000
12		Recuadro de vigas	ml	16	12.000	192.000
13		Recuadro de pilares	ml	19	12.000	228.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	59,5	24.000	1.428.000
15		Piso ceramico	m2	59,5	70.000	4.165.000
16		Zocalo ceram ico	ml	36	28.000	1.008.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	31	35.000	1.085.000
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				-
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	1	160.000	160.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	1	370.000	370.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				-
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	9,8	210.000	2.058.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				-
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	25	125.000	3.125.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4	160.000	640.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62	48.000	2.976.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
24		Tablero General	un	1	750.000	750.000
25		Boca de luz	un	6	60.000	360.000

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

26		Toma corriente	un	4	60.000	240.000
27		Ventilador de techo	un	2	350.000	700.000
28		Línea para ventilador	un	2	65.000	130.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	6	145.000	870.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	2	120.000	240.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				-
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	9,8	250.000	2.450.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO	un	1	320.000	320.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				-
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	73	15.000	1.095.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	240	30.000	7.200.000
35		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	9,8	22.000	215.600
36.0	72131601-002	PLACA DE BRONCE	un	1	800.000	800.000
37.0	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	un	1	1.200.000	1.200.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1	1.320.000	1.320.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						**79.786.500**

TOTAL GENERAL		**1.746.969.600**

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

(Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de

Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido,

Declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. (") Para la ejecución del laudo arbitral o para

Genaro A. Fariña
CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
Gobernador - Canindeyú

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira República del Paraguay, a los 01 días del mes de Agosto de 2014.

Genaro A. Fariña

Genaro A. Fariña
C.I.Nº 2.979.720-
Contratista

CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE
de Genaro Andrés Fariña
Ruc: 2979720-9
Puente Kyjhá - Paraguay

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
C.I.Nº 3.249.218.-
Gobernador