GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATO N° 20/2014

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, cito en Monseñor Gabino Rojas Nro. 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nro. 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según la Resolución N° 14/2013 emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** y por la otra parte la firma **"SATACC CONSULTORA"**, en representación legal el **SEÑOR MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ ,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.896.266**, con **RUC N° 2896266-4**, con domicilio en la casa de la calle José Decout c/ Campo Jordan de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE"", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS (Gs. 417.564.900).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 281609.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional Nº 07 /14, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2823/14

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Dervis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE: Nº 11 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO

LOTE: Nº 11 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO					LPN. Nº. 07/2014	
1	2	3	4	5	6	7
ItemNº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO	Unidad	1	139.188.300	139.188.300
					Precio Total	**139.188.300**

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO

ITEM	Descripcion	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Preparacio de la obra				
1.1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno,demoliciones si lo hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia lectrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Replanteo	m2	100,00	20.000	2.000.000
1.3	Esxcavacion y carga de cimiento de PBC	m3	13,00	480.000	6.240.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	a-Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	2.000.000	2.400.000
2.2	b-Viga de Galeria de HºAº	m3	0,42	2.000.000	840.000
2.3	b-Viga Cumbrera	m3	1,04	2.000.000	2.080.000
2.4	d-Encadenados de HºAº inferior	m3	1,68	2.000.000	3.360.000
2.5	e-Encadenados de HºA Superior	m3	1,89	2.000.000	3.780.000
3	Muro de Nivelacion h:o,50m				
3.1	a- De 0,30 m armada	m2	12,74	120.000	1.528.800
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63	55.000	969.650
4	Aislacion asfaltica de muros:				
4.1	a- De paredes	m2	46,64	35.000	1.632.400
5	Muros de Elevacion:				
5.1	b-De 0,15 para revocar	m2	76,06	55.000	4.183.300
5.2	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	85,29	65.000	5.543.850
5.3	c-Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	45,00	35.000	1.575.000
6	Pilares				
6.1	a-De 0,35x0,35 visto para corredor ver detalle	ml	10,40	95.000	988.000

SATACG CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

7	Techo				
7.1	a-De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes de hormigon	m2	129,00	260.000	33.540.000
8	Revoques:				
8.1	a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	154,20	20.000	3.084.000
8.2	b-De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,98	20.000	1.019.600
8.3	d-De pilares de HºAº	m2	5,38	25.000	134.500
9	Solados				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	95,74	35.000	3.350.900
9.2	Piso de Baldoza Calcarea	m2	95,74	65.000	6.223.100
9.3	Zocalos calcareos	ml	58,90	35.000	2.061.500
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelacion,contrapiso alisada.	ml	40,00	55.000	2.200.000
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado (ver planos, los que requieran)	gl	1,00	850.000	850.000
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas construcciones, ver plano	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
10	Aberturas de madera:				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	890.000	890.000
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	1.000.000	2.000.000
11	Aberturas metalicas:				
11.1	a-Ventanas tipo balancines	m2	12,60	230.000	2.898.000
11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	1.000.000	1.000.000
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 Kg. Con hoja de abrir	un	1,00	350.000	350.000
12	Alfeizar de ventanas:				
12.1	a-De revoque 1:3(cemento arena)	ml	40,60	35.000	1.421.000
13	Pintura				
13.1	a- De paredes a la cal	m2	146,00	20.000	2.920.000
13.2	c-De pilares vistos con antimoho	m2	12,42	20.000	248.400
13.3	e-De viga cumbrera,galeria, encadenado y pilares a la cal	m2	50,98	20.000	1.019.600
13.4	f-De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	14,28	20.000	285.600
13.5	b-De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	84,14	20.000	1.682.800
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex	m2	126,50	20.000	2.530.000
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	20.000	113.400
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	36,60	30.000	1.098.000
14	Revestimientos:				
14.1	a-azulejo	m2	8,00	95.000	760.000
14.2	Vidrios dobles	m2	12,60	85.000	1.071.000
15	Desagüe Pluvial:				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	36,60	45.000	1.647.000
16	Instalación electrica				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un maximo de 30 ml y un minimo de 10 ml con cables prensablados con postes de caranday	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	gl	1,00	580.000	580.000

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17	Instalación Sanitaria				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de unmaximo de 30 ml y 10 ml con los accesorios incluidos.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación,	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja del acero inoxidable, con sifon	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
18	Fogon con chimenea				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	m2	1,20	250.000	300.000
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	m2	3,50	65.000	227.500
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	m2	6,00	45.000	270.000
18.4	Pintura a la cal con color ceramico	m2	250,00	20.000	5.000.000
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	m2	0,55	120.000	66.000
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	m2	0,12	1.200.000	144.000
18.7	Chimenea de cerámica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo.	ml	5,56	65.000	361.400
18.8	Regulador de humo metálico, en chapa y manijón regulable	un	1,00	120.000	120.000
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos móviles. 0,80 x 0,45m	un	1,00	1.000.000	1.000.000
18.10	Mobiliario dos mesas largas (3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta.	un	2,00	2.500.000	5.000.000
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado piso calcáreo, otros	m2	100,00	14.000	1.400.000
	TOTAL				**139.188.300**

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOTE: Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY

LOTE: Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY					**LPN. Nº. 07/2014**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ItemNº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Doris Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ	Unidad	1	139.188.300	139.188.300
2	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY	Unidad	1	139.188.300	139.188.300
					Precio Total	**278.376.600**

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ

ITEM	Descripcion	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Preparacio de la obra				
1.1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno,demoliciones si lo hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia lectrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Replanteo	m2	100,00	20.000	2.000.000
1.3	Esxcavacion y carga de cimiento de PBC	m3	13,00	480.000	6.240.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	a-Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	2.000.000	2.400.000
2.2	b-Viga de Galeria de HºAº	m3	0,42	2.000.000	840.000
2.3	b-Viga Cumbrera	m3	1,04	2.000.000	2.080.000
2.4	d-Encadenados de HºAº inferior	m3	1,68	2.000.000	3.360.000
2.5	e-Encadenados de HºA Superior	m3	1,89	2.000.000	3.780.000
3	Muro de Nivelacion h:o,50m				
3.1	a- De 0,30 m armada	m2	12,74	120.000	1.528.800
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63	55.000	969.650
4	Aislacion asfaltica de muros:				
4.1	a- De paredes	m2	46,64	35.000	1.632.400
5	Muros de Elevacion:				
5.1	b-De 0,15 para revocar	m2	76,06	55.000	4.183.300
5.2	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	85,29	65.000	5.543.850
5.3	c-Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	45,00	35.000	1.575.000
6	Pilares				
6.1	a-De 0,35x0,35 visto para corredor ver detalle	ml	10,40	95.000	988.000
7	Techo				

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

7.1	a-De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes de hormigon	m2	129,00	260.000	33.540.000
8	Revoques:				
8.1	a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	154,20	20.000	3.084.000
8.2	b-De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,98	20.000	1.019.600
8.3	d-De pilares de HºAº	m2	5,38	25.000	134.500
9	Solados				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	95,74	35.000	3.350.900
9.2	Piso de Baldoza Calcarea	m2	95,74	65.000	6.223.100
9.3	Zocalos calcareos	ml	58,90	35.000	2.061.500
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelacion,contrapiso alisada.	ml	40,00	55.000	2.200.000
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado (ver planos, los que requieran)	gl	1,00	850.000	850.000
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas construcciones, ver plano	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
10	Aberturas de madera:				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	890.000	890.000
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	1.000.000	2.000.000
11	Aberturas metalicas:				
11.1	a-Ventanas tipo balancines	m2	12,60	230.000	2.898.000
11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	1.000.000	1.000.000
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 Kg. Con hoja de abrir	un	1,00	350.000	350.000
12	Alfeizar de ventanas:				
12.1	a-De revoque 1:3(cemento arena)	ml	40,60	35.000	1.421.000
13	Pintura				
13.1	a- De paredes a la cal	m2	146,00	20.000	2.920.000
13.2	c-De pilares vistos con antimoho	m2	12,42	20.000	248.400
13.3	e-De viga cumbrera,galeria, encadenado y pilares a la cal	m2	50,98	20.000	1.019.600
13.4	f-De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	14,28	20.000	285.600
13.5	b-De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	84,14	20.000	1.682.800
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex	m2	126,50	20.000	2.530.000
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	20.000	113.400
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	36,60	30.000	1.098.000
14	Revestimientos:				
14.1	a-azulejo	m2	8,00	95.000	760.000
14.2	Vidrios dobles	m2	12,60	85.000	1.071.000
15	Desagüe Pluvial:				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	36,60	45.000	1.647.000
16	Instalación electrica				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un maximo de 30 ml y un minimo de 10 ml con cables prensablados con postes de caranday	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	gl	1,00	580.000	580.000

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17	Instalación Sanitaria				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de unmaximo de 30 ml y 10 ml con los accesorios incluidos.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación,	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja del acero inoxidable, con sifon	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
18	Fogon con chimenea				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	m2	1,20	250.000	300.000
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	m2	3,50	65.000	227.500
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	m2	6,00	45.000	270.000
18.4	Pintura a la cal con color ceramico	m2	250,00	20.000	5.000.000
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	m2	0,55	120.000	66.000
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	m2	0,12	1.200.000	144.000
18.7	Chimenea de cerámica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo.	ml	5,56	65.000	361.400
18.8	Regulador de humo metálico, en chapa y manijón regulable	un	1,00	120.000	120.000
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos móviles. 0,80 x 0,45m	un	1,00	1.000.000	1.000.000
18.10	Mobiliario dos mesas largas (3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta.	un	2,00	2.500.000	5.000.000
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado piso calcáreo, otros	m2	100,00	14.000	1.400.000
	TOTAL				**139.188.300**

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM	Descripcion	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Preparacio de la obra				
1.1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno,demoliciones si lo hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia lectrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Replanteo	m2	100,00	20.000	2.000.000
1.3	Esxcavacion y carga de cimiento de PBC	m3	13,00	480.000	6.240.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	a-Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	2.000.000	2.400.000
2.2	b-Viga de Galeria de HºAº	m3	0,42	2.000.000	840.000
2.3	b-Viga Cumbrera	m3	1,04	2.000.000	2.080.000
2.4	d-Encadenados de HºAº inferior	m3	1,68	2.000.000	3.360.000
2.5	e-Encadenados de HºA Superior	m3	1,89	2.000.000	3.780.000
3	Muro de Nivelacion h:o,50m				

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Maldonado
Gobernador de Misiones

3.1	a- De 0,30 m armada	m2	12,74	120.000	1.528.800
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63	55.000	969.650
4	Aislacion asfaltica de muros:				
4.1	a- De paredes	m2	46,64	35.000	1.632.400
5	Muros de Elevacion:				
5.1	b-De 0,15 para revocar	m2	76,06	55.000	4.183.300
5.2	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	85,29	65.000	5.543.850
5.3	c-Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	45,00	35.000	1.575.000
6	Pilares				
6.1	a-De 0,35x0,35 visto para corredor ver detalle	ml	10,40	95.000	988.000
7	Techo				
7.1	a-De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes de hormigon	m2	129,00	260.000	33.540.000
8	Revoques:				
8.1	a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	154,20	20.000	3.084.000
8.2	b-De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,98	20.000	1.019.600
8.3	d-De pilares de HºAº	m2	5,38	25.000	134.500
9	Solados				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	95,74	35.000	3.350.900
9.2	Piso de Baldoza Calcarea	m2	95,74	65.000	6.223.100
9.3	Zocalos calcareos	ml	58,90	35.000	2.061.500
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelacion,contrapiso alisada.	ml	40,00	55.000	2.200.000
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado (ver planos, los que requieran)	gl	1,00	850.000	850.000
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas construcciones, ver plano	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
10	Aberturas de madera:				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	890.000	890.000
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	1.000.000	2.000.000
11	Aberturas metalicas:				
11.1	a-Ventanas tipo balancines	m2	12,60	230.000	2.898.000
11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	1.000.000	1.000.000
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 Kg. Con hoja de abrir	un	1,00	350.000	350.000
12	Alfeizar de ventanas:				
12.1	a-De revoque 1:3(cemento arena)	ml	40,60	35.000	1.421.000
13	Pintura				
13.1	a- De paredes a la cal	m2	146,00	20.000	2.920.000
13.2	c-De pilares vistos con antimoho	m2	12,42	20.000	248.400
13.3	e-De viga cumbrera,galeria, encadenado y pilares a la cal	m2	50,98	20.000	1.019.600
13.4	f-De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	14,28	20.000	285.600
13.5	b-De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	84,14	20.000	1.682.800
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex	m2	126,50	20.000	2.530.000
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	20.000	113.400
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	36,60	30.000	1.098.000
14	Revestimientos:				

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Molinas
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

14.1	a-azulejo	m2	8,00	95.000	760.000
14.2	Vidrios dobles	m2	12,60	85.000	1.071.000
15	Desagüe Pluvial:				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	36,60	45.000	1.647.000
16	Instalación electrica				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un maximo de 30 ml y un minimo de 10 ml con cables prensablados con postes de caranday	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	gl	1,00	580.000	580.000
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17	Instalación Sanitaria				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de unmaximo de 30 ml y 10 ml con los accesorios incluidos.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación,	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja del acero inoxidable, con sifon	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
18	Fogon con chimenea				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	m2	1,20	250.000	300.000
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	m2	3,50	65.000	227.500
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	m2	6,00	45.000	270.000
18.4	Pintura a la cal con color ceramico	m2	250,00	20.000	5.000.000
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	m2	0,55	120.000	66.000
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	m2	0,12	1.200.000	144.000
18.7	Chimenea de cerámica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo.	ml	5,56	65.000	361.400
18.8	Regulador de humo metálico, en chapa y manijón regulable	un	1,00	120.000	120.000
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos móviles. 0,80 x 0,45m	un	1,00	1.000.000	1.000.000
18.10	Mobiliario dos mesas largas (3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta.	un	2,00	2.500.000	5.000.000
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado piso calcáreo, otros	m2	100,00	14.000	1.400.000
	TOTAL				**139.188.300**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS (Gs. 417.564.900)** con todos los impuestos incluidos.----------

El Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Bertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
* Misiones *

servicios y de la subsanación de sus defectos , el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones especiales del contrato (CEC).----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS LABORALES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

LOTE Nº 11
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO
LOTE Nº 14
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 164 CARLOS A. LÓPEZ Y ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LÓPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq.

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.
El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE: Nº 11 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO

LOTE: Nº 11 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO					**LPN. Nº. 07/2014**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ItemNº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO	Unidad	1	139.188.300	139.188.300
					Precio Total	**139.188.300**

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº69 ALICIA G. DE MORA DEL DISTRITO DE SANTIAGO

ITEM	Descripcion	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Preparacio de la obra				
1.1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno,demoliciones si lo hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia lectrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Replanteo	m2	100,00	20.000	2.000.000
1.3	Esxcavacion y carga de cimiento de PBC	m3	13,00	480.000	6.240.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	a-Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	2.000.000	2.400.000
2.2	b-Viga de Galeria de HºAº	m3	0,42	2.000.000	840.000
2.3	b-Viga Cumbrera	m3	1,04	2.000.000	2.080.000
2.4	d-Encadenados de HºAº inferior	m3	1,68	2.000.000	3.360.000
2.5	e-Encadenados de HºA Superior	m3	1,89	2.000.000	3.780.000
3	Muro de Nivelacion h:o,50m				
3.1	a- De 0,30 m armada	m2	12,74	120.000	1.528.800
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63	55.000	969.650
4	Aislacion asfaltica de muros:				
4.1	a- De paredes	m2	46,64	35.000	1.632.400
5	Muros de Elevacion:				
5.1	b-De 0,15 para revocar	m2	76,06	55.000	4.183.300
5.2	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	85,29	65.000	5.543.850
5.3	c-Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	45,00	35.000	1.575.000
6	Pilares				
6.1	a-De 0,35x0,35 visto para corredor ver detalle	ml	10,40	95.000	988.000
7	Techo				
7.1	a-De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes de hormigon	m2	129,00	260.000	33.540.000
8	Revoques:				
8.1	a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	154,20	20.000	3.084.000
8.2	b-De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,98	20.000	1.019.600
8.3	d-De pilares de HºAº	m2	5,38	25.000	134.500
9	Solados				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	95,74	35.000	3.350.900
9.2	Piso de Baldoza Calcarea	m2	95,74	65.000	6.223.100
9.3	Zocalos calcareos	ml	58,90	35.000	2.061.500
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelacion,contrapiso alisada.	ml	40,00	55.000	2.200.000
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado (ver planos, los que requieran)	gl	1,00	850.000	850.000
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas construcciones, ver plano	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
10	Aberturas de madera:				

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	890.000	890.000
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	1.000.000	2.000.000
11	Aberturas metalicas:				
11.1	a-Ventanas tipo balancines	m2	12,60	230.000	2.898.000
11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	1.000.000	1.000.000
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 Kg. Con hoja de abrir	un	1,00	350.000	350.000
12	Alfeizar de ventanas:				
12.1	a-De revoque 1:3(cemento arena)	ml	40,60	35.000	1.421.000
13	Pintura				
13.1	a- De paredes a la cal	m2	146,00	20.000	2.920.000
13.2	c-De pilares vistos con antimoho	m2	12,42	20.000	248.400
13.3	e-De viga cumbrera,galeria, encadenado y pilares a la cal	m2	50,98	20.000	1.019.600
13.4	f-De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	14,28	20.000	285.600
13.5	b-De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	84,14	20.000	1.682.800
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex	m2	126,50	20.000	2.530.000
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	20.000	113.400
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	36,60	30.000	1.098.000
14	Revestimientos:				
14.1	a-azulejo	m2	8,00	95.000	760.000
14.2	Vidrios dobles	m2	12,60	85.000	1.071.000
15	Desagüe Pluvial:				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	36,60	45.000	1.647.000
16	Instalación electrica				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un maximo de 30 ml y un minimo de 10 ml con cables prensablados con postes de caranday	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	gl	1,00	580.000	580.000
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17	Instalación Sanitaria				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de unmaximo de 30 ml y 10 ml con los accesorios incluidos.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación,	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja del acero inoxidable, con sifon	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
18	Fogon con chimenea				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	m2	1,20	250.000	300.000

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	m2	3,50	65.000	227.500
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	m2	6,00	45.000	270.000
18.4	Pintura a la cal con color ceramico	m2	250,00	20.000	5.000.000
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	m2	0,55	120.000	66.000
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	m2	0,12	1.200.000	144.000
18.7	Chimenea de cerámica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo.	ml	5,56	65.000	361.400
18.8	Regulador de humo metálico, en chapa y manijón regulable	un	1,00	120.000	120.000
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos móviles. 0,80 x 0,45m	un	1,00	1.000.000	1.000.000
18.10	Mobiliario dos mesas largas (3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta.	un	2,00	2.500.000	5.000.000
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado piso calcáreo, otros	m2	100,00	14.000	1.400.000
	TOTAL				**139.188.300**

LOTE: Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY

LOTE: Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY					**LPN. Nº. 07/2014**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ItemNº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ	Unidad	1	139.188.300	139.188.300
2	72131601-9982	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY	Unidad	1	139.188.300	139.188.300
					Precio Total	**278.376.600**

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº164 CARLOS A. LOPEZ

ITEM	Descripcion	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Preparacio de la obra				
1.1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno,demoliciones si lo hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia lectrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Replanteo	m2	100,00	20.000	2.000.000
1.3	Esxcavacion y carga de cimiento de PBC	m3	13,00	480.000	6.240.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	a-Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	2.000.000	2.400.000
2.2	b-Viga de Galeria de HºAº	m3	0,42	2.000.000	840.000
2.3	b-Viga Cumbrera	m3	1,04	2.000.000	2.080.000
2.4	d-Encadenados de HºAº inferior	m3	1,68	2.000.000	3.360.000
2.5	e-Encadenados de HºA Superior	m3	1,89	2.000.000	3.780.000
3	Muro de Nivelacion h:o,50m				
3.1	a- De 0,30 m armada	m2	12,74	120.000	1.528.800
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63	55.000	969.650
4	Aislacion asfaltica de muros:				
4.1	a- De paredes	m2	46,64	35.000	1.632.400
5	Muros de Elevacion:				
5.1	b-De 0,15 para revocar	m2	76,06	55.000	4.183.300
5.2	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	85,29	65.000	5.543.850
5.3	c-Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	45,00	35.000	1.575.000
6	Pilares				
6.1	a-De 0,35x0,35 visto para corredor ver detalle	ml	10,40	95.000	988.000
7	Techo				
7.1	a-De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes de hormigon	m2	129,00	260.000	33.540.000
8	Revoques:				
8.1	a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	154,20	20.000	3.084.000
8.2	b-De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,98	20.000	1.019.600
8.3	d-De pilares de HºAº	m2	5,38	25.000	134.500
9	Solados				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	95,74	35.000	3.350.900
9.2	Piso de Baldoza Calcarea	m2	95,74	65.000	6.223.100
9.3	Zocalos calcareos	ml	58,90	35.000	2.061.500
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelacion,contrapiso alisada.	ml	40,00	55.000	2.200.000
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado (ver planos, los que requieran)	gl	1,00	850.000	850.000
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas construcciones, ver plano	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
10	Aberturas de madera:				

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	890.000	890.000
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	1.000.000	2.000.000
11	Aberturas metalicas:				
11.1	a-Ventanas tipo balancines	m2	12,60	230.000	2.898.000
11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	1.000.000	1.000.000
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 Kg. Con hoja de abrir	un	1,00	350.000	350.000
12	Alfeizar de ventanas:				
12.1	a-De revoque 1:3(cemento arena)	ml	40,60	35.000	1.421.000
13	Pintura				
13.1	a- De paredes a la cal	m2	146,00	20.000	2.920.000
13.2	c-De pilares vistos con antimoho	m2	12,42	20.000	248.400
13.3	e-De viga cumbrera,galeria, encadenado y pilares a la cal	m2	50,98	20.000	1.019.600
13.4	f-De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	14,28	20.000	285.600
13.5	b-De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	84,14	20.000	1.682.800
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex	m2	126,50	20.000	2.530.000
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	20.000	113.400
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	36,60	30.000	1.098.000
14	Revestimientos:				
14.1	a-azulejo	m2	8,00	95.000	760.000
14.2	Vidrios dobles	m2	12,60	85.000	1.071.000
15	Desagüe Pluvial:				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	36,60	45.000	1.647.000
16	Instalación electrica				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un maximo de 30 ml y un minimo de 10 ml con cables prensablados con postes de caranday	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	gl	1,00	580.000	580.000
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17	Instalación Sanitaria				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de unmaximo de 30 ml y 10 ml con los accesorios incluidos.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación,	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja del acero inoxidable, con sifon	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
18	Fogon con chimenea				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	m2	1,20	250.000	300.000

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Bertis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	m2	3,50	65.000	227.500
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	m2	6,00	45.000	270.000
18.4	Pintura a la cal con color ceramico	m2	250,00	20.000	5.000.000
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	m2	0,55	120.000	66.000
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	m2	0,12	1.200.000	144.000
18.7	Chimenea de cerámica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo.	ml	5,56	65.000	361.400
18.8	Regulador de humo metálico, en chapa y manijón regulable	un	1,00	120.000	120.000
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos móviles. 0,80 x 0,45m	un	1,00	1.000.000	1.000.000
18.10	Mobiliario dos mesas largas (3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta.	un	2,00	2.500.000	5.000.000
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado piso calcáreo, otros	m2	100,00	14.000	1.400.000
	TOTAL				**139.188.300**

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC.BAS.Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM	Descripcion	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Preparacio de la obra				
1.1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno,demoliciones si lo hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia lectrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Replanteo	m2	100,00	20.000	2.000.000
1.3	Esxcavacion y carga de cimiento de PBC	m3	13,00	480.000	6.240.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	a-Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	2.000.000	2.400.000
2.2	b-Viga de Galeria de HºAº	m3	0,42	2.000.000	840.000
2.3	b-Viga Cumbrera	m3	1,04	2.000.000	2.080.000
2.4	d-Encadenados de HºAº inferior	m3	1,68	2.000.000	3.360.000
2.5	e-Encadenados de HºA Superior	m3	1,89	2.000.000	3.780.000
3	Muro de Nivelacion h:o,50m				
3.1	a- De 0,30 m armada	m2	12,74	120.000	1.528.800
3.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63	55.000	969.650
4	Aislacion asfaltica de muros:				
4.1	a- De paredes	m2	46,64	35.000	1.632.400
5	Muros de Elevacion:				
5.1	b-De 0,15 para revocar	m2	76,06	55.000	4.183.300
5.2	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	85,29	65.000	5.543.850
5.3	c-Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	45,00	35.000	1.575.000
6	Pilares				
6.1	a-De 0,35x0,35 visto para corredor ver detalle	ml	10,40	95.000	988.000
7	Techo				
7.1	a-De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes de hormigon	m2	129,00	260.000	33.540.000

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

8	Revoques:				
8.1	a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	154,20	20.000	3.084.000
8.2	b-De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,98	20.000	1.019.600
8.3	d-De pilares de HºAº	m2	5,38	25.000	134.500
9	Solados				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	95,74	35.000	3.350.900
9.2	Piso de Baldoza Calcarea	m2	95,74	65.000	6.223.100
9.3	Zocalos calcareos	ml	58,90	35.000	2.061.500
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelacion,contrapiso alisada.	ml	40,00	55.000	2.200.000
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado (ver planos, los que requieran)	gl	1,00	850.000	850.000
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas construcciones, ver plano	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
10	Aberturas de madera:				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	890.000	890.000
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2,00	1.000.000	2.000.000
11	Aberturas metalicas:				
11.1	a-Ventanas tipo balancines	m2	12,60	230.000	2.898.000
11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1,00	1.000.000	1.000.000
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 Kg. Con hoja de abrir	un	1,00	350.000	350.000
12	Alfeizar de ventanas:				
12.1	a-De revoque 1:3(cemento arena)	ml	40,60	35.000	1.421.000
13	Pintura				
13.1	a- De paredes a la cal	m2	146,00	20.000	2.920.000
13.2	c-De pilares vistos con antimoho	m2	12,42	20.000	248.400
13.3	e-De viga cumbrera,galeria, encadenado y pilares a la cal	m2	50,98	20.000	1.019.600
13.4	f-De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	14,28	20.000	285.600
13.5	b-De ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	84,14	20.000	1.682.800
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex	m2	126,50	20.000	2.530.000
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	20.000	113.400
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	36,60	30.000	1.098.000
14	Revestimientos:				
14.1	a-azulejo	m2	8,00	95.000	760.000
14.2	Vidrios dobles	m2	12,60	85.000	1.071.000
15	Desagüe Pluvial:				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	36,60	45.000	1.647.000
16	Instalación electrica				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un maximo de 30 ml y un minimo de 10 ml con cables prensablados con postes de caranday	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	gl	1,00	580.000	580.000
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17	Instalación Sanitaria				

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO

17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de unmaximo de 30 ml y 10 ml con los accesorios incluidos.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación,	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja del acero inoxidable, con sifon	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
18	Fogon con chimenea				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	m2	1,20	250.000	300.000
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	m2	3,50	65.000	227.500
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	m2	6,00	45.000	270.000
18.4	Pintura a la cal con color ceramico	m2	250,00	20.000	5.000.000
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	m2	0,55	120.000	66.000
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	m2	0,12	1.200.000	144.000
18.7	Chimenea de cerámica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo.	ml	5,56	65.000	361.400
18.8	Regulador de humo metálico, en chapa y manijón regulable	un	1,00	120.000	120.000
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos móviles. 0,80 x 0,45m	un	1,00	1.000.000	1.000.000
18.10	Mobiliario dos mesas largas (3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta.	un	2,00	2.500.000	5.000.000
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado piso calcáreo, otros	m2	100,00	14.000	1.400.000
	TOTAL				**139.188.300**

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *
SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4
Abg. Richard Ramírez Secretario General GOBERNACION DE MISIONES
Abg. Dertis Hernán Maidana Gobernador de Misiones

reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre de 2014.----------

ABOG. RICHARD R. RAMÍREZ R.
SECRETARIO GENERAL

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DE MISIONES

SR. MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
CONTRATADO

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4