CONTRATO N° 58 /18

CONTRATO PARA LA REALIZACION DE REFACCIONES EN ESCUELAS Y CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, BAÑOS DIFERENCIADOS Y POLIDEPORTIVOS CON FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL. ID N° 353.343

LOTE N° 1 "Encarnación – Barrio Itá Paso: Esc. Básica N° 2.431 Don Carlos Abel González Arias, Encarnación – barrio Santo Domingo: Esc. Básica N° 509 Domingo Robledo, Cambyretá – barrio Colonia Paraná: Esc. Básica N° 2.442 Gral. José Eduvigis Díaz, Cambyretá – barrio Florida: Esc. Básica N° 14.803 Ana Pachinik Vda. De Ibarra, Coronel Bogado – Centro Urbano: Colegio Nacional Marcelina Bogado."

Entre **LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA**, domiciliada en la Avenida. Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABOG. JUAN ALBERTO SCHMALKO P.** , con Cédula de Identidad N° 797.744, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA ALFREDO GASTON CONSTRUCCIONES,** en este acto por su propietario el **SEÑOR ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ**, con Cédula de Identidad N° 383.791; domiciliado en la calle Independencia Nacional N° 99 – esquina Poder Judicial, Departamento de Caazapá, República del Paraguay, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – LOTE N° 1 ENCARNACION – BARRIO ITA PASO: ESC. BASICA N° 2.431 DON CARLOS ABEL GONZALEZ ARIAS; ENCARNACION – BARRIO SANTO DOMINGO: ESC. BASICA N° 509 DOMINGO ROBLEDO; CAMBYRETÁ – BARRIO COLONIA PARANA: ESC. BASICA N° 2.442 GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ; CAMBYRETÁ BARRIO FLORIDA: ESC. BASICA N° 14.803 ANA PACHINIK VDA. DE IBARRA; CORONEL BOGADO – CENTRO URBANO: COLEGIO NACIONAL MARCELINA BOGADO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA**, las partes entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 08/2018 "REFACCIONES EN ESCUELAS Y CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, BAÑOS DIFERENCIADOS Y POLIDEPORTIVOS CON FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL". ID N° 353.343,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

Dra. Erika Kufeldt
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 353.343**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2018**, convocado por LA GOBERNACION DE ITAPUA. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 442/2018**.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. Por lo que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Para los fines del presente contrato se establece que el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación; será de:

PARA LOTE N° 1 ENCARNACION – BARRIO ITA PASO: ESC. BASICA N° 2.431 DON CARLOS ABEL GONZALEZ ARIAS; ENCARNACION – BARRIO SANTO DOMINGO: ESC. BASICA N° 509 DOMINGO ROBLEDO; CAMBYRETÁ – BARRIO COLONIA PARANA: ESC. BASICA N° 2.442 GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ; CAMBYRETÁ BARRIO FLORIDA: ESC. BASICA N° 14.803 ANA PACHINIK VDA. DE IBARRA; CORONEL BOGADO – CENTRO URBANO: COLEGIO NACIONAL

Dra. [illegible]
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

MARCELINA BOGADO", por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs.459.191.645 (cuatrocientos cincuenta y nueve millones ciento noventa y un mil seiscientos cuarenta y cinco guaraníes).

Conforme a la Planilla de Precios Unitarios que se Anexa al presente contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de 150 (ciento cincuenta) días calendarios. El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1.----------

El lugar y demás condiciones de la Obra se encuentran detallados en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado y demás documentaciones que forman parte integral del presente contrato.----

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 30 % (TREINTA POR CIENTO) del monto total del contrato.**
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03. Garantía de anticipo equivalente al 100% del monto entregado en concepto de anticipo.

c) La Factura correspondiente.

Para los efectos de la presentación la Solicitud del Anticipo será realizada a través de Mesa de Entrada de la Gobernación de Itapúa dirigida al Gobernador Abog. Juan Alberto Schmalko Palacios.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La Forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato se encuentran establecidos en la Condiciones Generales y Especiales de Contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

Dra. Erika Kunfeld
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La descripción de la Obra se encuentra en la planilla agregada como Anexo al presente contrato, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, y a la Resolución de Adjudicación.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 20 días del mes de diciembre de del año 2018.----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
CI N° 2.493.520.-

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador de Itapua
CI N° 797.744.-

Sr. Alfredo Gastón Brítez
Contratista – Alfredo Gastón Construcciones
CI N° 383.791

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

ANEXO AL CONTRATO N° 58 /2018

LPN N° 08/2018. ID N° 353.343 - LOTE N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS - PLANILLA DE COMPUTO

Lote 1 - Esc. Bàsica Nº 2413 Don Carlos Abel Gonzàlez				EMPRESA ADJUDICADA	
TIPO 1 - AULA PRE-ESCOLAR 5.80X6.80				ALFREDO GASTON BRITEZ CONSTRUCCIONES	
N°	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1	**Preparación de la obra**				
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	72,07	3.000	216.210
	b- Replanteo	m2	72,07	4.000	288.280
	c- Vallado de Obra	ML.	40,00	25.000	1.000.000
	d- Obrador	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
	e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	GL.	1,00	600.000	600.000
	f- Placa de Obra para Inauguración	GL.	1,00	700.000	700.000
2	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	280.000	4.961.600
3	Estructura de H° A° :				
	a- Viga de galeria	m3	0,40	1.550.000	620.000
	b- Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,33	1.550.000	511.500
	c- Encadenado inferior de H°A°	m3	1,46	1.550.000	2.263.000
	d- Encadenado superior de H°A°	m3	1,52	1.550.000	2.356.000
4	**Muros de nivelación :**				0
	a- De 0,60 cm. para pilares	m2	0,72	255.000	183.600
	b- de 0.45	m2	3,75	135.000	506.250
	c- de 0.30	m2	11,63	125.000	1.453.750
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	30.000	859.500
6	**Aislación asfaltica :**				0
	a- Aislación horizontal	m2	18,51	21.000	388.710
	b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	21.000	74.340
7	**Muros de elevación :**				0
	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	51,75	80.000	4.140.000
	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	m2	37,65	84.000	3.162.600
	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	21,91	80.000	1.752.800
	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	m2	31,72	130.000	4.123.600
	e- sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	ml	4,00	84.000	336.000
	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1,00	250.000	250.000
	g- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	ml	44,70	16.000	715.200
8	**Pilares :**				0
	a- De 0,37 x 0,37 revocado	ml	9,20	100.000	920.000
	b- Capitel de pilares de Hº Aº	Un.	4,00	90.000	360.000
9	**Techo :**				0
	a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	m2	94,50	205.000	19.372.500
10	**Revoques :**				0
	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	25.000	5.384.500
	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	m2	14,72	31.000	456.320
	c- De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84	20.000	156.800
	d- De viga galeria y voladizo de encadenado	m2	6,20	28.000	173.600
	e- de nivelacion y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	20.000	203.800
	f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30,80	31.000	954.800
	g- De correas y listón de boca metálico con epoxi	M2	94,50	11.000	1.039.500
	h- de mochetas	ml	42,80	31.000	1.326.800
11	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	26.000	1.749.540
12	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	m2	67,29	55.000	3.700.950
13	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ml	36,70	16.000	587.200
14	**Aberturas de maderas :**				0
	a-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	Un.	2,00	600.000	1.200.000

Dra. Erika Kuteló
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

	b-Puerta placa de abrir 0.5x0.40 c/marco y herrajes bajo mesada y tapa junta.	Un.	3,00	260.000	780.000
15	**Aberturas metálicas :**				0
	a-Puerta chapa doblada N°20 con marcos de metal de 0.70x2.10 m c/herrajes y tapa junta	Un.	1,00	1.000.000	1.000.000
	b- Puerta metàlica de 1,10 x 2,50 con marco y herrajes. 20 cm vidriado encima de Puerta.	Un.	1,00	1.100.000	1.100.000
	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	m2	11,70	240.000	2.808.000
16	**Pinturas :**				0
	a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	m2	134,16	11.000	1.475.760
	b-De interior de paredes revocadas al latex	m2	134,16	15.000	2.012.400
	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	m2	80,39	11.000	884.290
	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	m2	80,39	15.000	1.205.850
	e- Con látex en mampostería vista color ceramico	m2	68,03	15.000	1.020.450
	f- De aberturas en sintético con epoxi	m2	19,16	25.000	479.000
	g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	2,19	20.000	43.800
	h- De machimbre al barniz	m2	99,53	20.000	1.990.600
	i- Pintura de viga de galeria al latex	m2	6,20	15.000	93.000
	j - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	ml	36,90	20.000	738.000
17	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	14,10	85.000	1.198.500
18	**Desague Cloacal**				0
	a- Instalación cloacal	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	b- Registro 40x 40	Un.	1,00	130.000	130.000
	c- Registro 60 x 60	Un.	1,00	180.000	180.000
	d- Cámara séptica 0.75x1.50	Un.	1,00	1.650.000	1.650.000
	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1,00	2.000.000	2.000.000
19	**Desague Pluvial**				0
	a- Canaletas y bajadas chapa N° 24. Des: 40 cm.	ml	36,90	65.000	2.398.500
20	**Instalacion de Agua Corriente**				0
	a- Instalaciòn completa de agua corriente	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000
	b- Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica.	Un.	1,00	1.800.000	1.800.000
	c- Construcción de mezada azulejada de 1.80x0.50x0.70	Un.	1,00	600.000	600.000
	d- Espejo de 0,40 x 1,80 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	m2	1,00	420.000	420.000
	e- Azulejado en baño	m2	30,57	68.000	2.078.760
	f- Pizarròn acrílico de 1.50x1.00 movil con ruedas	Un.	1,00	1.000.000	1.000.000
21	Escalera de acceso	Un.	1,00	320.000	320.000
22	Rampa Peatonal	Un.	1,00	320.000	320.000
23	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	38.000	875.520
24	**Instalaciòn elèctrica (segùn plano)**				0
	Registro eléctrico 0.40x0.40x0.70	un.	2,00	195.000	390.000
	Pilar de mampostería de 0.45x0.45x1.70	un.	1,00	650.000	650.000
	Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2x6 mm2	un.	1,00	550.000	550.000
	Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2x6 mm2	mts	20,00	25.000	500.000
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG con barra de fase y nuetro	un.	1,00	400.000	400.000
	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	un.	1,00	250.000	250.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	70.000	560.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	3,00	70.000	210.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	70.000	420.000
	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Boc.	4,00	90.000	360.000
25	**Artefactos elèctricos**				0
	Artefactos fluorescentes LED 2	Un.	4,00	150.000	600.000
	Artefactos fluorescentes LED 1	Un.	4,00	65.000	260.000
	Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	1.000.000	1.000.000
	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	105.000	105.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	320.000	640.000
26	Mampara de madera 2.00x0.40 con marco de aluminio	un.	1,00	500.000	500.000
27	Colocación de planchuelas de hierro en elementos de H°	un.	34,00	20.000	680.000
28	Extintor de 6 kilos	Un.	1,00	210.000	210.000
29	Desmonte de Vallado	ml	40,00	8.000	320.000
30	Limpieza final	m2	72,07	10.000	720.700
	TOTAL GENERAL				**113.777.380**

Dra. Erika Kuntz
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

Esc. Básica Nº 509 Domingo Robledo					
TIPO 9 - SSHH DIFERENCIADO 6.15X4.40					
N°	RUBRO	Unid.	Cant.		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	3.000	81.300
	b- Replanteo	M2	27,1	4.000	108.400
	c- Obrador	un.	1	2.000.000	2.000.000
	d- Vallado de Obra	ML.	29	25.000	725.000
	e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	un.	1	600.000	600.000
	f- Placa de Inauguración	un.	1	700.000	700.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9	285.000	2.565.000
3	Estructura de H° A° :				0
	a- Encadenados de H° A°	M3	2,7	1.550.000	4.185.000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30 cm.	M2	11	135.000	1.485.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	30.000	216.000
6	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	M2	5,5	25.000	137.500
7	Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 para revocar	M2	63	80.000	5.040.000
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	85.000	4.304.400
	c- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML.	15,6	16.000	249.600
8	Techo :				0
	a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	M2	43	205.000	8.815.000
9	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	25.000	3.375.000
	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,4	32.000	652.800
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	25.000	562.500
11	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	M2	22,5	57.000	1.282.500
12	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ML.	2,6	16.000	41.600
13	Aberturas metálicas y maderas:				0
	a- Puerta metálica, chapa doblada N°20 con marcos de metal de 0.80x2.10 m c/ herrajes y cerradura exterior.	UN.	3	1.150.000	3.450.000
	b- Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera 2"x6" de 0.60x1.60 m c/herrajes.	UN.	5	650.000	3.250.000
	c- Ventanas balancines	M2	3,17	300.000	951.000
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M3	13,5	38.000	513.000
15	Rampa peatonal	UN.	1	400.000	400.000
16	Alfeizar de ventanas :				0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18	18.500	333.000
17	Pinturas :				0
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	11.000	693.000
	b- De paredes revocadas al latex	M2	63	15.000	945.000
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	5,2	20.000	104.000
	d- De aberturas metálicas con epoxi	M2	7,36	25.000	184.000
	e- De ladrillos vistos con látex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	M2	50,64	15.000	759.600
	f- De machimbres con barniz	M2	37	20.000	740.000
	g- De correas y listón de boca de metal con epoxi	M2	43	11.000	473.000
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	17,5	20.000	350.000
18	Revestimientos :				0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	74.100	6.076.200
19	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	93.500	296.395
20	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	65.000	1.137.500
21	Instalación eléctrica				0
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2	72.500	145.000
	Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	ML.	20	30.000	600.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10	26.500	265.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	2	72.500	145.000
	Alimentación de los circuitos de calefón ducha	Boc.	4	72.500	290.000

Dra. [illegible]
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

	Pilar de Mampostería de 0.45x0.45x1.70 mts.	un.	1	700.000	700.000
	Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y pre emsamblado de 2x6 mm	un.	1	600.000	600.000
22	Artefactos electricos				0
	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Un.	10	152.400	1.524.000
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	300.000	300.000
	Provisión y montaje de calefón ducha	un.	1	185.000	185.000
23	Instalación sanitaria :				0
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	GL.	1	7.500.000	7.500.000
	b- Camara séptica de 2,00 x 5,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	GL.	1	2.500.000	2.500.000
	c- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	UN.	1	2.500.000	2.500.000
	Barras de asiento	UN.	2	952.500	1.905.000
24	Limpieza final	M2	27,1	10.000	271.000
	TOTAL GENERAL				**77.212.295**
	Esc. Bàsica 2442 Gral. Josè E. Díaz				
	TIPO 9 - SSHH DIFERENCIADO 6.15X4.40				
N°	**RUBRO**	**Unid.**	**Cant.**		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	3.000	81.300
	b- Replanteo	M2	27,1	4.000	108.400
	c- Obrador	un.	1	2.000.000	2.000.000
	d- Vallado de Obra	ML.	29	25.000	725.000
	e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	un.	1	600.000	600.000
	f- Placa de Inauguración	un.	1	700.000	700.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9	285.000	2.565.000
3	Estructura de H° A° :				0
	a- Encadenados de H° A°	M3	2,7	1.550.000	4.185.000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30 cm.	M2	11	135.000	1.485.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	30.000	216.000
6	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	M2	5,5	25.000	137.500
7	Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 para revocar	M2	63	80.000	5.040.000
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	85.000	4.304.400
	c- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML.	15,6	16.000	249.600
8	Techo :				0
	a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	M2	43	205.000	8.815.000
9	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	25.000	3.375.000
	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,4	32.000	652.800
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	25.000	562.500
11	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	M2	22,5	57.000	1.282.500
12	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ML.	2,6	16.000	41.600
13	Aberturas metálicas y maderas:				0
	a- Puerta metálica, chapa doblada N°20 con marcos de metal de 0.80x2.10 m c/ herrajes y cerradura exterior.	UN.	3	1.150.000	3.450.000
	b- Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera 2"x6" de 0.60x1.60 m c/herrajes.	UN.	5	650.000	3.250.000
	c- Ventanas balancines	M2	3,17	300.000	951.000
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M3	13,5	38.000	513.000
15	Rampa peatonal	UN.	1	400.000	400.000
16	Alfeizar de ventanas :				0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18	18.500	333.000
17	Pinturas :				0
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	11.000	693.000
	b- De paredes revocadas al latex	M2	63	15.000	945.000
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	5,2	20.000	104.000
	d- De aberturas metálicas con epoxi	M2	7,36	25.000	184.000
	e- De ladrillos vistos con látex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con	M2	50,64	15.000	759.600
	f- De machimbres con barniz	M2	37	20.000	740.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

	g- De correas y listón de boca de metal con epoxi	M2	43	11.000	473.000
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	17,5	20.000	350.000
18	Revestimientos :				0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	74.100	6.076.200
19	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	93.500	296.395
20	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	65.000	1.137.500
21	Instalación eléctrica				0
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2	72.500	145.000
	Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	ML.	20	30.000	600.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10	26.500	265.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	2	72.500	145.000
	Alimentación de los circuitos de calefón ducha	Boc.	4	72.500	290.000
	Pilar de Mampostería de 0.45x0.45x1.70 mts.	un.	1	700.000	700.000
	Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y pre emsamblado de 2x6 mm	un.	1	600.000	600.000
22	Artefactos electricos				0
	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Un.	10	152.400	1.524.000
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	300.000	300.000
	Provisión y montaje de calefón ducha	un.	1	185.000	185.000
23	Instalación sanitaria :				0
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	GL.	1	7.500.000	7.500.000
	b- Camara séptica de 2,00 x 5,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	GL.	1	2.500.000	2.500.000
	c- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	UN.	1	2.500.000	2.500.000
	Barras de asiento	UN.	2	952.500	1.905.000
24	Limpieza final	M2	27,1	10.000	271.000
	TOTAL GENERAL				**77.212.295**

Colegio Nacional Marcelina Bogado

TIPO 9 - SSHH DIFERENCIADO 6.15X4.40

N°	RUBRO	Unid.	Cant.		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	3.000	81.300
	b- Replanteo	M2	27,1	4.000	108.400
	c- Obrador	un.	1	2.000.000	2.000.000
	d- Vallado de Obra	ML.	29	25.000	725.000
	e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	un.	1	600.000	600.000
	f- Placa de Inauguración	un.	1	700.000	700.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9	285.000	2.565.000
3	Estructura de H° A° :				0
	a- Encadenados de H° A°	M3	2,7	1.550.000	4.185.000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30 cm.	M2	11	135.000	1.485.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	30.000	216.000
6	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	M2	5,5	25.000	137.500
7	Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 para revocar	M2	63	80.000	5.040.000
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	85.000	4.304.400
	c- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	ML.	15,6	16.000	249.600
8	Techo :				0
	a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	M2	43	205.000	8.815.000
9	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	25.000	3.375.000
	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,4	32.000	652.800
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	25.000	562.500
11	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	M2	22,5	57.000	1.282.500
12	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ML.	2,6	16.000	41.600
13	Aberturas metálicas y maderas:				0
	a- Puerta metálica, chapa doblada N°20 con marcos de metal de 0.80x2.10 m c/ herrajes y cerradura exterior.	UN.	3	1.150.000	3.450.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

	b- Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera 2"x6" de 0.60x1.60 m c/herrajes.	UN.	5	650.000	3.250.000
	c- Ventanas balancines	M2	3,17	300.000	951.000
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M3	13,5	38.000	513.000
15	Rampa peatonal	UN.	1	400.000	400.000
16	Alfeizar de ventanas :				0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18	18.500	333.000
17	Pinturas :				0
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	11.000	693.000
	b- De paredes revocadas al latex	M2	63	15.000	945.000
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	5,2	20.000	104.000
	d- De aberturas metálicas con epoxi	M2	7,36	25.000	184.000
	e- De ladrillos vistos con látex cerámico (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	M2	50,64	15.000	759.600
	f- De machimbres con barniz	M2	37	20.000	740.000
	g- De correas y listón de boca de metal con epoxi	M2	43	11.000	473.000
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	17,5	20.000	350.000
18	Revestimientos :				0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	74.100	6.076.200
19	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	93.500	296.395
20	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,5	65.000	1.137.500
21	Instalación eléctrica				0
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2	72.500	145.000
	Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	ML.	20	30.000	600.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10	26.500	265.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	2	72.500	145.000
	Alimentación de los circuitos de calefón ducha	Boc.	4	72.500	290.000
	Pilar de Mampostería de 0.45x0.45x1.70 mts.	un.	1	700.000	700.000
	Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y pre emsamblado de 2x6 mm	un.	1	600.000	600.000
22	Artefactos electricos				0
	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Un.	10	152.400	1.524.000
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	300.000	300.000
	Provisión y montaje de calefón ducha	un.	1	185.000	185.000
23	Instalación sanitaria :				0
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	GL.	1	7.500.000	7.500.000
	b- Camara séptica de 2,00 x 5,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	GL.	1	2.500.000	2.500.000
	c- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	UN.	1	2.500.000	2.500.000
	Barras de asiento	UN.	2	952.500	1.905.000
24	Limpieza final	M2	27,1	10.000	271.000
TOTAL GENERAL					**77.212.295**

Esc. Bàsica Nº 14.803 Ana Pachinik Vda. De Ibarra

TIPO 1 - AULA PRE-ESCOLAR 5.80X6.80

N°	RUBRO	Unid.	Cant.		
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	72,07	3.000	216.210
	b- Replanteo	m2	72,07	4.000	288.280
	c- Vallado de Obra	ML.	40	25.000	1.000.000
	d- Obrador	GL.	1	2.000.000	2.000.000
	e- Cartel de Obra 1.50x2.00 de chapa	GL.	1	600.000	600.000
	f- Placa de Obra para Inauguración	GL.	1	700.000	700.000
2	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	280.000	4.961.600
3	Estructura de H° A° :				0
	a- Viga de galeria	m3	0,4	1.550.000	620.000
	b- Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,33	1.550.000	511.500
	c- Encadenado inferior de H°A°	m3	1,46	1.550.000	2.263.000
	d- Encadenado superior de H°A°	m3	1,52	1.550.000	2.356.000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,60 cm. para pilares	m2	0,72	255.000	183.600
	b- de 0.45	m2	3,75	135.000	506.250
	c- de 0.30	m2	11,63	125.000	1.453.750
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	30.000	859.500

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

6	Aislación asfaltica :				0
	a- Aislación horizontal	m2	18,51	21.000	388.710
	b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	21.000	74.340
7	Muros de elevación :				0
	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	51,75	80.000	4.140.000
	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	m2	37,65	84.000	3.162.600
	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	21,91	80.000	1.752.800
	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	m2	31,72	130.000	4.123.600
	e- sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	ml	4	84.000	336.000
	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1	250.000	250.000
	g- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	ml	44,7	16.000	715.200
8	Pilares :				0
	a- De 0,37 x 0,37 revocado	ml	9,2	100.000	920.000
	b- Capitel de pilares de Hº Aº	Un.	4	90.000	360.000
9	Techo :				0
	a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa.	m2	94,5	205.000	19.372.500
10	Revoques :				0
	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	25.000	5.384.500
	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	m2	14,72	31.000	456.320
	c- De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84	20.000	156.800
	d- De viga galeria y voladizo de encadenado	m2	6,2	28.000	173.600
	e- de nivelacion y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	20.000	203.800
	f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30,8	31.000	954.800
	g- De correas y listón de boca metálico con epoxi	M2	94,5	11.000	1.039.500
	h- de mochetas	ml	42,8	31.000	1.326.800
11	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	26.000	1.749.540
12	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	m2	67,29	55.000	3.700.950
13	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	ml	36,7	16.000	587.200
14	Aberturas de maderas :				0
	a-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	Un.	2	600.000	1.200.000
	b-Puerta placa de abrir 0.5x0.40 c/marco y herrajes bajo mesada y tapa junta.	Un.	3	260.000	780.000
15	Aberturas metálicas :				0
	a-Puerta chapa doblada N°20 con marcos de metal de 0.70x2.10 m c/herrajes y tapa junta	Un.	1	1.000.000	1.000.000
	b- Puerta metàlica de 1,10 x 2,50 con marco y herrajes. 20 cm vidriado encima de Puerta.	Un.	1	1.100.000	1.100.000
	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	m2	11,7	240.000	2.808.000
16	Pinturas :				0
	a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	m2	134,16	11.000	1.475.760
	b-De interior de paredes revocadas al latex	m2	134,16	15.000	2.012.400
	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	m2	80,39	11.000	884.290
	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	m2	80,39	15.000	1.205.850
	e- Con látex en mampostería vista color ceramico	m2	68,03	15.000	1.020.450
	f- De aberturas en sintético con epoxi	m2	19,16	25.000	479.000
	g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	2,19	20.000	43.800
	h- De machimbre al barniz	m2	99,53	20.000	1.990.600
	i- Pintura de viga de galeria al latex	m2	6,2	15.000	93.000
	j - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	ml	36,9	20.000	738.000
17	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	14,1	85.000	1.198.500
18	Desague Cloacal				0
	a- Instalación cloacal	gl	1	1.500.000	1.500.000
	b- Registro 40x 40	Un.	1	130.000	130.000
	c- Registro 60 x 60	Un.	1	180.000	180.000
	d- Cámara séptica 0.75x1.50	Un.	1	1.650.000	1.650.000
	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1	2.000.000	2.000.000
19	Desague Pluvial				0
	a- Canaletas y bajadas chapa N° 24. Des: 40 cm.	ml	36,9	65.000	2.398.500
20	Instalacion de Agua Corriente				0
	a- Instalaciòn completa de agua corriente	Un.	1	1.300.000	1.300.000
	b- Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica.	Un.	1	1.800.000	1.800.000
	c- Construcción de mezada azulejada de 1.80x0.50x0.70	Un.	1	600.000	600.000

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmidt
Gobernador
Departamento de Itapúa

	d- Espejo de 0,40 x 1,80 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	m2	1	420.000	420.000
	e- Azulejado en baño	m2	30,57	68.000	2.078.760
	f- Pizarròn acrílico de 1.50x1.00 movil con ruedas	Un.	1	1.000.000	1.000.000
21	Escalera de acceso	Un.	1	320.000	320.000
22	Rampa Peatonal	Un.	1	320.000	320.000
23	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	38.000	875.520
24	Instalaciòn elèctrica (segùn plano)				0
	Registro eléctrico 0.40x0.40x0.70	un.	2	195.000	390.000
	Pilar de mampostería de 0.45x0.45x1.70	un.	1	650.000	650.000
	Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2x6 mm2	un.	1	550.000	550.000
	Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2x6 mm2	mts	20	25.000	500.000
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG con barra de fase y nuetro	un.	1	400.000	400.000
	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	un.	1	250.000	250.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8	70.000	560.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	3	70.000	210.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6	70.000	420.000
	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Boc.	4	90.000	360.000
25	Artefactos elèctricos				0
	Artefactos fluorescentes LED 2	Un.	4	150.000	600.000
	Artefactos fluorescentes LED 1	Un.	4	65.000	260.000
	Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	1.000.000	1.000.000
	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	105.000	105.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	2	320.000	640.000
26	Mampara de madera 2.00x0.40 con marco de aluminio	un.	1	500.000	500.000
27	Colocación de planchuelas de hierro en elementos de H°	un.	34	20.000	680.000
28	Extintor de 6 kilos	Un.	1	210.000	210.000
29	Desmonte de Vallado	ml	40	8.000	320.000
30	Limpieza final	m2	72,07	10.000	720.700
TOTAL GENERAL					**113.777.380**
TOTAL GENERAL					**459.191.645**

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
Gobernación de Itapúa

Alfredo J. Gastón B.
Construcciones
RUC: 383791-2

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa