PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 322 /18

Entre **Petróleos Paraguayos**, con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Lic. EDDIE R. JARA ROJAS**, con Cédula de Identidad N° 1.591.051, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **EMTEC Empresa Técnica de Ing. Jorge Rolando Cáceres Rojas**, con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 863679-6, domiciliada en la calle Siriaco Bordón Cané esq. 11 de Septiembre, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 863.679, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA DE VILLA ELISA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

COPIA PARA LA D.O.C.

1. OBJETO.

La presente contratación se refiere a la "TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA DE VILLA ELISA", que será realizada por el CONTRATISTA y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales debidamente firmados y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Contratista;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) La Garantía de Anticipo Financiero
(h) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
(i) Las Pólizas de Seguro establecidas en la Cláusula CGC 6.3.2 de las Condiciones Especiales del Contrato.

COPIA PARA LA D.O.C.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 339.951.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional por el Procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica N° 01/2018 "TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA VILLA ELISA", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de Petróleos Paraguayos - Petropar, según Resolución PR/EJ N° 42 de fecha 17 de enero de 2018. La adjudicación fue realizada por Resolución PR/EJ N° 314/18 de fecha 4 de mayo de 2018.

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba e PETROPAR

emtec Empresa Técnica
emtecparaguay@hotmail.com
Ing. Jorge Cáceres R.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Guaraníes (IVA incluido)	Precio total Guaraníes (IVA incluido)
1	Provisión y construcción completa de obrador con equipamientos sanitarios obligatorio.	Unidad	1	5.224.486	5.224.486
2	Construcción de vallado con cercado de madera con estructuras horizontales y verticales con terciada, incluyendo todos sus accesorios de colocación. Ubicación todo el perímetro de la obra. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	500	33.688	16.844.000
3	Demolición de mampostería de 0,20 para ampliación de ventana. Ubicación Bloque B planta baja. Presupuestar mano de obra.	Metros cuadrados	22	9.706	213.532
4	Caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor. Bloque A y B. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	434	3.997	1.734.698
5	Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	136	191.279	26.013.944
6	Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	108	191.279	20.658.132
7	Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perímetro (talud). Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	57	51.388	2.929.116
8	Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perímetro (talud). Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	80	51.388	4.111.040
9	Provisión y colocación de empastado en área de talud, jardines y perímetros, planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.000	17.415	17.415.000
10	Para pozo ciego de dimensión: diámetro 2,30 mts - profundidad 3,00 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia.	Metros cúbicos	32	74.228	2.375.296
11	Para cámara séptica de dimensión: largo 1,95 mts - ancho 1,00 mts - profundidad 1,20 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia.	Metros cúbicos	5	74.228	371.140
12	Para registros de desagüe cloacal de 0,50 x 0,50 mts. Ubicación ver plano de referencia	Unidad	11	117.052	1.287.572
13	Para registros de desagüe pluvial de 0,40 x 0,40 mts - 0,50 x 0,50 mts - 0,60 x 0,60 mts. Ubicación ver plano de referencia.	Unidad	32	202.699	6.486.368
14	Para viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30. Ubicación galería de unión Bloque A y B y acceso a Bloque B.	Metro lineal	53	51.388	2.723.564
15	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,30 mts de diámetro con 6 varilla conformada de 10 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloque A y B nivel (+3,30 mts). Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	1,1	1.594.468	1.753.914
16	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts, con la misma dimensión y cantidad de varilla conformada que quedaron para su continuidad, estribo con varilla de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4 - Planta alta Bloque B nivel (+3,30 mts).	Metros cúbicos	7,68	1.566.089	12.027.564
17	Provisión y colocación de viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30 mts, con 4 varilla conformada de 8 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	53	76.369	4.047.557
18	Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,50 mts, con 5 varilla conformada de 12 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	1,7	1.570.201	2.669.341

COPIA PARA LA D.O.C.

PETROPAR PARAGUAYOS Petropar Ñanemba e PETROPAR

emtec Empresa Técnica
Ing. Jorge Cáceres R.

19	Provisión y colocación de losa de hormigón armado de 10 cm de espesor con varilla conformada de 8 mm armada en ambas direcciones cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	5,4	1.515.958	8.186.173
20	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado con 5 varilla de 12 mm que deberá empalmarse en la parte superior dentro de la losa, el espesor 10 cm, ancho 90 cm con 16 escalones de 0,30 cm, revestido con piso de granito de base gris y posa mano con caño circular de 4 cm de metal.	Unidad	1	4.938.996	4.938.996
21	Provisión y colocación de viga encadenado perimetral superior de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts con 5 varilla conformada y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Planta alta - Bloque B.	Metro lineal	117	501.322	58.654.674
22	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con varilla de 8 mm cada 30 cm armada en ambas direcciones con conjunta dilatación cada 3,00 mts, sobre base bien compacta y nivelada. Ubicación acceso a estacionamiento de la presidencia. Planta baja Bloque A	Metros cuadrados	210	97.067	20.384.070
23	Provisión y colocación de rampa para persona de capacidad diferente de 1,20 de ancho x 1,60 mts de longitud, de hormigón armado con varilla de 6 mm armada en ambas direcciones. Ubicación ver plano de referencia. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	413.962	827.924
24	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, incluir fundaciones, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con los brotes de varilla de 12 mm preparado para el efecto	Unidad	2	4.196.719	8.393.438
25	Demolición de viga encadenado de hormigón armado superior de 0,30 x 0,20 mts existente en el primer nivel (+6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación bloque A .Ver plano de referencia.	Metro lineal	11	44.251	486.761
26	Demolición de pilares perimetrales (P5, P6, P7, P 24, P25 y P26) de hormigón armado superior de 0,17 x 0,30 mts (1,00 mts cada pilar aprox.) existente planta alta (+ 6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación Bloque A .Ver plano de referencia.	Metro lineal	6	147.028	882.168
27	Provisión y colocación de pilares (demolido) de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts (P7, P6, P7, P24, P25, P26) y cargado total del P48. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4 - Planta alta (+ 6,30 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	Metros cúbicos	0,54	1.698.672	917.282
28	Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,17 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts, área social), Bloques A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	Metros cúbicos	6,04	1.508.821	9.113.278
29	Provisión y colocación de losa de hormigón armado alivianado con ladrillo común de 19 cm de espesor. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A . Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	Metros cúbicos	22	716.583	15.764.826
30	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con losa alivianada	Unidad	1	4.853.348	4.853.348
31	Provisión y colocación de mampostería de aislación horizontal de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:3. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	80	58.525	4.682.000
32	Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,20 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta Bloque A y planta alta Bloque B.	Metros cuadrados	633	90.986	57.594.138
33	Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta - Bloque A y B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.002	71.372	71.514.744
34	Provisión y colocación de envarillado sobre aberturas con 2 varillas de 8mm - dosaje 1:3. Planta baja y alta - Bloque A y B.	Metro lineal	528	16.273	8.592.144
35	Provisión y colocación completa de mampostería perimetral de 0,15 mts con ladrillos comunes, tres hiladas, sobre losa en voladizo y losa de acceso - dosaje 1:3. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	75	71.372	5.352.900
36	Los cálculos de la estructura metálica de la cobertura presentado por	Metros	1.261	33.974	42.841.214

COPIA PARA LA D.C.
COPIA PARA LA D.C.
PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

emte
Empresa Técn
emtecparaguay@hotmai
Ing. Jorge Cáceres R.

CONTRATO PR / EJ N° 322 /18

	PETROPAR deberá ser justificado con memoria de cálculo por el Contratista ganador. Planta alta - Bloque A, y B (+6,30), y planta alta (+9,90 mts) Bloque A.	cuadrados			
37	Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nª 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+6,30 mts). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.109	279.782	310.278.238
38	Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nª 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	152	279.782	42.526.864
39	Provisión y colocación de baranda metálica de caños circulares de 4 cm de diámetro y 1,00 mts de altura. Terminación con pintura sintética. Ubicación nivel (+3,30 mts) y (+6,30 mts) Galería de unión Bloque A y B nivel (+6,90 mts) Bloque A y techo de acceso Bloque B (+3,30 mts)	Metro lineal	96	105.631	10.140.576
40	Colocación de baranda metálica de 1,00 mts de altura con caños de 40 x 20 x 2 mm, sobre muro de mampostería de 0,30 mts cada 3,00 mts, con malla de acero de 40 x 30 x 3mm de espesor (similar al existente en acceso principal de funcionarios)	Metro lineal	232	165.585	38.415.720
41	Provisión y colocación de escalera de emergencia de metal galvanizado resistente al fuego, los escalones serán con chapa antideslizante Nº 20, con pasamano circular de 4 cm de diámetro que facilite el rápido deslizamiento de la mano	Unidad	4	10.163.482	40.653.928
42	Provisión y colocación completa de puerta metálica antifuego con chapa negra Nº 20 con manija de barra antipática para salida de emergencia con todos sus accesorios de colocación con certificación de norma vigente en el país.	Unidad	8	9.849.441	78.795.528
43	Provisión y colocación de revoque común filtrado a una capa de paredes interiores - dosaje 1:4:10. Planta baja y alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	27.407	32.888.400
44	Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado. Dosaje 1:4:10. Planta baja y alta de los Bloque A, B y Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	633	25.694	16.264.302
45	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas y vigas - hall de acceso, galería de unión Bloque (previo azotada) A y B planta baja y alta, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	175	31.690	5.545.750
46	Provisión y colocación de revoque común a una capa con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado . Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	50	45.678	2.283.900
47	Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	114	39.683	4.523.862
48	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losa voladizo, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	256	46.535	11.912.960
49	Provisión y colocación de revoque común en pilares interiores, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros	40	26.493	1.059.720
50	Provisión y colocación de revoque común en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	150	46.535	6.980.250
51	Provisión y colocación de revoque común en pilares de 0,20 X 0,30, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	27	46.535	1.256.445
52	Provisión y colocación revoque común en viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,12 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70 previa azotada con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A	Metros cuadrados	60	46.535	2.792.100

COPIA PARA LA D.C.I.

PETROPAR Petropar ñanemba e PETROPAR

emtec Empresa Técnica
emtecparaguay@hotmail.c
Ing. Jorge Cáceres R.

53	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas alivianada previa azotada con terminación de revestimiento acrílico - dosaje 1:4:10. Ubicación Planta alta (+6,90 mts) - Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	118	46.535	5.491.130
54	Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock de yeso y cartón con perfilaría de chapa doblada Nº 20 desmontable con todo sus accesorios de colocación, cada pieza tendrá 1,20 x 0,60 mts aprox, Planta Baja y alta - Bloques A y B y planta alta Bloque A nivel (+9,90 mts)	Metros cuadrados	2.192	95.640	209.642.880
55	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 0,30x0,30 mts en paredes de baño, fijada con mezcla adhesiva y pastina - altura 2,10 mts color a definir por fiscalización. Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	736	65.663	48.327.968
56	Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts de 2 hojas con vidrios templados de 10 mm de color gris, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Ubicación Planta alta unión de los bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	1.798.594	3.597.188
57	Provisión y colocación de puerta tablero de cedro de 0,80 x 2,10 mts con marco de lapacho de 0,15 mts, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	1	1.213.337	1.213.337
58	Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts (cierrasola), de 2 hojas con vidrios templados de 10mm de color transparente, con todos sus accesorios de colocación y fijación,	Unidad	3	1.944.194	5.832.582
59	Provisión y colocación de ventana de 3,50 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja y alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	64	3.000.511	192.032.704
60	Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	2	2.486.627	4.973.254
61	Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	2	1.002.074	2.004.148
62	Provisión y colocación de ventana de 0,60 x 0,40 mts tipo pivotante con vidrio templado de 8mm color gris con todos sus accesorios de colocación. Ubicación baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	35	318.323	11.141.305
63	Provisión y colocación de contramarco de cedro de 4,5 cm con moldura sencilla con clavo sin cabeza. Ubicación baños Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	95	26.265	2.495.175
64	Provisión y colocación de contrapiso de cascote cerámico apisonado de 10 cm, base para piso técnico - Ubicación Planta baja Bloques A, B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.016	26.265	26.685.240
65	Provisión y colocación de cascote cerámico apisonado de 20 cm, base para piso cerámica esmaltada - Baños planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	120	36.543	4.385.160
66	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3. Baños Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	120	20.841	2.500.920
67	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3. Baños Planta alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	105	20.841	2.188.305
68	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso técnico sobre losa de hormigón armado (techo de planta baja). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.205	22.268	26.832.940
69	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en losa voladizo. Planta alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	260	20.841	5.418.660
70	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en galería de unión y techo de acceso a Bloque B. Planta primer y segundo nivel Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	116	20.841	2.417.556
71	Provisión y colocación de piso técnico de placa de acero, con pintura	Metros	950	553.853	526.160.350

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e

Empresa Téc
Ing. Jorge Cáceres R.

	externa epoxi con pedestales regulable de acero galvanizado, compuesta por crucetas y bases con alturas variada.	cuadrados			
72	Provisión y colocación de piso de mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A.	Metros cuadrados	241	119.906	28.897.346
73	Provisión y colocación de piso mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, colocado sobre base y carpeta con pendiente necesario para rápido escurrimiento de agua, con colocaciones de caño PVC de 50 mm, cada 5,00 mts aprox. Ubicación perímetro de voladizo de los Bloques A y B.	Metros cuadrados	265	119.906	31.775.090
74	Provisión y colocación completa de piso cerámica esmaltada PI4 de 0,30 x 0,30 mts asentada con mezcla adhesiva y pastina color a definir por fiscalización - Baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	225	68.518	15.416.550
75	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm, con varilla de 6 mm cada 20 cm armada en ambas direcciones, sobre base de contrapiso de cascote de 7 cm bien compacta y nivelada. Ubicación ver plano de referencia. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B.	Metros cuadrados	75	92.784	6.958.800
76	Provisión y colocación de caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor, 2,00 mts de ancho con varilla de 6 mm cada 30 cm armada en ambas direcciones con conjunta dilatación de madera cada 3 mts sobre base bien compacta y nivelada. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	434	101.349	43.985.466
77	Provisión y colocación de cordones de hormigón armado, con dosificación 1/2/4 - cemento - arena lavada - piedra cuarta y/o 5ta de 0,10 x 0,40 x 0,50 mts. La longitud mínima será 0,50 a 1,00 mts, pudiendo ser variable de acuerdo a la necesidad y comodidad en su ejecución.	Unidad	42	75.655	3.177.510
78	Provisión y colocación de zócalo de mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm - en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) y perímetro de voladizo de los Bloques A y B.	Metro lineal	270	53.673	14.491.710
79	Provisión y colocación de agua corriente con caños PVC de 1" desde la red existente hasta baños. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	45	30.919	1.391.355
80	Provisión y colocación de agua corriente en baterías de baños caballeros y damas, con caño PVC de 3 /4" y 1/2" - planta baja y alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	7	699.453	4.896.171
81	Provisión y colocación de agua corriente en baños individuales con caños PVC de 3/4" y 1/2" planta baja - Presidencia, Gerencia General, Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	413.962	1.241.886
82	Provisión y colocación de desagüe cloacal en baterías de baños, caballeros y damas, con caño PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja y alta - Bloque A y B incluyendo caño de bajada de 100 mm con codo para unir con registro.	Unidad	7	850.763	5.955.341
83	Provisión y colocación de desagüe cloacal en baños individuales con caños PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	665.194	1.995.582
84	Conexión de desagüe cloacal desde el primer registro con cámara séptica hasta pozo ciego con caño PVC de 100 mm - planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia.	Metro lineal	80	85.647	6.851.760
85	Construcción de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado para desagüe cloacal - dosaje 1:2:10 - Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia.	Unidad	11	219.828	2.418.108
86	Construcción de cámara séptica de 1,00 x 1,95 x 1,00 mts aprox. de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado de 10 cm de espesor (construido en 2 pieza de 0,70 x 0,70 mts con 2 asa cada una de varilla de 12 mm), con pared intermedia de 0,15 mts)	Unidad	2	1.712.946	3.425.892
87	Construcción de pozo ciego de 2,00 mts de diámetro y 3,00 mts de	Unidad	2	2.369.576	4.739.152

COPIA PARA LA O.C.

PETROPAR PARAGUAY S.A.

Ing. Jorge Cáceres R.
Empresa
emtecparaguay@hotmail

	profundidad de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 mts tipo anillado con tapa de hormigón armado espesor 10 (construido en 2 pieza con 2 asa cada una con varilla de 12 mm)				
88	Provisión y colocación de canilla de agua FV línea clásica de 3/4" con todos sus accesorios - ubicación a ser definido por fiscalización. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	114.196	228.392
89	Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baterías de baños, caballeros y damas, de inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal canilla para lavatorio FV, con mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación	Unidad	7	1.284.710	8.992.970
90	Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baños individuales de: Inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal, con canilla para lavatorio FV, duchas con todos sus accesorios y llave de paso (Presidencia) - planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria.	Unidad	3	1.313.259	3.939.777
91	Construcción de baños para persona de capacidad diferentes: con colocación acorde a norma vigente de inodoro con cisterna baja y lavatorios con todos sus accesorios de colocación y fijación.	Unidad	2	5.909.665	11.819.330
92	Provisión y colocación de canaletas colectoras con chapas galvanizadas Nº 26, desarrollo 50 cm con base más ancho para mejor limpieza. Con todos sus accesorios de colocación y fijación. - Planta alta - Bloque A y B y planta alta nivel (+9,90) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	215	119.906	25.779.790
93	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño de PVC de 150 mm con todos sus accesorios de colocación y fijación. Planta alta y baja - Bloque A y B nivel alta nivel (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	390	48.106	18.761.340
94	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,40 x 0,40 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8. Para pendiente tomar como referencia canal a cielo abierto.	Unidad	20	199.843	3.996.860
95	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8.	Unidad	12	236.958	2.843.496
96	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,60 x 0,60 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8.	Unidad	8	282.636	2.261.088
97	Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro con todos sus accesorios de colocación y fijación. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	96	51.388	4.933.248
98	Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	60	51.388	3.083.280
99	Provisión y colocación completa de madera tipo machimbre de lapacho de 1/2" x 3" x 1,00 mts de desarrollo (ancho y alto) con toda su estructura y accesorios de fijación similar al existente en el sector. Planta alta - Bloque A, B y Planta alta (+9,90 ms) Bloque A.	Metros cuadrados	291	102.777	29.908.107
100	Provisión y colocación de caseta, para ubicación de tablero principal, de Dimensión: 3,00 de largo x 1,00 mts ancho x 2,50 mts de altura.	Unidad	1	7.565.513	7.565.513
101	"Servicios profesionales de Ingeniero o Técnico electricista con matricula ANDE, categoría ""A"" para elaboración del proyecto final y posterior aprobación.	Unidad Medida Global	1	21.411.829	21.411.829
102	"Grupo generador de 550KVA, diesel con sus accesorios (Tableros de transferencia, controladores, reguladores, etc.). Proveer e instalar un grupo generador eléctrico trifásico de voltaje (220/400V) con una capacidad mínima de 550KVA, frecuencia 50z.	Unidad	1	558.851.599	558.851.599
103	Excavación de suelo, construcción de registros y montaje de electroductos (con protección mecánica) de PVC y de Acero Galvanizado con reposición de tierras, pavimentos y tepes. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	270	143.102	38.637.540
104	Línea principal (trifásica + neutro) desde Usina hasta Oficinas Administrativas. Utilizar como mínimo 2 (dos) conductores tipo NYY de 300 mm2 por cada fase y como neutro serán utilizadas 1 (uno)	Metro lineal	270	1.511.390	408.075.300

PETROPAR PARAGUAY S.A.
Petropar ñanemba'e
PETROPAR

emte Empresa Técnica
Ing. Jorge Cáceres R.

CONTRATO PR / EJ N° 322 /18

	conductores tipo NYY de 300 mm2. . Con aprovisionamiento de materiales.				
105	Provisión y colocación de Tablero eléctricos principal (Zona Oficinas Administrativas) con interruptor de corte general, barras trifásicas, etc. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad Medida Global	1	11.610.922	11.610.922
106	Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque A - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores.	Unidad	2	88.616.424	177.232.848
107	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja.	Unidad	5	13.690.867	68.454.335
108	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 36000 Btu/h - Planta baja. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	11.107.886	33.323.658
109	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	8.327.917	24.983.751
110	Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque B - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	88.616.424	177.232.848
111	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	6	13.690.867	82.145.202
112	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4	11.107.886	44.431.544
113	Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED de embutir rectangular de 41 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	256	303.192	77.617.152
114	Provisión y colocación de equipos de iluminación LED circular de 20 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	122	186.140	22.709.080
115	Provisión y colocación completa de equipos de iluminación LED tipo SPOT de embutir de 10 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	199	166.156	33.065.044
116	Provisión e instalación de boca para tomacorriente c/ neutro, colocación en paredes interiores a 40 cm de altura. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	145	126.187	18.297.115
117	Provisión e instalación de Boca para Interruptor de luz y tomacorriente para baños, cocinas y área social. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	51	126.187	6.435.537
118	Provisión y montaje de canalizaciones eléctricas y conductores eléctricos bajo piso técnico para alimentación de tomacorrientes en equipamiento mobiliarios.	Unidad Medida Global	1	20.655.278	20.655.278
119	Provisión y montaje de 320 cajas de plástico antillama y 640 tomacorrientes con tierra tipo de adosar para muebles / escritorios pool de impresores / mesas de reuniones. Cada juego deberá contar con UNA CAJA DE PLASTICO y DOS TOMACORRIENTES con su puesta a tierra.	Unidad	330	147.313	48.613.290
120	Provisión y colocación de artefactos y accesorios contra incendio, con provisión y colocación completa de los artefactos y accesorios, de acuerdo a planos PCI proveído por Petropar. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad Medida Global	1	96.495.978	96.495.978
121	Reparaciones menores a la estructurales de hormigón armado que hayan surgido debido el largo periodo del llenado a de la estructura, puntualizados por la Fiscalización.	Unidad Medida Global	1	10.763.013	10.763.013
122	Provisión y colocación de base de 6,00 x 4,00 mts para Conteiner (para informática Data Center) incluyen: excavación, cimiento piedra bruta colocada, en la parte central llenar con cascote cerámico, terminación con carpeta.	Unidad	1	15.210.964	15.210.964
123	Provisión y colocación de pinturas a Látex de paredes interiores con enduido. Planta baja y alta - Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	27.978	33.573.600
124	Provisión y colocación de pinturas a látex sobre revoque de paredes	Metros	633	34.830	22.047.390

COPIA PARA LA D.O.C.

PETROPAR PARAGUAY S.A. Petropar ñanemba'e PETROPAR

amtec Empresa Técnica
amtecparaguay@hotmail.com
Ing. Jorge Cáceres

CONTRATO PR / EJ N° 322 /18

	exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado - Planta baja y alta - Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	cuadrados			
125	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con terminación de revestimiento acrílico texturado en losas y vigas - hall de acceso, galería de unión Bloque A y B planta baja y alta,. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	175	34.830	6.095.250
126	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado. Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	50	34.830	1.741.500
127	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	114	34.830	3.970.620
128	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en losa voladizo perimetral, con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	256	34.830	8.916.480
129	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	150	34.830	5.224.500
130	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares, vigas superiores, cielorraso de losa aliviana, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Planta alta Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	205	34.830	7.140.150
131	Provisión y colocación de pintura sintética para canaleta colectora - Planta alta - Bloque A y B color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales	Metros cuadrados	190	24.838	4.719.220
132	Provisión y colocación de pintura sintética para caño de bajada. Planta alta y baja - Bloque A y B. Color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales	Metro lineal	340	23.696	8.056.640
133	Provisión y colocación de pintura sintética para aberturas y contramarco. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	45	24.838	1.117.710
134	Provisión y colocación de pintura sintética para cenefa de madera - Bloque A y B, color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	235	248.377	58.368.595
135	Provisión y colocación de canilla de 1/2 fv, lavadero de metal de una bacha y mesada con todo sus accesorios de colocación y fijación incluyendo agua y desagüe (Kitchenette). Planta baja y Alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4	1.007.784	4.031.136
136	Construcción de parrilla de ladrillo visto de 1,50 mts de boca, con parilla enlozada con carbonera y cenicero graduable incluyendo ladrillos refractarios con todos los accesorios de colocación, incluyendo mesada, lavadero, agua corriente y desagüe. Con aprovisionamiento de materiales. ver detalles.	Unidad	1	6.994.531	6.994.531
137	Desmonte de caminero de adoquín existente, con recuperación de material presupuestar mano de obra. Ubicación centro entre Bloques A y B. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	100	21.412	2.141.200
138	Provisión y colocación de empastado en área de jardines y perímetro del bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	15.702	18.842.400
139	Provisión y colocación de escalera de 1,70 mts de anchos x 1,20 mts de alto, con 6 escalones de mampostería. La huella y contrahuella serán revestidas con piso granítico, con posamano de caño circular de 4 cm de diámetro terminación con pintura sintética.	Unidad	1	4.139.620	4.139.620
140	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.369.031	2.369.031
				TOTAL	**4.639.999.997**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes cuatro mil seiscientos treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete (G 4.639.999.997), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

COPIA PARA LA D.C.C.

PETROPAR PETRÓLEOS PARAGUAYOS

Empresa Tecn
emtecparaguay@hotmail
Ing. Jorge Cáceres R.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo para la ejecución y entrega de la obra se establece en 120 días calendarios.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las siguientes condiciones:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva a cargo de Petropar.

b) La entrega al Contratista del anticipo financiero a cargo de Petropar.

El Lugar de realización de la obra es la Planta de Petropar sita en Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco de la ciudad de Villa Elisa.

En caso de atraso, se aplicará multa de conformidad a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Los días de trabajo serán de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Se otorgará Anticipo Financiero del 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato, de conformidad a las disposiciones presupuestarias vigentes.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo.

c) La Factura correspondiente.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Las formas y Términos para Garantizar los Anticipos serán conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

La Garantía de Anticipo Financiero deberá ser Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar. Ésta deberá estar emitida exactamente en los términos del Formulario de Anticipo Financiero. La Garantía Bancaria que no esté tomada en las condiciones precitadas y/o que establezca Sub-cláusulas de condicionamientos, cargas, limitaciones, trámites sumariales previa y cualquier otra que no esté contemplada en el Formulario referido, no será aceptada.

COPIA PARA LA D.O.C.

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

emtec Empresa Técn
emtecparaguay@hotmail
Ing. Jorge Cáceres R.

El período de validez de la Garantía de Anticipo Financiero será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Inicialmente, para el cálculo de la vigencia por parte de la Compañía Bancaría, inicialmente, la Garantía de Anticipo Financiero deberá tener una vigencia de (ciento sesenta) 160 días contados a partir de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido no se ha emitido el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el contratista deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía hasta tanto se haya realizado el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

No se aceptará pólizas de seguros.

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del diez por ciento (10 %) del monto total del contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá optar alguna de las siguientes formas:
a) Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar de conformidad al Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de la Sección VI - Formularios, o;

b) Una póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguro autorizada a operar y a emitir pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay.

- En caso de optar por la Garantía Bancaria, ésta deberá estar emitida exactamente en los términos del Formulario de Anticipo Financiero. La Garantía Bancaria que no esté tomada en las condiciones precitadas y/o que establezca Sub-cláusulas de condicionamientos, cargas, limitaciones, trámites sumariales previa y cualquier otra que no esté contemplada en el Formulario referido, no será aceptada.

- En caso de optar por Garantía de Seguro deberá ser emitida por Empresa Aseguradora establecida en la República del Paraguay y autorizada a emitir pólizas de caución por la Superintendencia de Seguros.

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Inicialmente, para el cálculo de la vigencia por parte de la Compañía Bancaría o Compañía Aseguradora, inicialmente, la Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá tener una vigencia de 160 (ciento sesenta) días contados a partir de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido no se ha emitido el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el contratista deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía hasta tanto se haya realizado el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La **Terminación y Adecuación de Oficinas Administrativas en la Planta Villa Elisa** se realizará de conformidad a la SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS del Pliego de Bases y Condiciones y lo detallado en la planilla de precios unitarios de la cláusula 6.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

COPIA PARA I.D.C.

PETROPAR PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

emtec Empresa Técn
emtecparaguay@hotmail.com
Ing. Jorge Cáceres R.

CONTRATO PR / EJ N° 322 /18

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

16. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La Administración del Contrato estará a cargo de la Gerencia de Planta Villa Elisa.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 09 días del mes de mayo de 2018.

COPIA PARA LA DNCP

emtec Empresa Técnica
emtecpy@hotmail.com

Ing. JORGE ROLANDO CÁCERES ROJAS
CONTRATISTA
EMTEC Empresa Técnica

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

ADOLFO R. JARA ROJAS
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos – PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO AL CONTRATO PR/EJ N° 322 /2018.

Entre Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y la firma Unipersonal EMTEC de Jorge Rolando Cáceres.

LPN SBE Nro.1/2018. ID Nro. 339.951, "Terminación y Adecuación de Oficinas Administrativas en Planta Villa Elisa"

Las partes acuerdan supletoriamente como condición resolutoria del contrato, que en caso de devenir una orden de suspensión y/o anulación emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), como consecuencia de un proceso de oficio o motivado, el CONTRATATISTA **firma Unipersonal EMTEC de Jorge Rolando Cáceres**, no tendrá derecho alguno a reclamo indemnizatorio o punitorio a PETROPAR por las consecuencias que dicha medida pudiera afectar en la ejecución del contrato.

En caso que la medida de suspensión o anulación fuere revocada y subsanada, la ejecución del contrato deberá retomarse en la brevedad posible a fin de cumplir con el cronograma de trabajo y terminación previsto según fue establecido en el contrato.

Suscriben las partes en dos ejemplares de igual tenor y efecto, en la misma fecha y lugar de firma del Contrato PR/EJ N° 322 /2018.

COPIA PARA LA O.C.

Unipersonal EMTEC
de Jorge Rolando Cáceres.

PETROLEOS PARAGUAYOS
Petropar
PETROPAR

Lic. EDDIE R. JARA ROJAS
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)