Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

FORMA -P12

Hoja Nº 1

	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	(1) Nº 34 .-

Institución (2) **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** Lugar (5) **ASUNCION**

Repartición(3) **INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL** Pedido Interno Nº(6)

Dependencia (4) Fecha (7) 10/12/2012

Señores (8) GOTZE INGENIERIA S.A.

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha **22/11/2012** sirvase efectuar el siguiente trabajo / servicio: (9)

CONTRATACION DIRECTA N° 34/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA"

Nota: (a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio sirvase adjuntar la presente orden a su factura

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCION (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	(15) IMPORTE
1	EVENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Marca SDMO Modelo SIAC6/4 Serie N° FBO87202/13 Código Patrimonial N° 011-294-05-0069. Servicios a realizar	1	14.100.000	14.100.000
		Cambio de bateria 12 V 120 A			
		Mantenimiento preventivo mecanico y electrico			
		Cambio de filtro de aceite, aire y de combustible			
		Cambio de aceite de motor			
		Drenaje de radiador y agregado de liquido refrigerante			
		Reparacion de tanque de combustible dañado, desmontaje del tanque para soldadura, repintado y montaje por el generador			
		Reparacion de tablero de mando y control			
		Reparacion y /o cambio de modulo de control automatico de arranque y parada, y transferencia automatica.-			
		Cambio de reles auxiliares de mando, recableado de mando.			
		Reparacion del tablero de transferencia automatica			
		Cambio de 2 contactores dde 100 Amp, con trava mecanica.-			
		Recableado de fuerza, interconexion de mando con el tablero de control y mando.-			
		Instalacion de llave TM 3x100 A			
		Reparacion y en caso necesario cambiar regulador de voltaje electronico			
		AVR brusless			
		Diodos de exitacion			
		Mantenimientos y ajustes			
		Limpieza y secado de arrollamiento principal			
		Traslado del generador desde la caseta del PRONASIDA hasta la caseta del INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL.			
		Instalacion del grupo generador en la caseta de maquinas del Instituto de Medicina Tropical.			
		Interconexiones entre el TS-ANDE, el tablero de transferencia automatica y el generador de emergencia, con cable tipo NYY de 4x35 mm2, instalado en cañeria subterranea de 2x50 mm			
		Montaje de caño de escape y accesorios			
		I V A INCLUIDO			
			Total General (16)		**14.100.000**

(17)Son : CATORCE MILLONES CIEN MIL GUARANIES.--

(18) Plazo de entrega Dentro de los 30 dias habiles a partir de la recepción de la orden de servicio Lugar (19) Instituto Medicina Tropical

(20) Forma de Pago **Credito según plan financiero.-----**

(21) Imputación Presupuestaria **596- Reparaciones Mayores de Equipos**

Firma del Ordenador(22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibi Conforme (25)

Lic. Julia Giménez de Cáceres
Administradora
Instituto de Medicina Tropical

Dr. Oscar Merlo Faella
Director General - IMT

Dr. Oscar Merlo Faella
Director General - IMT

Fabiane Hillebrand.
Gotze Ingenieria