CONTRATO No. 30/2017

Entre la MUNICIPALIDAD DE ITÁ, domiciliada en la calle Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candia, de la ciudad de Itá, República del Paraguay, representada para este acto por la **ABOG. GLORIA VICENTA BENÍTEZ DE CANTERO**, con Cédula de Identidad N° 994.732, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RUC 4035710-4**, domiciliada en la calle Aveiro a 630 mts. al Oeste del Hospital Nacional, Compañía Aveiro, ciudad de Itá, Republica del Paraguay, representada en este acto por la Señora **MARIA LIZ FLEITAS**, con Cédula de Identidad N° 4.035.710, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e, individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO para la **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE MBURUCUYA FRENTE A ESCUELA DIVINO NIÑO JESUS -BARRIO MARIA AUXILIADORA - DISTRITO DE ITA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE MBURUCUYA FRENTE A ESCUELA DIVINO NIÑO JESUS - BARRIO MARIA AUXILIADORA - DISTRITO DE ITA".----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **338753.** ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 30/2017, convocado por **LA MUNICIPALIDAD DE ITÁ**, según resolución N° 2132/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2148/2017. ----------

Municipalidad de Itá
Abog. Gloria V. Benítez de Cantero
INTENDENTA MUNICIPAL

MLF
Proyectos y Construcciones

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA INCLUIDO)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	**Trabajos Preliminares**	Unidad Medida Global	1	0	0
1.1		"Trabajos preliminares: - Trabajo con maquina tipo Motoniveladora para desmonte, limpieza previa del terreno y preparación de la caja para el pavimento tipo empedrado "	Metro lineal	349	3.000	1.047.000
2	2131701-002	**Pavimento Empedrado - No incluye provisión de piedra bruta**	Unidad Medida Global	1	0	0
2.1		Arena lavada: Provisión de arena lavada para colchón de empedrado, espesor promedio 20 cm - Incluye arena lavada para enripiado final de empedrado.	Metros cuadrados	2.792	6.400	17.868.800
2.2		Piedra Bruta: Provisión en sitio de obra de piedra bruta para colocación en empedrado, material basáltico de la zona del Distrito de Itá.	Metros cuadrados	2.792	10.000	27.920.000
2.3		Cordón de Hormigón: Provisión de cordones de hormigón simple de dimisiones: longitud 50cm, altura 30cm y espesor 7cm. Solo se proveerán de este material en los sitios donde haga falta ya que gran parte del tramo ya cuenta con cordones existentes.	Metro lineal	140	12.500	1.750.000
3	72131701-002	**MANO DE OBRA**	Unidad Medida Global	1	0	0
3.1		"* Colocación de cordones de hormigón, - Preparación de cancha para empedrado con arena lavada, - colocación a mano y a martillo de piedra para empedrado sobre el lecho de arena, - acuñado piedras de tamaño menor entre las juntas de piedras mayores, - Esparcir arena lavada para enripiado final"	Metros cuadrados	2.792	8.250	23.034.000
3.2		Compactación final con plancha vibratoria o del tipo a rodillo	Metros cuadrados	2.792	1.500	4.188.000
4	72131701-002	**VARIOS**	Unidad Medida Global	1	0	0
4.1		Relleno y compactación de respaldero de cordones	Metro lineal	520	1.000	520.000
4.2		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.792	1.000	2.792.000
		PRECIO TOTAL - IVA INCLUIDO				**79.119.800**

El monto total del presente contrato asciende a la suma: **GUARANÍES SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS.** ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de la entrega de la Obra será de 30 (treinta) días. La obra se realizará en el distrito de Itá".----------

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 05 (cinco) días, contados desde el acta de la recepción provisoria, que tendrá lugar 05 (cinco) días posteriores al plazo de ejecución de la Obra.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Municipalidad
Abog. Gloria V. Benítez
INTENDENTA MUNICIPAL

MLF
Proyectos y Construcciones

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato, cuya vigencia deberá ser igual o superior a 90 (noventa) días calendario, por un monto en guaraníes equivalente al 10% del valor del contrato durante un periodo de 90 días calendario. A tal efecto, deberá presentar al Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguiente a partir de la fecha de suscripción del Contrato. -

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE MBURUCUYA FRENTE A ESCUELA DIVINO NIÑO JESUS - BARRIO MARIA AUXILIADORA - DISTRITO DE ITA".----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".---

Municipalidad de Itá
Abog. Gloria Y. Cantero de Cabral
INTENDENTA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
SECRETARIA GENERAL

MLF
Proyectos y Construcciones

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itá, República del Paraguay, a los ONCE días del mes de diciembre de dos mil diez y siete----------

MARIA LIZ FLEITAS
MLF PROYECTOS Y CONSTRUCIONES

MLF
Proyectos y Co

ABOG. GLORIA VICENTA BENÍTEZ DE CANTERO
INTENDENTA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ITÁ * INTENDENCIA MUNICIPAL *

LIC. DIGNO RAMON CAPUTO FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ITÁ * SECRETARIA GENERAL *