CONTRATO N° 313 /2016.

LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, domiciliada en General Díaz y San Roque González de Santa Cruz, de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por Rodolfo Friedmann Alfaro, con Cédula de Identidad N° 1.009.116, en su calidad de Gobernador, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal **Gercom Ingenieros y Asociados,** domiciliado en Ruta Mcal. López Nº 1973, de la ciudad de Itá, República del Paraguay, representado para este acto por su propietario, el Señor Esteban Ermindo Gertopan Gómez, con C.I. N° 1.396.362, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
OBRA "CONSTRUCCIÓN DE COCINAS CON COMEDORES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado

anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 500, objeto del gasto específico 520 F.F. 30, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, por la suma de **Gs. 759.751.300 (Guaraníes Setecientos cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil trescientos). –**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **310237**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional N° 05/2016, convocado por la Gobernación de Guairá, según resolución N° 1791 /16. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2401 /16.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva a partir de la suscripción del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote N°	Descripción	GER.COM ING. Y ASOCIADOS
1	Escuela Básica N° 847 Doña Esther Correa	**108.535.900**
2	Escuela Básica N° 4095 Curuzú Francisco	**108.535.900**
3	Escuela Básica N° 6986 San José	**108.535.900**
4	Escuela Básica N° 5262 Pastor Garcete	**108.535.900**
5	Escuela Básica N° 951 Atilana de Montiel	**108.535.900**
6	Escuela Básica N° 373 Hilaria Sanabria	**108.535.900**
7	Escuela Básica N° 2287 Virgilio Barrios	**108.535.900**
	Total Por Lote	**759.751.300**

Gs. 759.751.300 (Guaraníes Setecientos cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil trescientos). –

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Lote N° 1 Construcción de Cocina con Comedor en la Escuela Básica N° 847 Doña Esther Correa					
					Fecha:_____
					LPN N° 04/2016
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)

GER.COM
Ing & Asoc
RUC: 1.396.362 - 7
Telf.: (0983) - 54 11 74

1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	10.500	987.000
		b- Replanteo	M2	94,00	5.500	517.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,00	235.000	3.995.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
		a.- Zapatas de H° A°	M3	0,50	1.580.000	790.000
		b.- Pilares de H° A°	M3	0,80	1.580.000	1.264.000
		c.- Viga cumbrera	M3	1,50	1.300.000	1.950.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,50	180.000	450.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		
		a- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	0,30	25.000	7.500
		b- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	4,00	42.000	168.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,00	72.000	864.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	Unidad	1		
		a- De paredes	M2	6,50	42.500	276.250
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1		
		a.- De 0,15 para revocar	M2	88,00	75.000	6.600.000
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	94,00	78.500	7.379.000
		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	56,00	19.400	1.086.400
8	72131601-015	Pilares :	Unidad	1		
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	8,60	75.000	645.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1		
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	135,00	189.500	25.582.500
		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1		
		a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	291,00	26.500	7.711.500
		b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	61,00	31.000	1.891.000
		c.- De pilares de H° A°	M2	7,00	31.000	217.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,00	27.000	2.538.000
12	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	94,00	55.500	5.217.000
13	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	65,00	21.000	1.365.000
1.14	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad	1		
		a.- Puerta madera de 1,20 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,00	170.000	2.210.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	20.000	360.000
17	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1		
		a- De paredes a la cal	M2	291,00	9.500	2.764.500
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	16,00	11.000	176.000
		c- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	68,00	9.500	646.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,00	18.500	240.500
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	11.000	1.034.000
		f- De tejuelones con barniz	M2	178,00	12.000	2.136.000
		g- De abertura de madera con barniz	M2	20,50	17.500	358.750
		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	125,00	13.000	1.625.000
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	23,40	95.000	2.223.000
19	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -	ML	24,00	52.000	1.248.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES · Villarrica - Paraguay

		desarrollo 33 cms.				
20	72131601-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1		
		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección de 0,60 x 0,60 y artefactos de pileta	GL.	1,00	1.750.000	1.750.000
		Camara séptica de 1,90 x 1,15 x H=1,20	UN	1,00	1.050.000	1.050.000
		Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1		
		a-Ventiladores de Techo	un	3,00	320.000	960.000
		b-Bocas de Luz	un	9,00	110.000	990.000
		c-Bocas de Tomacorriente	un	4,00	110.000	440.000
		d-Bocas de Ventilador de Techo	un	4,00	120.000	480.000
		e-Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6,00	100.000	600.000
		f-Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	4,00	80.000	320.000
		g-Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	1,00	115.000	115.000
		h-Tablero Seccional	un	1,00	850.000	850.000
		i-Alimentación para tablero	gl	1,00	700.000	700.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	94,00	7.000	658.000
					Precio Total**	**108.535.900**

Lote N° 2 Escuela Básica N° 4095 Curuzú Francisco

Fecha:_____

LPN N° 04/2016

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	10.500	987.000
		b- Replanteo	M2	94,00	5.500	517.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,00	235.000	3.995.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
		a.- Zapatas de H° A°	M3	0,50	1.580.000	790.000
		b.- Pilares de H° A°	M3	0,80	1.580.000	1.264.000
		c.- Viga cumbrera	M3	1,50	1.300.000	1.950.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,50	180.000	450.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		
		a- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	0,30	25.000	7.500
		b- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	4,00	42.000	168.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,00	72.000	864.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	Unidad	1		
		a- De paredes	M2	6,50	42.500	276.250
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1		
		a.- De 0,15 para revocar	M2	88,00	75.000	6.600.000
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	94,00	78.500	7.379.000
		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	56,00	19.400	1.086.400
8	72131601-015	Pilares :	Unidad	1		
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	8,60	75.000	645.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1		
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	135,00	189.500	25.582.500
		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

		a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	291,00	26.500	7.711.500
		b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	61,00	31.000	1.891.000
		c.- De pilares de H° A°	M2	7,00	31.000	217.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,00	27.000	2.538.000
12	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	94,00	55.500	5.217.000
13	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	65,00	21.000	1.365.000
1.14	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad	1		
		a.- Puerta madera de 1,20 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,00	170.000	2.210.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	20.000	360.000
17	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1		
		a- De paredes a la cal	M2	291,00	9.500	2.764.500
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	16,00	11.000	176.000
		c- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	68,00	9.500	646.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,00	18.500	240.500
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	11.000	1.034.000
		f- De tejuelones con barniz	M2	178,00	12.000	2.136.000
		g- De abertura de madera con barniz	M2	20,50	17.500	358.750
		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	125,00	13.000	1.625.000
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	23,40	95.000	2.223.000
19	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	24,00	52.000	1.248.000
20	72131601-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1		
		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección de 0,60 x 0,60 y artefactos de pileta	GL.	1,00	1.750.000	1.750.000
		Camara séptica de 1,90 x 1,15 x H=1,20	UN	1,00	1.050.000	1.050.000
		Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1		
		a-Ventiladores de Techo	un	3,00	320.000	960.000
		b-Bocas de Luz	un	9,00	110.000	990.000
		c-Bocas de Tomacorriente	un	4,00	110.000	440.000
		d-Bocas de Ventilador de Techo	un	4,00	120.000	480.000
		e-Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6,00	100.000	600.000
		f-Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	4,00	80.000	320.000
		g-Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	1,00	115.000	115.000
		h-Tablero Seccional	un	1,00	850.000	850.000
		i-Alimentación para tablero	gl	1,00	700.000	700.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	94,00	7.000	658.000
					Precio Total**	**108.535.900**

GER.COM
Ing & Asoc.
RUC: 1.396.362 - 7
Telf.: (0985) - 54 11 74

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

N° 3 Escuela Básica N° 6986 San José

Fecha:_____

LPN N° 04/2016

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**

1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	10.500	987.000
		b- Replanteo	M2	94,00	5.500	517.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,00	235.000	3.995.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
		a.- Zapatas de H° A°	M3	0,50	1.580.000	790.000
		b.- Pilares de H° A°	M3	0,80	1.580.000	1.264.000
		c.- Viga cumbrera	M3	1,50	1.300.000	1.950.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,50	180.000	450.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		
		a- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	0,30	25.000	7.500
		b- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	4,00	42.000	168.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,00	72.000	864.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	Unidad	1		
		a- De paredes	M2	6,50	42.500	276.250
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1		
		a.- De 0,15 para revocar	M2	88,00	75.000	6.600.000
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	94,00	78.500	7.379.000
		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	56,00	19.400	1.086.400
8	72131601-015	Pilares :	Unidad	1		
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	8,60	75.000	645.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1		
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	135,00	189.500	25.582.500
		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1		
		a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	291,00	26.500	7.711.500
		b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	61,00	31.000	1.891.000
		c.- De pilares de H° A°	M2	7,00	31.000	217.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,00	27.000	2.538.000
12	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	94,00	55.500	5.217.000
13	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	65,00	21.000	1.365.000
1.14	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad	1		
		a.- Puerta madera de 1,20 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,00	170.000	2.210.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	20.000	360.000
17	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1		
		a- De paredes a la cal	M2	291,00	9.500	2.764.500
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	16,00	11.000	176.000
		c- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	68,00	9.500	646.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,00	18.500	240.500
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	11.000	1.034.000
		f- De tejuelones con barniz	M2	178,00	12.000	2.136.000
		g- De abertura de madera con barniz	M2	20,50	17.500	358.750
		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	125,00	13.000	1.625.000
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	23,40	95.000	2.223.000
19	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -	ML	24,00	52.000	1.248.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ - Villarrica - Paraguay

GER.COM
Ing. & Asoc.
RUC: D'82 352-7
Tel: (0985) - 54 11 74

		desarrollo 33 cms.				
20	72131601-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1		
		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección de 0,60 x 0,60 y artefactos de pileta	GL.	1,00	1.750.000	1.750.000
		Camara séptica de 1,90 x 1,15 x H=1,20	UN	1,00	1.050.000	1.050.000
		Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1		
		a-Ventiladores de Techo	un	3,00	320.000	960.000
		b-Bocas de Luz	un	9,00	110.000	990.000
		c-Bocas de Tomacorriente	un	4,00	110.000	440.000
		d-Bocas de Ventilador de Techo	un	4,00	120.000	480.000
		e-Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6,00	100.000	600.000
		f-Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	4,00	80.000	320.000
		g-Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	1,00	115.000	115.000
		h-Tablero Seccional	un	1,00	850.000	850.000
		i-Alimentación para tablero	gl	1,00	700.000	700.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	94,00	7.000	658.000
					Precio Total**	**108.535.900**

Lote N° 4 Escuela Básica N° 5262 Pastor Garcete

Fecha:_____

LPN N° 04/2016

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	10.500	987.000
		b- Replanteo	M2	94,00	5.500	517.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,00	235.000	3.995.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
		a.- Zapatas de H° A°	M3	0,50	1.580.000	790.000
		b.- Pilares de H° A°	M3	0,80	1.580.000	1.264.000
		c.- Viga cumbrera	M3	1,50	1.300.000	1.950.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,50	180.000	450.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		
		a- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	0,30	25.000	7.500
		b- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	4,00	42.000	168.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,00	72.000	864.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	Unidad	1		
		a- De paredes	M2	6,50	42.500	276.250
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1		
		a.- De 0,15 para revocar	M2	88,00	75.000	6.600.000
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	94,00	78.500	7.379.000
		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	56,00	19.400	1.086.400
8	72131601-015	Pilares :	Unidad	1		
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	8,60	75.000	645.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1		
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	135,00	189.500	25.582.500
		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1		

Gral Díaz y San Roque Gonzalez de Santa Cruz
Teléfonos: 59554141890 - 54143274
Email: gob.guaira@gmail.com
Villarrica -Paraguay

		a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	291,00	26.500	7.711.500
		b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	61,00	31.000	1.891.000
		c.- De pilares de H° A°	M2	7,00	31.000	217.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,00	27.000	2.538.000
12	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	94,00	55.500	5.217.000
13	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	65,00	21.000	1.365.000
1.14	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad	1		
		a.- Puerta madera de 1,20 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,00	170.000	2.210.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	20.000	360.000
17	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1		
		a- De paredes a la cal	M2	291,00	9.500	2.764.500
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	16,00	11.000	176.000
		c- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	68,00	9.500	646.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,00	18.500	240.500
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	11.000	1.034.000
		f- De tejuelones con barniz	M2	178,00	12.000	2.136.000
		g- De abertura de madera con barniz	M2	20,50	17.500	358.750
		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	125,00	13.000	1.625.000
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	23,40	95.000	2.223.000
19	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	24,00	52.000	1.248.000
20	72131601-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1		
		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección de 0,60 x 0,60 y artefactos de pileta	GL.	1,00	1.750.000	1.750.000
		Camara séptica de 1,90 x 1,15 x H=1,20	UN	1,00	1.050.000	1.050.000
		Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1		
		a-Ventiladores de Techo	un	3,00	320.000	960.000
		b-Bocas de Luz	un	9,00	110.000	990.000
		c-Bocas de Tomacorriente	un	4,00	110.000	440.000
		d-Bocas de Ventilador de Techo	un	4,00	120.000	480.000
		e-Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6,00	100.000	600.000
		f-Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	4,00	80.000	320.000
		g-Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	1,00	115.000	115.000
		h-Tablero Seccional	un	1,00	850.000	850.000
		i-Alimentación para tablero	gl	1,00	700.000	700.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	94,00	7.000	658.000
					Precio Total**	**108.535.900**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Lote N° 6 Escuela Básica N° 951 Atilana de Montiel

Fecha: _____

LPN N° 04/2016

2	3	4	5	6	7
Item Nº / Código de Catálogo	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**

GER.COM
Ing. Civil
RUC: 1.396.362 - 7
Telf.: (0985) - 54 11 74

1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	10.500	987.000
		b- Replanteo	M2	94,00	5.500	517.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,00	235.000	3.995.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
		a.- Zapatas de H° A°	M3	0,50	1.580.000	790.000
		b.- Pilares de H° A°	M3	0,80	1.580.000	1.264.000
		c.- Viga cumbrera	M3	1,50	1.300.000	1.950.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,50	180.000	450.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		
		a- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	0,30	25.000	7.500
		b- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	4,00	42.000	168.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,00	72.000	864.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	Unidad	1		
		a- De paredes	M2	6,50	42.500	276.250
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1		
		a.- De 0,15 para revocar	M2	88,00	75.000	6.600.000
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	94,00	78.500	7.379.000
		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	56,00	19.400	1.086.400
8	72131601-015	Pilares :	Unidad	1		
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	8,60	75.000	645.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1		
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	135,00	189.500	25.582.500
		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1		
		a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	291,00	26.500	7.711.500
		b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	61,00	31.000	1.891.000
		c.- De pilares de H° A°	M2	7,00	31.000	217.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,00	27.000	2.538.000
12	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	94,00	55.500	5.217.000
13	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	65,00	21.000	1.365.000
1.14	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad	1		
		a.- Puerta madera de 1,20 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,00	170.000	2.210.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	20.000	360.000
17	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1		
		a- De paredes a la cal	M2	291,00	9.500	2.764.500
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	16,00	11.000	176.000
		c- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	68,00	9.500	646.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,00	18.500	240.500
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	11.000	1.034.000
		f- De tejuelones con barniz	M2	178,00	12.000	2.136.000
		g- De abertura de madera con barniz	M2	20,50	17.500	358.750
		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	125,00	13.000	1.625.000
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	23,40	95.000	2.223.000
19	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -	ML	24,00	52.000	1.248.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

GER.COM
Ing & Asoc.
RUC: 1.396.362 - 7
Tel.: (0985) 541174

		desarrollo 33 cms.				
20	72131601-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1		
		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección de 0,60 x 0,60 y artefactos de pileta	GL.	1,00	1.750.000	1.750.000
		Camara séptica de 1,90 x 1,15 x H=1,20	UN	1,00	1.050.000	1.050.000
		Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1		
		a-Ventiladores de Techo	un	3,00	320.000	960.000
		b-Bocas de Luz	un	9,00	110.000	990.000
		c-Bocas de Tomacorriente	un	4,00	110.000	440.000
		d-Bocas de Ventilador de Techo	un	4,00	120.000	480.000
		e-Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6,00	100.000	600.000
		f-Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	4,00	80.000	320.000
		g-Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	1,00	115.000	115.000
		h-Tablero Seccional	un	1,00	850.000	850.000
		i-Alimentación para tablero	gl	1,00	700.000	700.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	94,00	7.000	658.000
					Precio Total**	**108.535.900**

Lote N° 6 Escuela Básica N° 373 Hilaria Sanabria

Fecha:_____

LPN N° 04/2016

1	2	3	4	5	6	7
Item° No	**Código de Catálogo°**	**Descripción°**	**Unidad de Medida°**	**Cantidad°**	**Precio unitario°° (IVA incluido)**	**Precio Total°° (IVA incluido)**
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	10.500	987.000
		b- Replanteo	M2	94,00	5.500	517.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,00	235.000	3.995.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
		a.- Zapatas de H° A°	M3	0,50	1.580.000	790.000
		b.- Pilares de H° A°	M3	0,80	1.580.000	1.264.000
		c.- Viga cumbrera	M3	1,50	1.300.000	1.950.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,50	180.000	450.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		
		a- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	0,30	25.000	7.500
		b- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	4,00	42.000	168.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,00	72.000	864.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	Unidad	1		
		a- De paredes	M2	6,50	42.500	276.250
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1		
		a.- De 0,15 para revocar	M2	88,00	75.000	6.600.000
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	94,00	78.500	7.379.000
		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	56,00	19.400	1.086.400
	72131601-015	Pilares :	Unidad	1		
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	8,60	75.000	645.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1		
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	135,00	189.500	25.582.500
		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · Villarrica - Paraguay

GER.COM
Ing & Asoc.
RUC: 1.596.362 - 7
Telf.: (0985) - 54 11 74

		a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	291,00	26.500	7.711.500
		b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	61,00	31.000	1.891.000
		c.- De pilares de H° A°	M2	7,00	31.000	217.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,00	27.000	2.538.000
12	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	94,00	55.500	5.217.000
13	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	65,00	21.000	1.365.000
1.14	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad	1		
		a.- Puerta madera de 1,20 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,00	170.000	2.210.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	20.000	360.000
17	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1		
		a- De paredes a la cal	M2	291,00	9.500	2.764.500
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	16,00	11.000	176.000
		c- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	68,00	9.500	646.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,00	18.500	240.500
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	11.000	1.034.000
		f- De tejuelones con barniz	M2	178,00	12.000	2.136.000
		g- De abertura de madera con barniz	M2	20,50	17.500	358.750
		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	125,00	13.000	1.625.000
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	23,40	95.000	2.223.000
19	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	24,00	52.000	1.248.000
20	72131601-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1		
		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección de 0,60 x 0,60 y artefactos de pileta	GL.	1,00	1.750.000	1.750.000
		Camara séptica de 1,90 x 1,15 x H=1,20	UN	1,00	1.050.000	1.050.000
		Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1		
		a-Ventiladores de Techo	un	3,00	320.000	960.000
		b-Bocas de Luz	un	9,00	110.000	990.000
		c-Bocas de Tomacorriente	un	4,00	110.000	440.000
		d-Bocas de Ventilador de Techo	un	4,00	120.000	480.000
		e-Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6,00	100.000	600.000
		f-Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	4,00	80.000	320.000
		g-Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	1,00	115.000	115.000
		h-Tablero Seccional	un	1,00	850.000	850.000
		i-Alimentación para tablero	gl	1,00	700.000	700.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	94,00	7.000	658.000
					Precio Total**	**108.535.900**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
VILLARRICA - PARAGUAY

GER.COM
Ing & Asoc.
RUC: 1.396.362 - 7
Telf.: (0985) - 54 11 74

Lote ... Escuela Básica N° 2287 Virgilio Barrios

Fecha:_____

LPN N° 04/2016

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido)**	**Precio Total** (IVA incluido)**

1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1		
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	10.500	987.000
		b- Replanteo	M2	94,00	5.500	517.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	17,00	235.000	3.995.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1		
		a.- Zapatas de H° A°	M3	0,50	1.580.000	790.000
		b.- Pilares de H° A°	M3	0,80	1.580.000	1.264.000
		c.- Viga cumbrera	M3	1,50	1.300.000	1.950.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,50	180.000	450.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :	Unidad	1		
		a- De 0,45 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	0,30	25.000	7.500
		b- De 0,30 cm. armada c/ 4 Ø 6 mm.	M2	4,00	42.000	168.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,00	72.000	864.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :	Unidad	1		
		a- De paredes	M2	6,50	42.500	276.250
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1		
		a.- De 0,15 para revocar	M2	88,00	75.000	6.600.000
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	94,00	78.500	7.379.000
		c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	56,00	19.400	1.086.400
8	72131601-015	Pilares :	Unidad	1		
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	8,60	75.000	645.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad	1		
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	135,00	189.500	25.582.500
		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
10	72131601-008	Revoques :	Unidad	1		
		a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	291,00	26.500	7.711.500
		b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	61,00	31.000	1.891.000
		c.- De pilares de H° A°	M2	7,00	31.000	217.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	94,00	27.000	2.538.000
12	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	94,00	55.500	5.217.000
13	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	65,00	21.000	1.365.000
1.14	72131601-010	Aberturas de madera :	Unidad	1		
		a.- Puerta madera de 1,20 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.550.000	3.100.000
		b.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - tablero	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
15	72131601-010	Aberturas metálicas :	Unidad	1		
		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,00	170.000	2.210.000
16	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18,00	20.000	360.000
17	72131601-012	Pinturas :	Unidad	1		
		a- De paredes a la cal	M2	291,00	9.500	2.764.500
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	16,00	11.000	176.000
		c- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	68,00	9.500	646.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,00	18.500	240.500
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	11.000	1.034.000
		f- De tejuelones con barniz	M2	178,00	12.000	2.136.000
		g- De abertura de madera con barniz	M2	20,50	17.500	358.750
		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	125,00	13.000	1.625.000
	72131601-010	Vidrios dobles	M2	23,40	95.000	2.223.000
19	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -	ML	24,00	52.000	1.248.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

GER.COM
Ing. & Asoc.
RUC 1.296.362-7
Tel.: (0985) - 54 11 74

		desarrollo 33 cms.				
20	72131601-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1		
		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección de 0,60 x 0,60 y artefactos de pileta	GL.	1,00	1.750.000	1.750.000
		Camara séptica de 1,90 x 1,15 x H=1,20	UN	1,00	1.050.000	1.050.000
		Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	1.400.000	1.400.000
21	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad	1		
		a-Ventiladores de Techo	un	3,00	320.000	960.000
		b-Bocas de Luz	un	9,00	110.000	990.000
		c-Bocas de Tomacorriente	un	4,00	110.000	440.000
		d-Bocas de Ventilador de Techo	un	4,00	120.000	480.000
		e-Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6,00	100.000	600.000
		f-Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	4,00	80.000	320.000
		g-Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	1,00	115.000	115.000
		h-Tablero Seccional	un	1,00	850.000	850.000
		i-Alimentación para tablero	gl	1,00	700.000	700.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	94,00	7.000	658.000
					Precio Total**	**108.535.900**

Gs. 759.751.300 (Guaraníes Setecientos cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil trescientos). –

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra será de 100 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción por parte de la Contratista de la orden de inicio de la obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se Otorgará anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será del 10% del monto total contratado, conforme a la Ley 2051/03. El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y

GER.COM
Ing & Asoc.

Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE COCINAS CON COMEDORES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villarrica República del Paraguay a los 21 días del mes de setiembre del año dos mil diez y seis. -

ING. ESTEBAN GERTOPAN GOMEZ
CONTRATISTA
GER.COM
Ing & Asoc.
RUC: 1.396.362 - 7
Telf.: (0985) - 54 11 74

DON RODOLFO FRIEDMANN ALFARO
GOBERNADOR DE GUAIRA