CONTRATO N° 47/2020
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DISTRITOS DE DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA, YHU Y SAN JOAQUIN – PLURIANUAL CO Nº 08/2020 ID Nº 385026.-

Entre la GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Ytororo – Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor. Alejo Ríos Medina, con Cédula de Identidad N° 699.371, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma BOGADO CONSTRUCCIONES, domiciliada en Alejo García a ½ Cuadra del Club Carlos A. López, Barrio Empalado, de la Ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Juan Ramón Bogado López, con Cédula de Identidad N° 3203340, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DISTRITO DE CAAGUAZÚ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DISTRITOS DE DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA, YHU Y SAN JOAQUIN", que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA.*----------

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385026.----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2020, convocado por la Gobernación del Caaguazú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 3261 de fecha 04 de diciembre de 2020.----------

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado Lopez RUC: 3.703.340 - 0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Para

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	LOTE N° 1				
1	**Preparación de la obra - Colegio Nacional Reino de Holanda**	GL	1	0	0
1.1	Cartel de obras	UN	1	760.000	760.000
1.2	Placa de marmol	UN	1	1.567.500	1.567.500
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	185,7	4.750	882.075
1.4	Replanteo	M2	185,7	4.750	882.075
2	**Cimiento**	GL	1	0	0
2.1	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	551.000	18.017.700
3	**Estructura de H° A°**	GL	1	0	0
3.1	Pilar de Hº Aº	M3	1,8	1.805.000	3.249.000
3.2	Zapata de Hº Aº	M3	4	1.615.000	6.460.000
3.3	Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	1.805.000	6.100.900
3.4	Encadenados de H° A°	M3	5,27	1.805.000	9.512.350
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	3	190.000	570.000
4	**Mamposteria de nivelación**	GL	1	0	0
4.1	De 0,45 m.	M2	7,2	190.000	1.368.000
4.2	De 0,30 m.	M2	19	133.000	2.527.000
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	1,3	209.000	271.700
5	**Relleno**	GL	1	0	0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	69	76.000	5.244.000
6	Aislación asfaltica	GL	1	0	0
6.1	De paredes	M2	15	63.650	954.750
7	**Mamposteria de elevación**	GL	1	0	0
7.1	De 0,30 para revocar	M2	26,6	133.000	3.537.800
7.2	De 0,15 para revocar	M2	10	101.650	1.016.500
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,6	142.500	9.775.500
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95	142.500	13.537.500
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	16.625	798.000
8	**Pilares**		1	0	0
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	15,4	209.000	3.218.600
9	**Techo**	GL	1	0	0
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	246,6	283.100	69.812.460
10	**Revoques**	GL	1	0	0
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,5	27.075	5.266.088
10.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	43,1	43.225	1.862.998
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	116,4	61.750	7.187.700
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	76,8	16.625	1.276.800
10.5	Pizarrones	UN.	3	1.615.000	4.845.000

BOGADO CONSTRUCCIONES
Juan Ramón Bogado López RUC: 3.703.340 - 6

Alejo Rios Medina
Gobernador
Dpto. Caaguazú

11	**Piso**	GL	1	0	0
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	172,5	58.900	10.160.250
11.2	Piso mosaíco granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	172,5	133.000	22.942.500
11.3	Zocalo mosaíco granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	100	66.500	6.650.000
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,8	66.500	2.314.200
11.5	Rampa peatonal	GL.	1	589.000	589.000
12	**Aberturas**		1	0	0
12.1	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	3	1.377.500	4.132.500
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	30,96	332.500	10.294.200
13	**Pinturas**	GL	1	0	0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	194,5	18.050	3.510.725
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	194,5	21.375	4.157.438
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	27,8	21.375	594.225
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	43,1	23.750	1.023.625
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	30,96	33.250	1.029.420
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232	25.650	5.950.800
13.7	De tejuelones con barniz	M2	217	23.750	5.153.750
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	23.750	391.875
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143	23.750	3.396.250
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	64	23.750	1.520.000
14	**Colocacion de vidrios**	GL	1	0	0
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	30,96	149.150	4.617.684
15	Desague Pluvial	GL	1	0	0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	64	47.500	3.040.000
16	**Instalación eléctrica:**	GL	1	0	0
16.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	UN.	36	90.250	3.249.000
16.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	36	90.250	3.249.000
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	24	90.250	2.166.000
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	30	99.750	2.992.500
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	18	99.750	1.795.500
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	24	99.750	2.394.000
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	36	99.750	3.591.000
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	52.250	1.306.250
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6	199.500	1.197.000
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	12	142.500	1.710.000
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6	104.500	627.000
16.12	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	221.189	221.189
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	3	116.850	350.550
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	3	275.500	826.500
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	12	399.000	4.788.000
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3	228.000	684.000
17	**Limpieza de obra**	GL	1	0	0
17.1	Limpieza final	M2	185,7	4.750	882.075
18	**Preparación de la obra - Colegio Nacional Inmaculada**	GL	1	0	0
18.1	Letrero de obra	UN	1	760.000	760.000
18.2	Placa de marmol	UN	1	1.567.500	1.567.500
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.275	272.318

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ing. Juan Ramon Bogado Lopez RUC: 3.703.340 - 0

Alejo Rios Medina
Gobernador
Gobierno Departamental
Y Dpto. Caaguazú

18.4	Replanteo	M2	63,7	5.225	332.833
19	**Cimiento**	GL	1	0	0
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	427.500	5.985.000
20	Estructura de H° A°	GL	1	0	0
20.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.805.000	2.220.150
20.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.805.000	3.916.850
20.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	380.000	380.000
21	**Mamposteria de de nivelación**	GL	1	0	0
21.1	De 0,45 m.	M2	3,6	190.000	684.000
21.2	De 0,30 m.	M2	7,5	142.500	1.068.750
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	237.500	142.500
22	**Relleno**	GL	1	0	0
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	85.500	1.992.150
23	Aislación asfáltica	GL	1	0	0
23.1	De paredes	M2	6,4	82.650	528.960
24	**Mamposteria de elevación**		1	0	0
24.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	101.650	345.610
24.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	142.500	4.916.250
24.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	142.500	1.923.750
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	142.500	4.534.350
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	16.625	266.000
25	**Pilares**	GL	1	0	0
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	232.750	1.536.150
26	**Techo**	GL	1	0	0
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	280.250	25.362.625
27	**Revoques**	GL	1	0	0
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	27.075	1.651.575
27.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16	43.225	691.600
27.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	61.750	2.395.900
27.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	16.625	425.600
27.5	Pizarrones	UN.	1	1.615.000	1.615.000
28	**Pisos**	GL	1	0	0
28.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	58.900	3.416.200
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	133.000	7.714.000
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	66.500	2.261.000
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	66.500	1.276.800
28.5	Rampa peatonal	GL.	1	589.000	589.000
29	**Aberturas**		1	0	0
29.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.377.500	1.377.500
29.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	332.500	3.431.400
30	**Pinturas**	GL	1	0	0
30.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	18.050	1.101.050
30.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	20.900	1.274.900
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	20.900	248.710
30.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	20.900	334.400
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	30.400	313.728

BOGADO CONSTRUCCIONES de Juan Ramón Bogado Báez RUC. 3.703.340-0

Alejo Rios Medina
Gobernador
Gob. Caaguazú

30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	20.900	2.278.100
30.7	De tejuelones con barniz	M2	80	21.850	1.748.000
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	23.750	130.625
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	20.900	1.116.060
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	23.750	546.250
31	**Colocacion de Vidrios**	GL	1	0	0
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	157.225	1.622.562
32	**Desague Pluvial**	GL	1	0	0
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	47.500	1.092.500
33	**Instalación eléctrica**	GL	1	0	0
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN.	12	87.400	1.048.800
33.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	12	87.400	1.048.800
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	8	87.400	699.200
33.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10	95.000	950.000
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	6	95.000	570.000
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	8	95.000	760.000
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	12	95.000	1.140.000
33.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	49.400	1.235.000
33.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	199.500	399.000
33.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	142.500	570.000
33.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	104.500	209.000
33.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	257.070	257.070
33.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	116.850	116.850
33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	275.500	275.500
33.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	399.000	1.596.000
33.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	228.000	684.000
34	**Limpieza de obra**	GL	1	0	0
34.1	Limpieza final	M2	63,7	4.750	302.575
					413.250.000
	LOTE N° 2				
1	**Preparación de la obra - Esc. Bas. Nº 3106 San Isidro**		1	0	0
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	70,8	4.750	336.300
1.2	Cartel de obras	un	1	902.500	902.500
1.3	Placa de marmol	un	1	1.567.500	1.567.500
1.4	Replanteo	m2	70,8	4.750	336.300
2	**Cimiento**		1	0	0
2.1	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	332.500	5.891.900
3	**Estructura de H° A°**		1	0	0
3.1	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	m3	1,29	1.805.000	2.328.450
3.2	Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,33	1.615.000	532.950
3.3	Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	2,98	1.520.000	4.529.600
4	**Mamposteria de nivelación**		1	0	0
4.1	De 0,60 m. para pilares	m2	0,72	190.000	136.800
4.2	De 0.45 m.	m2	3,75	161.500	605.625
4.3	De 0.30 m.	m2	11,63	137.750	1.602.033
5	**Relleno**		1	0	0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	66.500	1.905.225
6	**Aislación asfaltica**		1	0	0
6.1	Aislación horizontal	m2	18,51	54.150	1.002.317

BOGADO CONSTRUCCIONES RUC: 3.278.340-0 Ing. Juan Manuel Bogado López

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

6.2	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	54.150	191.691
7	**Mamposteria de elevación**		1	0	0
7.1	De 0.15 revoque ambas caras	m2	51,75	92.150	4.768.763
7.2	De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	37,65	123.500	4.649.775
7.3	De 0.30 revoque ambas cara	m2	21,91	137.750	3.018.103
7.4	De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	31,72	152.000	4.821.440
7.5	Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	ml	4	57.000	228.000
7.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1	190.000	190.000
7.7	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	44,7	16.625	743.138
8	**Pilares**		1	0	0
8.1	De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	ml	9,2	190.000	1.748.000
9	**Techo**		1	0	0
9.1	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	94,2	275.500	25.952.100
10	**Revoques**		1	0	0
10.1	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	27.075	5.831.414
10.2	De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84	43.225	338.884
10.3	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	m2	22,08	43.225	954.408
10.4	De nivelacion y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	35.625	363.019
10.5	De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30,8	42.750	1.316.700
10.6	De mochetas	ml	42,8	23.750	1.016.500
10.7	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	Un.	1	1.481.951	1.481.951
11	**Piso**		1	0	0
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	42.750	2.876.648
11.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	67,29	133.000	8.949.570
11.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	36,7	66.500	2.440.550
11.4	Grada de acceso frontal	Un.	1	233.531	233.531
11.5	Rampa Peatonal	Un.	1	589.000	589.000
11.6	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	66.500	1.532.160
12	**Aberturas**		1	0	0
12.1	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Un.	1	998.820	998.820
12.2	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	Un.	2	855.000	1.710.000
12.3	Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	Un.	1	1.377.500	1.377.500
12.4	Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Un.	1	1.377.500	1.377.500
12.5	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	m2	5,1	323.000	1.647.300
12.6	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	m2	9	323.000	2.907.000
13	**Pinturas**		1	0	0
13.1	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	m2	134,16	18.050	2.421.588
13.2	De interior de paredes revocadas al latex	m2	134,16	19.000	2.549.040
13.3	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	m2	80,39	19.000	1.527.410
13.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	m2	68,03	20.900	1.421.827
13.5	De aberturas metàlicas con sintetico	m2	19,16	23.750	455.050
13.6	De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13,42	28.500	382.470
13.7	De tejuelones con barniz	M2	82,2	20.900	1.717.980
13.8	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	59,6	20.900	1.245.640
13.9	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	m2	22,08	23.750	524.400

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ing. Juan Ramón Bogado López RUC: 3.278.340

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

13.10	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ml	36,9	24.700	911.430
14	**Colocacion de Vidrios**		1	0	0
14.1	Vidrios de 6 mm.	m2	14,1	190.000	2.679.000
15	**Desague Pluvial**		1	0	0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	36,9	71.250	2.629.125
16	**Revestimiento de Azulejos**		1	0	0
16.1	Azulejado en baño	m2	30,57	66.500	2.032.905
17	**Instalaciones sanitarias**		1	0	0
17.1	Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	GL.	1	7.220.000	7.220.000
17.2	Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL.	1	2.375.000	2.375.000
17.3	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL.	1	3.800.000	3.800.000
18	**Instalaciòn elèctrica**		1	0	0
18.1	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Boc.	6	95.000	570.000
18.2	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2	95.000	190.000
18.3	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10	95.000	950.000
18.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4	95.000	380.000
18.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2	95.000	190.000
18.6	Alimentación de los circuitos de A.A	Boc.	4	166.250	665.000
18.7	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25	47.500	1.187.500
18.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4	199.500	798.000
18.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa	Un.	5	142.500	712.500
18.10	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	275.500	275.500
18.11	Tablero TCV de 2 AG	Un.	1	116.850	116.850
18.12	Colocacion de Ventilador de techo de 56"	Un.	2	399.000	798.000
18.13	Colocacion de Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	Un.	1	3.990.000	3.990.000
18.14	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3	228.000	684.000
18.15	Colocacion de Extintor de 6 kilos	Un.	1	332.500	332.500
19	**Limpieza de obra**		1	0	0
19.1	Limpieza final	m2	70,8	4.750	336.300
20	**Preparación de la obra - Esc. Bas. Nº 15423 Ypachi**		1	0	0
20.1	Letrero de obras	UN	1	760.000	760.000
20.2	Placa de mármol	UN	1	1.567.500	1.567.500
20.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,7	4.275	533.093
20.4	Replanteo	M2	124,7	5.225	651.558
21	**Cimiento**		1	0	0
21.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	427.500	10.003.500
22	**Estructura de H° A°**		1	0	0
22.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	1.900.000	4.408.000
22.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	1.900.000	7.068.000
22.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2	380.000	760.000
23	**Mampostería de nivelación**		1	0	0
23.1	De 0,45 m.	M2	5,5	190.000	1.045.000
23.2	De 0,30 m.	M2	13,1	142.500	1.866.750
23.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,9	237.500	213.750
24	**Relleno**		1	0	0
24.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	102.125	4.697.750
25	Aislación asfáltica		1	0	0

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ing. Juan Ramón Bogado López RUC. 3.713.340-0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

25.1	De paredes	M2	11	82.650	909.150
26	**Mampostería de elevación**		1	0	0
26.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	142.500	2.857.125
26.2	De 0,15 para revocar	M2	6,7	101.650	681.055
26.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,5	152.000	7.828.000
26.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	152.000	9.728.000
26.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32	16.625	532.000
27	**Pilares**		1	0	0
27.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11	232.750	2.560.250
28	**Techo**		1	0	0
28.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	168,5	304.000	51.224.000
29	**Revoques**		1	0	0
29.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	27.075	3.641.588
29.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,5	43.225	1.275.138
29.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,6	61.750	4.791.800
29.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	51,2	16.625	851.200
29.5	Pizarrones	UN.	2	1.615.000	3.230.000
30	**Pisos**		1	0	0
30.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115	58.900	6.773.500
30.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115	133.000	15.295.000
30.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	ML.	67	66.500	4.455.500
30.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	66.500	1.842.050
30.5	Rampa peatonal	GL.	1	803.520	803.520
31	**Aberturas**		1	0	0
31.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2	1.377.500	2.755.000
31.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	332.500	6.829.550
32	**Pinturas**		1	0	0
32.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,5	18.050	2.427.725
32.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,5	23.275	3.130.488
32.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20	21.375	427.500
32.4	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,5	23.750	700.625
32.5	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	33.250	682.955
32.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160	25.650	4.104.000
32.7	De tejuelones con barníz	M2	149	23.750	3.538.750
32.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11	33.250	365.750
32.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	98,26	25.650	2.520.369
32.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	43,5	28.025	1.219.088
33	**Colocación de Vidrios**		1	0	0
33.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	157.225	3.229.402
34	Desagüe Pluvial		1	0	0
34.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,5	47.500	2.066.250
35	**Instalación eléctrica**		1	0	0
35.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	24	90.250	2.166.000
35.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	24	90.250	2.166.000
35.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	16	90.250	1.444.000
35.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	20	99.750	1.995.000

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ing. Juan Ramón Bogado López RUC: 3.773.340 - 0

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

35.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	12	99.750	1.197.000
35.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	16	99.750	1.596.000
35.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	24	99.750	2.394.000
35.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	52.250	1.306.250
35.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4	199.500	798.000
35.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	8	142.500	1.140.000
35.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4	104.500	418.000
35.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	275.525	275.525
35.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2	116.850	233.700
35.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2	275.500	551.000
35.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	8	399.000	3.192.000
35.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3	228.000	684.000
36	**Limpieza de obra**		1	0	0
36.1	Limpieza final	M2	124,7	4.750	592.325
				Total	**361.000.000**

Total: Lote N° 1: guaraníes cuatrocientos trece millones doscientos cincuenta mil.----------

Total: Lote N° 2: guaraníes trescientos sesenta y un millones.----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaria de Obras de la Gobernación.----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: Construcción de Aulas Distritos de Dr. J. Eulogio Estigarribia Colegio Nacional Reino de Holanda, Yhu Escuela Básica Nº 3106 San Isidro, San Joaquín Escuela Básica Nº 15423 Ypachi.----------

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. –

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ing. Juan Ramón Bogado López RUC. 3.703.340 - 6

Alejo Ríos Medina
Gobernador

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de 2020.----------

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC. 3.203.340

Juan Ramón Bogado López
Bogado Construcciones
Proveedor

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

Alejo Ríos Medina
Gobernador
Contratante