# MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
## XVII Departamento – Alto Paraguay
Telf.: (083) 641 172 - Email: municarmeloperaltapy@gmail.com
Avenida Costanera – Carmelo Peralta


## CONTRATO No 14 /2020

**ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA**, domiciliada en las calles Avda. Costanera de la ciudad de Carmelo Peralta, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Intendente **Mirna Orrego de Segovia**, con Cédula de Identidad N° 2.064.874, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRESA CENTUMAQ**, domiciliada en calle Asentamiento Nuevo Renacer Nª 188, Barrio Achucarro, Ciudad de San Antonio, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Kathya Vanessa Irigoyen Centurión, con Cédula de Identidad N° 3438811-7, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80X6,80 MTS CON TECHO METALICO ESC.BAS. PUNTA TIOGAI"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**
**"CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80X6,80 MTS CON TECHO METALICO ESC.BAS. PUNTA TIOGAI"**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.016.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 02/2020 convocado por Municipalidad de Carmelo Peralta, según resolución N°01/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 34/2020

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

CENTU MAQ
RUC: 3438811 - 7

Mirna Orrego de Segovia
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

Escaneado con CamScanner

# MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

## XVII Departamento – Alto Paraguay

Telf.: (083) 641 172 - Email: municarmeloperaltapy@gmail.com
Avenida Costanera – Carmelo Peralta


### 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| N° | RUBRO | UND. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Preparación de la obra** | | | | |
| 2.1 | Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro | gl | 1 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 |
| 2.2 | Replanteo y marcación de obra | m2 | 60 | ₲ 15.000 | ₲ 900.000 |
| 2.3 | Cartel de obra | gl | 1 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.900.000 |
| 2.4 | Vallado de obra | gl | 1 | ₲ 2.750.000 | ₲ 2.750.000 |
| 2.5 | Obrador | gl | 1 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 |
| 3 | **Excavaciones y relleno** | | | | ₲ - |
| 3.1 | Excavación para cimientos | m3 | 25 | ₲ 85.000 | ₲ 2.125.000 |
| 3.2 | Excavación Zapata de H°A° | m3 | 4 | ₲ 69.000 | ₲ 276.000 |
| 3.3 | Relleno y apisonado de terreno, hasta el nivel superior del encadenado inferior. | m3 | 17 | ₲ 93.000 | ₲ 1.581.000 |
| 4 | **Estructura de H° A° :** | | | | ₲ - |
| 4.1 | Encadenado inferior de H°A° 15x35 | m3 | 2 | ₲ 1.900.000 | ₲ 3.800.000 |
| 4.2 | Encadenado superior de H°A° 15x35 | m3 | 2 | ₲ 2.000.000 | ₲ 4.000.000 |
| 4.3 | Pilar de H°A° | m3 | 2 | ₲ 2.200.000 | ₲ 4.400.000 |
| 4.4 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Un. | 1 | ₲ 500.000 | ₲ 500.000 |
| 5 | **Fundaciones** | | | | ₲ - |
| 5.1 | Zapata corrida de Ho. Ao. | m3 | 5 | 2.000.000 | ₲ 10.000.000 |
| 5.2 | Zapatas de H°A° | m3 | 1 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 |
| 6 | **Muros de nivelación :** | | | | ₲ - |
| 6.1 | De 0,60 cm para pilares en galeria | m2 | 10 | ₲ 180.000 | ₲ 1.800.000 |
| 6.2 | de 0.30 cm para mamposterias. | m2 | 46 | ₲ 190.000 | ₲ 8.740.000 |
| 7 | **Muros de elevación :** | | | | ₲ - |
| 7.1 | De 0.15 visto, revoque interior | m2 | 81 | ₲ 100.000 | ₲ 8.100.000 |
| 7.2 | Pilar de 0,40 x 0,40 , mampostería revocado | ml | 8 | ₲ 250.000 | ₲ 2.000.000 |
| 7.3 | Capitel de pilares, moldura sencilla | un | 3 | ₲ 250.000 | ₲ 750.000 |
| 8 | **Aislación asfaltica :** | | | | ₲ - |
| 8.1 | Aislación horizontal 0,30 - 3 caras (a cajon) | ml | 37 | ₲ 70.000 | ₲ 2.590.000 |
| 9 | **Obra exterior** | | | | ₲ - |
| 9.1 | Escalera de acceso. Escalones de 18x30cm | Un. | 1 | ₲ 400.000 | ₲ 400.000 |
| 9.2 | Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | 15 | ₲ 90.000 | ₲ 1.350.000 |
| 10 | **Dintel** | | | | ₲ - |
| 10.1 | Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8. | ml | 20 | ₲ 45.000 | ₲ 900.000 |
| 11 | **Contrapiso :** | | | | ₲ - |
| 11.1 | Contrapiso de H° de cascotes 10cm sobre terreno compactado. Incluye el area del guarda obra y galería. | m2 | 72 | ₲ 45.000 | ₲ 3.222.000 |
| 12 | **Techo :** | | | | ₲ - |
| 12.1 | Techo metalico con chapas trapezoidal aislacion termoacustica | m2 | 67 | ₲ 300.000 | ₲ 20.100.000 |
| 13 | **Revoque:** | | | | ₲ - |
| 13.1 | De paredes exteriores. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor | m2 | 41 | ₲ 55.000 | ₲ 2.255.000 |
| 13.2 | De paredes interiores. Salpicado 1:3 a + revoque fino 1.2cm de espesor | m2 | 81 | ₲ 38.000 | ₲ 3.078.000 |
| 13.3 | De pilares en galería (0,40 x 0,40) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor | m2 | 13 | ₲ 38.500 | ₲ 500.500 |

Ing. Orrego de Segovia
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

CENTU MAQ
RUC: 3438811 - 7

Escaneado con CamScanner

# MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
## XVII Departamento – Alto Paraguay
Telf.: (083) 641 172 - Email: municarmeloperaltapy@gmail.com
Avenida Costanera – Carmelo Peralta


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | De mochetas. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor | ml | 35 | ₲ | 17.000 | ₲ | 595.000 |
| **14** | **Carpeta** | | | | | ₲ | - |
| 14.1 | Carpeta para piso de cerámico | m2 | 56 | ₲ | 40.000 | ₲ | 2.240.000 |
| **15** | **Piso** | | | | | ₲ | - |
| 15.1 | Provisión y colocación de piso ceramico (PEI4) | m2 | 56 | ₲ | 120.000 | ₲ | 6.720.000 |
| 15.2 | Provisión y colocación de zocalo ceramico | ml | 38 | ₲ | 55.000 | ₲ | 2.090.000 |
| **16** | **Guarda obra** | | | | | ₲ | - |
| 16.1 | Alisado de cemento | m2 | 16 | ₲ | 35.000 | ₲ | 546.000 |
| **17** | **Carpintería metálicas :** | | | | | ₲ | - |
| 17.1 | P2-Provisión y colocación de puerta doble metálica de 1,40 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca | Un. | 1 | ₲ | 1.756.500 | ₲ | 1.756.500 |
| **18** | **Carpintería de aluminio anodizado Aberturas de vidrio templado 10mm incoloro Medida de hojas según plano con sistema de cierre de seguridad fijo en la cara exterior Planchas de metal desplegado pesado acero SAE 1010 20x12mm espesor 3,5mm incluye pintura color claro ( a definir con el fiscal)** | | | | | ₲ | - |
| 18.1 | V1-Ventana con paño fijo y movil de 1,50m x 1,0m. | Un. | 4 | ₲ | 1.650.000 | ₲ | 6.600.000 |
| **19** | **Pinturas :** | | | | | ₲ | - |
| 19.1 | Interior. Lijado+sellador+ latex interior color blanco | m2 | 81 | ₲ | 25.000 | ₲ | 2.025.000 |
| 19.2 | Exterior del bloque . Limpieza + base antimoho + impermeabilizante . | m2 | 81 | ₲ | 25.000 | ₲ | 2.025.000 |
| 19.3 | Pilares. Lijado + base antimoho + latex exterior. | m2 | 13 | ₲ | 30.000 | ₲ | 390.000 |
| 19.4 | De aberturas metálicas. Base anti óxido + esmalte sintético color grafito. Ambas caras + marco y contramarco. | m2 | 9 | ₲ | 25.000 | ₲ | 225.000 |
| 19.5 | Canaleta con base antioxido y terminación con esmalte sintetico. Color a grafito | ml | 12 | ₲ | 25.000 | ₲ | 300.000 |
| 19.6 | Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza | Un. | 1 | ₲ | 1.000.000 | ₲ | 1.000.000 |
| **20** | **Desague Pluvial** | | | | | ₲ | - |
| 20.1 | Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26, desarrollo de canaleta 40cm. Bajada hasta registro. | ml | 12 | ₲ | 70.000 | ₲ | 840.000 |
| 20.2 | Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto | Un. | 4 | ₲ | 440.000 | ₲ | 1.760.000 |
| **21** | **Instalación eléctrica** | | | | | ₲ | - |
| 21.1 | Instalación electrica | gl | 1 | ₲ | 7.300.000 | ₲ | 7.300.000 |
| 21.2 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Boc. | 2 | ₲ | 260.000 | ₲ | 520.000 |
| 21.3 | Registros de patio con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC. Revoque interior y tapa losa de H°A°, con manija movil. | gl | 1 | ₲ | 500.000 | ₲ | 500.000 |
| **22** | **Artefactos eléctricos** | | | | | ₲ | - |
| 22.1 | Artefactos Led, equivalente a 500lm por espacio | Un. | 10 | ₲ | 160.000 | ₲ | 1.600.000 |
| 22.2 | Ventilador de techo de 56" | Un. | 2 | ₲ | 450.000 | ₲ | 900.000 |
| **23** | **Limpieza final** | | | | | ₲ | - |
| 23.1 | Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso. | GL. | 1 | ₲ | 1.000.000 | ₲ | 1.000.000 |
| | **TOTAL** | | | | | ₲ | **136.250.000** |

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
Intendente
Mirna Orrego de Segovia
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

CENTU MAQ
RUC: 3438811 - 7

Escaneado con CamScanner

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

Período de construcción 45 (CUARENTA Y CINCO) días

Lugar de las obras: Distrito de Carmelo Peralta, Alto Paraguay, comunidad indígena Punta y Tiogai.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección de Administración y Finanzas

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

**El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato.** Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

**La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 90 días.**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**"CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80X6,80 MTS CON TECHO METALICO ESC.BAS. PUNTA TIOGAI "**

Ivo Orrego de Segovia
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

CENTU MAQ
RUC: 3438811 - 7

Escaneado con CamScanner

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato._____

**16. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendarios desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley Nª 6388/19.- _____

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato._____

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato._____

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Carmelo Peralta, República del Paraguay, a los 05 días del mes de octubre de 2020 ___.

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)

Mirna Orrego de Segovia
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)

CENTU MAQ
RUC: 3438811 - 7

Escaneado con CamScanner